



МИОДРАГ МАРКОВИЋ

СВЕТИ НИКИТА КОД СКОПЉА

Задужбина краља Милутина

Миодраг Марковић
СВЕТИ НИКИТА КОД СКОПЉА
Задужбина краља Милутина

ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Библиотека

Саборник

Уредници

Борисав Челиковић

Милојко Кнежевић

Главни и одговорни уредник

Др Јелена Триван

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ

Монографије 11

Рецензенти

Проф. др Бранислав Тодић

Проф. др Драган Војводић

Миодраг Марковић

СВЕТИ НИКИТА КОД СКОПЉА

Задужбина краља Милутина



Београд 2015

Штампање ове књиге потпомогло је
Министарство за просвету, науку и
технолошки развој Републике Србије

© ЈП *Службени издасник*, 2015

Садржај

<i>Предговор</i>	7
Увод	9
Свети Никита у историографији	11
ИСТОРИЈА	29
Основни извори за период од оснивања манастира до 1321. године	31
Оснивање манастира	42
Милутинова обнова	51
Манастирско властелинство	54
Додела Светог Никите хиландарском морском пиргу у Хрусији	60
Метох Хрусијског пирга	63
Под непосредном управом хиландарског игумана	68
Доба турске власти (1392–1912)	72
Најновија историја	75
АРХИТЕКТУРА	77
Црква Светог Никите	79
Параклис Светог Јована Претече	95
ЖИВОПИС	97
Попис фресака с натписима, распоред сцена и појединачних светитељских фигура	99
Фреске XIV века	111
Главне карактеристике програма и иконографије	111
Купола и пандантифи	111
Олтарски простор	124
Наос	155
Стилске особености	198
Михаило Евтихијев – протомајстор најстаријег живописа	214
Датовање фресака	207
Фреске XV века	218
Измене у програму	219
Иконографија	222
Стил фресака	231
Порекло сликара	239
Цртежи фресака	245
Фреске XVI века	259
Параклис Светог Јована Претече	259
Западни део јужне фасаде	263
Фреске XIX века	267
ИКОНЕ	271
Скраћенице, извори и литература	275
Табле у боји	289
SUMMARY, with list of frescoes and list of illustrations	337
Списак илустрација	355
Општи регистар	363
Иконографски регистар	371
О аутору	375



Манастир Светог Никите, поглед споља (горе) и поглед изнутра (доле)



ПРЕДГОВОР

Монографија о цркви Светог Никите проистекла је из докторске дисертације *Манастир Свети Никита код Скопља – историја и живопис*, одбрањене марта 2005. године на Филозофском факултету у Београду, пред комисијом коју су сачињавали др Гојко Суботић, редовни члан САНУ, др Бранислав Тодић, редовни професор Филозофског факултета у Београду, и др Радивој Радић, научни саветник Византолошког института САНУ. Историјско-уметничке вредности задужбине српског краља Милутина саграђене на Скопској Црној гори постале су предмет мог научног интересовања знатно пре настанка дисертације. Још у јесен 1986. године обавио сам прелиминарна теренска истраживања најстаријег живописа Светог Никите у оквиру припрема за израду свог дипломског рада, чији је ментор била проф. др Гордана Бабић-Ђорђевић. Могло би се, дакле, рећи да је писање ове књиге трајало две деценије, а да се исходи истраживања публикују готово тридесет година након што су она започета. Првобитно је, истина, било планирано да монографија буде припремљена за штампу убрзо после одбране дисертације, чим се напише додатна глава о архитектури цркве и још једном преиспитају најсложенија питања, попут оних о сликару и датовању фресака, али су ауторове пословне, приватне и друге обавезе, као и недостатак финансијских средстава, осујетили те планове. Сада, када су, прилично ненадано, средства за објављивање књиге обезбеђена добром вољом *Службеног власника* и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, учинило се да је најцелисходније задржати изворни текст дисертације, уз делимичну прераду поглавља у којима се расветљавају поменута сложена питања и додавање двеју нових глава, о архитектури и иконама. Потпуно ажурирање напомена било је неизводљиво у релативно кратком року одређеном за штампање књиге, с обзиром на то да се током протеклих десет година појавио изузетно велики број радова о питањима из историје византијског и старог српског сликарства, потенцијално значајних за проучавање живописа Светог Никите.

Стога су у текст укључене само оне библиографске јединице које се непосредно односе на фреске Милутинове задужбине код Скопља и, поред њих, још неколицина радова који доносе нове фактографске податке о споменицима чији је живопис коришћен као компаративна грађа у расправним деловима књиге.

Током дугог истраживања историје, архитектуре и сликарства Светог Никите имао сам безрезервну подршку многих колега и пријатеља. На првом месту желим да поменем проф. др Гордану Бабић-Ђорђевић, чију сам драгоцену стручну помоћ уживао од самог почетка истраживања до професоркине преране смрти крајем 1993. године. Помињем с посебним пијететом и покојног проф. др Ивана Ђорђевића, који је био пажљив читалац и критичар мог дипломског рада о најстаријем живопису Милутинове задужбине код Скопља, а затим и први ментор моје докторске дисертације. И свим члановима комисије пред којом је дисертација одбрањена захваљујем на корисним саветима и сугестијама. Академику Гојку Суботићу захваљан сам и због тога што ми је љубазно ставио на располагање цртеже живописа из XV и XVI века, као и калк ктиторског натписа из 1484. године. Академику Мирјани Живојиновић дугујем захвалност за важне напомене у вези с питањима о властелинству Светог Никите и статусу манастира као хиландарског метоха. Архитектонске цртеже фасада цркве Светог Никите колегијално ми је дала на коришћење колегиница Биљана Видоевска из скопског Завода за заштиту споменика културе још 1986. године. Посредовањем Миливоја Ранђића, директора Задужбине Светог манастира Хиландара, прибављени су снимци важних докумената из Хиландарског архива. Дугогодишњи пријатељ Борисав Челиковић, уредник у *Службеном иланику*, заслужан је за то што је рукопис дисертације укључен у издавачки програм те куће. Он и његове колеге Милојко Кнежевић и Нина Попов уложили су велики труд како би књига добила што бољи изглед. Објављивање рукописа својим позитивним рецензијама препоручили су проф. др Бранислав Тодић и проф. др Драган Војводић. У изради цртежа с распоредом живописа помагала је архитекта Гордана Толић, а у припреми осталог илустративног материјала историчари уметности Мирослав Лазић, Анђелина Маринковић, Бојана Стевановић и Маријана Марковић. Проф. др Елизабета Димитрова из Скопља у више наврата обезбедила је добре услове за рад на терену и снимање споменика. Свима њима, као и многим другим личностима које су биле од користи приликом писања књиге и њене припреме за штампу, изражавам своју искрену захвалност.

М. М.

УВОД

Манастир Светог Никите, задужбина српског краља Милутина (1282–1321), налази се на западним падинама Скопске Црне горе, петнаестак километара северозападно од Скопља. Скоро подједнако је удаљен од села Бањани, Горњани и Чучер, што је имало као последицу да је његов положај различито одређиван у научној литератури. Артур Еванс, чувени енглески археолог, коме дугујемо први помен Светог Никите у стручној литератури,¹ доводи манастир у везу с Бањанима, јединим од три поменутих села које се помиње у изворима из XIV века. Светозар Томић и Атанасије Петровић, двојица српских научника који су приликом својих етнографских истраживања посетили Светог Никиту на самом почетку XX века, повезали су га у својим списима са Горњанима, јер се манастир налази у атару тог села.² С Чучером је Милутинову задужбину код Скопља први довео у везу Габријел Мије. Угледни француски византолог у својим студијама наводи је, штавише, искључиво као „Чучер“, без помињања патрона манастира, а касније су тако поступали и многи други истраживачи, па је назив тог села постао синоним за Светог Никиту у научној литератури.³ Средњовековни извори најчешће, међутим, при одређивању положаја манастира и цркве Светог Никите помињу Скопље. Тако, на пример, хрисовуља византијског цара Михаила IX Палеолога којом су на тражење краља Милутина потврђени нови и стари поседи Светог Никите говори о „манастиру Светог великомученика Никите близу Скопља“ (πλησίον τῶν Σκοπίων).⁴ Једна од сачуваних верзија Милутинове сводне (опште) повеље Хиландару у оквиру накнадно интерполисаног додатка о хиландарском морском пиргу помиње манастир *запоустѣахъ въ Скопскѣмъ странѣ О(в)т(а)го Никите*.⁵ У старом српском преводу једне хрисовуље византијског цара Андроника II говори се о цркви Светог Никите *кже въ Скопи*.⁶ Милутинова повеља за хиландарски пирг у Хрусији, с потврдом архиепископа Саве III, помиње цр(к)в(о)въ О(в)т(а)го Никитѣ оу Банихъ, въ Скоп(ъ)скѣмъ власти.⁷ Најзад,



Мапа најужег подручја око манастира Светог Никите (према Google Maps)

¹ Evans, *Antiquarian researches in Illyricum*, 91.

² Томић, *Скопска Црна Гора*, 410, 430, 437, 505; Петровић, *Скопска Црна Гора*, 410, 413.


³ Уп. нпр. Millet, *La dernière*, 955; Millet, *L'école grecque*, 12; Millet, *L'ancien art serbe*, 106–116.

⁴ *Споменици*, I, 288; *Actes de Chilandar*, I, 174.

⁵ *Споменици*, I, 313.

⁶ *Споменици*, I, 319.

⁷ *Споменици*, I, 328.



Мапа Скопске Црне горе (према нацрту С. Томића из 1905)

оригинални акт Андроника II, издат хрусијском пиргу децембра 1324, на молбу краља Стефана Дечанског, Светог Никиту „лоцира“ само уопштено у област Скопља (εις τὸ μέρος τῶν Ἐσκόπων).⁸ Како и српски архиепископ Данило II (1324–1337) у житију краља Милутина Светог Никиту помиње на сличан начин – цр(ъ)к(ъ) њ С(вѣ)т(а)го м(ѡу)ч(ѣ)ника Х(ристо)ва Никѣти близу град(а) Скопѣ,⁹ чини се да је најумесније и данас говорити о тој Милутиновој задужбини као о Светом Никити код Скопља. Утолико пре што се села Чучер, Горњани и Бањани могу пронаћи само на најдетаљнијим географским картама.

⁸ Савоменаци, I, 348.

⁹ Цитат према најстаријем, италијанском препису Даниловог Житија краљева и архиепископа српских (из 1553) – Јуријев САНУ, А 14509, л. 72^в. Уп. и Житија краљева и архиепископа српских, 138.

СВЕТИ НИКИТА У ИСТОРИОГРАФИЈИ

Међу многобројним задужбинама краља Милутина црква Светог Никите код Скопља није заузимала истакнуто место ни својим размерама ни богатством украса. Па ипак, њен је значај за проучавање српске уметности XIV века веома велики. Архитектура храма претрпела је током столећа само неколико мањих измена, а и првобитне фреске очуване су у мери која дозвољава да се сагледа целокупан декоративни програм. Истраживачима су одавно на располагању и важни подаци за расветљавање историје споменика. Сведочење архиепископа Данила II, Милутиновог биографа, да је краљ, поред осталих цркава и манастира, саградио и цр(ъ)к(ъ) њ С(вѣ)т(а)го м(ѡу)ч(ѣ)ника Х(ристо)ва Никѣти близу град(а) Скопѣ,¹ пренели су већ у XVIII столећу гроф Ђорђе Бранковић и Јован Рајић,² а заслугом Ђуре Даничића тај податак је од 1866. године науци био лако приступачан и у изворном облику.³ Поред тога, српске и византијске владарске повеље на основу којих се може сазнати нешто више о томе шта се догађало са манастиром и црквом Светог Никите



Краљ Милутин, фреска из Артема, 1296/1297.



Црква Светог Никите, изглед са североистока

- 1 Артев САНУ, А 14509, л. 72^в. Житија краљева и архиепископа српских, 138. Преведено је из руског преписа Даниловог Житија краљева Милутинових 1324. године, уп. Г. П. Мандишев, „Приказ о исторји Житија краљева и архиепископа српских“ од Данила II“. Приказ о кнежевској, јели, и црквеној и држави, 461 (1980) 47.
- 2 Б. Павић-Баста, „Преглед споменика старе српске уметности у Крањској Ђорђе Бранковића (1645–1711)“, Књижевност, LII-6 (1971) 593 (према рукопису из Музеја Српске православне цркве, књ. 3, 149–155); Ј. Рачић, Историја раскопавања споменика народног наслеђа Београд, Хрватска, и Србија, части втора, Београд 1794, 494.
- 3 Житија краљева и архиепископа српских, 138.

Сводна повеља краља Милутина манастиру Хиландару
(Хиландарски архив, бр. 145), завршни део

4 Реч је о пет докумената из хиландарског архива:

– српски превод повести византиjskog cara Андроника II о претварању манастира Светог Никите у мекло хиландарског морског пирга у Хрусију; најстарија издања: Архимандрит Порфирije у: *Журнал Министерства народного просвещения*, 55 (С. Петербург 1847) 23–74; Korabiev, *Chilandar*, 415; о том документу детаљно на стр. 32 *infra*.

философско-математическая повесть князя Милутина о Хрустиче-типре, как поэтотворе армянско-сави Сави; најисторија издање Д. Аврамовић, *Описане гренојитијских србских у Савој (Атмоској) цару*, Београд 1847, 23; Ф. Миклошич, *Monumenta serbica christiana historiam Serbie Voivodae Regni, Vietname 1858*, 77–83; Архимандрит Леонид, «Историческое описание сербской царской лагери Хиандары и ее отношения к царствам сербским и русскому», *Ученые в Императорском обществе истории и древности российских при Московском университете*, 4 (1867), 31–36; С. Новакович, *Закоуни симоници србских држави средњег века*, Београд 1912, 478–482; Korabec, *Chilandar*, 403–407, 414; о том документу детаљно на стр. 35–37 infra.

— једно од фалсификованих верзија сходне хиландарске поеме: краља Мизгунта; најстарија издања: Mikošić, n. j. 57–69; Архимандрит Леонид, n. j. 29–31; Љ. Стојановић, «Старе српски хрисовули, акти, биографије, јестови, тужибе, помишеници, записи и др.», Сабленик СКА, 3 (1890), 13–15; Новаковић, n. j. 476–478; Kotabec, *Chilandar*, 393–397, 415–417, о тој поеми детаљно на стр. 33–35 *infra*.

– присвоюва Александрика II о юмвину Хрусије издата монахию морской пирга 1324. године на молбу краља Стефана Лечинског; најстарија издања: Т. Флоринский, *Афонские аскети и фотографические снимки с них в собраниях II. И. Селиванова*, С.-Петербург 1880, 38; Ретц, *Chilandar*, 210–212; о тој присвојува детаљно на стр. 37 *infra*.

- хрисовула цара Михаила IX којом су на тражење краља Милутина потврђени стари и нови поседи Светог Никите; најстарије издање: Petri, *Chilandar*, 125-127; о тој хрисовули детаљно на стр. 31-32 *infra*.

[illegible][illegible]

STYLOCHILUS

Манастир Светог Никите, изглед са северне стране, око 1904. (снимак С. Томић)

у доба краља Милутина објављене су у периоду од 1847. до 1915. године.⁴ Споменик је, и поред свега, дуго остао ван видокруга истраживача средњовековне уметности.

Током друге половине XIX и у првим деценијама XX века, када путописци, љубитељи старина и први историчари уметности почињу да посећују средњовековне цркве подигнуте у околини Скопља, Свети Никита је скоро редовно био заобилажен.⁶ Први пут је поменут 1881. године, додуше сасвим сумарно, у прегледу српских манастира на територијама под турском влашћу Милоша С. Милојевића.⁶ Без опширнијих информација његово постојање регистровао је и Артур Еванс, приликом својих археолошких истраживања Балканског полуострва (1875–1883).⁸

Нешто детаљније говори се о Светом Никити у две студије објављене почетком прошлог столећа у *Урском еинографском зборнику*. Најпре је Светозар Томић, пишући о насељима Скопске горе, саопштио најосновније податке о цркви, поменувши и параклис Светог Јована Претече призидаан уз њен јужни зид. Објавио је први и фотографију манастира.⁶ Студија свештеника Атанасија Петровића значајна је пре свега због тачно прочитаног датума натписа о обнови храма, писаног изнад јужних врата грађевине.⁷

Архитектура и живопис Милутиновице задужбине код Скопља посматрани су са историјско-уметничке тачке гледишта тек у радовима Габријела Мијеа. Француски византолог посетио је цркву на Скопској Црној гори 1906. године, а први пут пише о њој две године касније, у свом тексту о последњој развојној фази византиске уметности, објављеном у трећем тому свеопште историје уметности Андреа Мишела. Назвавши цркву према



Светозар Томић

Милош С. Милојевић



Артур Есанов

5 Чак на Главен Мисловик и Никодим Кондаков, двојца велики руски научници кои су путовали у Македонију ради проучавања средновековних споменика, нису обратили пажњу на манастир Светог Никите након збојарини у суседном селу Кучешити у Тубустију и описали тамошње гробе. Уп. П. Н. Митрев, „Христијанство древности Западне Македоније“, *Известия Русского археологического института в Константинополе*, IV/1 (1899), 127–139; Н. П. Кондаков, *Македонија: Археоло-*

6 М. С. Милојевић, *Наша манастири и калуђерство*, Београд 1881, 69.

7 Evans, *Antiquarian Researches in Illyricum*, 91.

8. Тимощ, *Однією Лівою Рого*, 411, 430, 437, 505; Агасі, т. XXXII.

⁹ Петровић, *Скопска Црна Гора*, 410, 413 (аутор наводи да је податке о хронологији зидања и осликавања цркава на Скопској Црној гори добио од историчара Љубомира Кивачевића).



Габријел Мије



Црква Светог Никите, изглед са североистока, 1906. (снимак: Г. Мије)

10. Millet, *La dernière*, 955.11. Millet, *Recherches*, 32 et passim, fig. 545.12. Millet, *L'école grecque*, 12 et passim, 230 (fig. 107).13. Millet, *L'ancien art serbe*, 166-166, fig. 113.14. Bezonja (ср. ил.), *содржала основне техничке податке о архитектури цркава и параклиса Свете Јована Претече. Објављено у: В. Петковић, Прилог*.15. M. D. Petrović, *Les cathédrales de Serbie*, Paris 1917, 60; N. R. Petrović, *Les monuments de l'ancien art serbe en Macédoine*, t. I, Belgrade, La Macédoine. Etudes ethnographiques et politiques, Paris-Belgrade 1919, 194; В. Р. Петковић, *Слика српских црквица у јужној Србији*, Београд-Земун 1924, 13, ил. 1; *Докладница Београдског Народног музеја у јужној Србији*, Гласник Српског научног друштва, 1/2 (1926) 485-487; В. Марковић, *Православни монашки и манастири у средњовековној Србији*, Ср. Карловици 1920, 86.

имену суседног села („Tchoucher“). Мије је у то време сматрао да је она настала крајем XV или почетком XVI века.¹⁰ Ова грешка исправљена је у опширној студији истог аутора, посвећеној иконографији византијског сликарства XIV, XV и XVI столећа, а заснованој на споменицима Мистре, Македоније и Свете Горе. Ту су фреске Светог Никите датоване у почетак XIV века, док су у њиховом распореду нађене неке сличности са Хиландаром. Тачно прочитавши натпис о обнови извршеној 1483/1484. године, Мије запажа постојање два слоја живописа и први објављује репродукцију једне фреске из Светог Никите.¹¹

Забелешке са путовања из 1906. Габријел Мије користи и у својим студијама о византијској и српској архитектури. Мије је био први истраживач кога су заинтересовала питања као што су план, техника зидања, декорација фасада или решење куполе цркве Светог Никите. Уз краће напомене о историји манастира, у његовој књизи о „грчкој школи“ византијске архитектуре први пут је објављена фотографија спољашњег изгледа цркве,¹² а у студији о старим српским црквама учињен је покушај да се пронађу узорци који су следили градитељи Светог Никите. Закључено је, истина без дубље анализе, да су српски архитекти слободно комбиновали различите обрасце из византијских уметничких центара, пре свега из Охрида (Богородица Перивлепта) и Верије (Свети Никола).¹³

Понајвише захваљујући Мијеовим радовима и српски научници су се заинтересовали за Светог Никиту. Њихову истраживачку активност подстакло је, уз то, коначно ослобођење Скопља (1912), после више од пет векова проведених под турском влашћу. Тек тада су створени прави услови за теренски рад.

Већ у лето 1912. научна експедиција Српске краљевске академије коју су сачињавали Андра Стевановић, Владимир Р. Петковић и Петар Поповић посетила је, поред других цркава, и Светог Никиту. Нажалост, од прикупљеног материјала остале су само белешке „набациане као подсетник“, док су сви архитектонски снимци и фотографије уништени у балканским ратовима.¹⁴

Пред крај Првог светског рата и у годинама непосредно након њега појавили су се још неки текстови са сумарним белешкама о Светом Никити,¹⁵ да би, затим, 1923. године светлост дана угледале две студије где су фреске те цркве први пут посматране као важан део српског средњовековног сликарства. Обе студије су проистекле из пера руског историчара уметности Николаја Окуњева. Прва, која у ствари преноси говор са једне свечаности на скопском Универзитету, доноси вредно запажање да је живопис Светог Никите несумњиво савремен архитектуре цркве и да је по стилу близак фрескама Краљеве цркве у Студеници, Старог

Нагоричина и Грачанице.¹⁶ У другој студији то гледиште је нешто измињено, па је сликарство Светог Никите, са фрескама Љуботена и Матенча, сврстано у посебну подгрупу, блиску по одликама живопису Краљеве цркве, Нагоричина и Грачанице, чије зидне слике „као да су дело једне радионице“.¹⁷

Након Мијеа и Окуњева, цркву Светог Никите, почевши од двадесетих година прошлог века, све чешће помињу и други страни истраживачи. Међу првима су то учинили Шарл Дил, Андреј Грабар и Павел Муратов. При томе је занимљиво да Дил наводи Светог Никиту као задужбину краља Милутина, али живопис цркве ставља, као и Окуњев, у Душаново време, с Љуботеном и Матенчом.¹⁸ Грабар се за живопис цркве Светог Никите заинтересовао проучавајући црквено сликарство у Бугарској и том приликом је за део њених фресака из 1483/1484. нашао паралеле у живопису Бобошева.¹⁹ И Муратов у свом прегледу византијског сликарства посредно доводи у везу Светог Никиту с Љуботеном, сврставши их у тзв. македонску школу живописа, с фрескама Старог Нагоричина, Краљеве цркве и Грачанице.²⁰

Убрзо по завршетку Првог светског рата започето је и публикавање натписа из Светог Никите. Најважнији натпис, исписан над вратима на јужном зиду цркве, објавили су скоро истовремено, 1923. године, Владимир Петковић и Љубомир Стојановић, оба са нетачно прочитаним датумом.²¹ Знатно пре њих, још 1896, исти натпис је преписао Јован Хаџи-Васиљевић. Публиковао га је,



Црква Светог Никите с параклисом Светог Јована Претече, изглед са истока (снимак: Ј. Хаџи-Васиљевић, вероватно из 1896)



Јован Хаџи-Васиљевић

✠ И Н Њ О Ч А Т Х Р И С И М Љ Н Т О
Е Е И С . . . П А М Е Т С Ы Р Њ Т . . .
Д О Б Р Њ Е Н И Ж И Т И О : Н З В Л Е Н И Е
О Ч И П О П Т Ш Е Н И Е С Н . Н С В Р Ш Е
Н И Е . С Т А Х . О Б Н О В Е С Е С Љ
Б Љ В Н И К Р . С Т Љ К О М Н И Х В А
И К И Т Е . П О Т Ц И Н И Е .
Н С Л А Ђ Е Х К М Е Т . В Л Е Т
С Л А В :

Натпис о обнови цркве Светог Никите 1484. године (препис: Ј. Хаџи-Васиљевић, 1896)

16. Окуњев, *Слика српски живопис*, 31-41.17. Окуњев, *Сербске стенописи*, 371-399 (са репродукцијама *Историја српства из храма и Успенја*).18. Diehl, *Manuel*, II, 756, 821.19. Grabar, *Bulgarie*, 29 et passim.20. Muratoff, *La peinture byzantine*, 156.21. В. Р. Петковић, *Сликарије (записи - највише - писани)*, Београд 1923, 22-23 („1692“); Љ. Стојановић, *Слика српски записи и највише*, IV, Ср. Карловици 1923, бр. 6410 („1584“ - према читању Г. Еленовића), VI (1926), бр. 10031 („1404“ - према читању С. Димитријевића); Уп. и С. Н. Смирнов, „Коллекция копий старых надписей в сербских церквях“, *Сборник Русского археологического общества в королевстве Югославии*, III (1940) 110 („1584“). За неке мање важне записе из Светог Никите види Стојановић, н. д., IV, бр. 10428 и 10444; В. Р. Петковић, „Записи и натписи у старим црквама српским“, *Сликарија*, X-XI (1935-1936), 42.



Франц Месеснел

међутим, тек 1930. године у својој историјско-етнографској студији Скопља и околине.²² Додуше, ни Хаџи-Васиљевићево читање датума обнове цркве није прецизно,²³ али је он објавио и својеручни „калк“ натписа, који показује да је крајем XIX века поменути датум још увек био добро читљив. При томе се на основу „калка“ лако закључује да је натпис био исписан **на лето 5414** (6992 = 1483/1484), а да је Хаџи-Васиљевић у грчком знаку за број 900 – **λ** (тзв. *савл*) погрешно претпоставио слово **α**.²⁴ Хаџи-Васиљевић у истој књизи доноси и многе друге податке о манастиру Светог Никите: о његовом географском положају, историји, параклису Светог Јована Претече и сликарским радовима из XIX века. Ту је публикован и најстарији познати снимак цркве Светог Никите, направљен вероватно 1896. године, у време Хаџи-Васиљевићевог обиласка терена.²⁵


У историји проучавања Светог Никите као споменика средњовековне уметности 1930. година веома је значајна и због тога што су, поред Хаџи-Васиљевићевог књиге, тада објављени први монографски радови посвећени живопису и архитектури цркве на Скопској Црној гори.

Студију о живопису написао је Франц Месеснел, у то време предавач на скопском Филозофском факултету.²⁶ Ту су најпре саопштени расположиви историјски подаци о Светом Никити. У покушају да се одреди време настанка првобитног манастира изнета је занимљива претпоставка да је он могао да буде основан у XII веку, у периоду у којем су утемељени и неки други манастири у околини Скопља. Месеснел је, ипак, највећу пажњу посветио фрескама, њиховом распореду, иконографским карактеристикама и стилским особинама. Закључивши да се врло сличан стил јавља у Старом Нагоричину и Грачаници, датовао је сликарство Светог Никите у другу деценију XIV stoleћа, с тим што је за фигуре у најнижој зони олтарског простора веровао да представљају остатке старијег слоја живописа с краја XII века. Остављајући по страни тај пропуст и неке непрецизности при пописивању фресака,²⁷ Месеснеловој студији се мора одати признање због покушаја да се синтетички посматра српско сликарство средњег века и због прилично прецизног датовања фресака Светог Никите, а треба истаћи и тежњу аутора, тада сасвим ретку, да се детаљно проучи стил средњовековних мајстора.

Студија архитектуре Жарка Татића остала је све до почетка XXI stoleћа једини опширнији рад о архитектури цркве Светог Никите.²⁸ Након што је у уводном делу укратко коментарисао географски положај манастира и основне историјске податке о њему, Татић је анализирао архитектуру цркве са многих аспеката

(особине плана, решења сводова, кровова, отвора, декорације фасада, техника зидања), доносећи исправан закључак да је почетком XIV века грађевина у потпуности обновљена тако што је на старим темељима сазидаана сасвим нова црква. Одредена непрецизност потврдила се једино у оцени да је цело кубе накнадно дозидано, што није тешко оспорити с обзиром на очуваност појединих фигура пророка, **а** **и** **је** **су** **део** **првобитног** **живописа**. У оквиру Татићеве студије **први** **пут** **су** **објављени** **цртежи** **основе** **цркве** **и** **параклиса**, **а** **приликом** **и** **цркви** **пресека** **грађевине**. Од посебне вредности су **и** **описи** **архитектури** **параклиса** **Светог** **Јована** **Претече**, **приликом** **и** **фреска** **који** **су** **у** **време** **Татићевог** **боравка** **у** **Светом** **Никити** **(маја** **1925)** **још** **увек** **постојали**, **а** **три** **године** **касније** **били** **су** **порушени**, **приликом** **једне** **нестручно** **изведене** **рестаурације**.²⁹

Поводом рушења параклиса водила се, фебруара 1930, у београдским дневним листовима *Време* и *Политика*, полемика између Владимира Петковића и скопског митрополита Варнаве. Митрополита је његов опонент означио као главног кривца за вандалски акт. Уз обострано цитирање историјских извора и навођење многих важних података о архитектури и сликарству капеле Светог Јована Претече, углавном се расправљало о томе да ли је параклис био подигнут у XIV веку или је настао знатно касније, у периоду турске власти.³⁰



Подужни пресек цркве Светог Никите и тзв. софре (цртеж Ж. М. Татић, 1925)



Жарко М. Татић са халандарским монасима

22 Хаџи-Васиљевић, *Скопље*, 445.

23 Општампао натпис из Светог Никите у Хаџи-Васиљевићевој књизи носи годину **дхџџ**, која је дешифрована као 1684 (Хаџи-Васиљевић, *Скопље*, 445).

24 Словом **α** са бројном вредношћу 1 никако се није могло наместити на месту на коме га је поставио Хаџи-Васиљевић. Треба рећи да се **савл** као нумерички знак редовно јавља у датумима грчких натписа истиснутих на подручју Македоније у периоду од 1. септембра 1391. до 31. августа 1491. године (6900–6999), видети нпр. Суботић, *Одлука* *сликарске школе*, црт. 13, 19, 36, 65, 72, 85 (у српским натписима из истог периода обично је за означавање броја 900 употребљавано слово **λ**). Као што је већ поменуто, датум натписа из Светог Никите тачно су прочитали Љубомир Ђекић и Табриел Мије, ут. нап. 9 и 11 *supra*.

25 Хаџи-Васиљевић, *Скопље*, 453–456 (аутор наводи и нека народна предања у вези са манастиром).

26 Месеснел, *Живопис*, 139–154, са. 1–11 (ут. F. Mesensnel, „Mittelalterliche Wandmalereien der S. Nikitakirche bei Skopje“, *Actes de 13^e congrès international d'études byzantines*, vol. 1930, Athènes 1932, 249–250).

27 Међу непрецизностима треба поменути то да је Месеснел сумњао у Мијево читање натписа о обнови фресака, верујући у читање **Г. Елезиџа** („1384“), објављено у *Забљска* *и* *нашљска* *λ*. Стојановић (ут. нап. 21 *supra*). Услед тога је погрешно датовао обнову фресака у **наосу** у крају XVI века. Ут. Месеснел, *Живопис*, 31–32.

28 Татић, *Св. Никита*, 127–134 (истраживање споменика објављено је маја 1925. по налогу Народног музеја у Београду; Татићеву студију је написао 1930. године, али је објављена тек 1933. десет година после смрти аутора).

29 О тој „рестаурацији“ први пише X. Цриловић, „Рестаурирање наших старих манастира“, *Јужни архив*, 11/12 (Скопље 1929), 444.

30 „Г. др Влада Петковић о рушењу и уништавању наших историјских споменика“, *Време*, бр. 2910 (Београд, 1. II 1930), 3; „Скуп претставника науке и уметности ради спасавања споменика наше велике прошлости“, *Време*, бр. 2919 (10. II 1930), 1; „Скопски митрополит Варнава о чувању старих манастира“, *Политика*, бр. 7824 (Београд, 14. II 1930), 2; Петковић, *Параклис Св. Јована*, 3; „Одговор скопског митрополита Варнаве“, *Политика*, бр. 7830 (Београд, 20. II 1930), 2; Петковић, *Унишћене фреске*, 2.



Радостин Грујић

Ускоро по објављивању текстова Месестрела и Татића појавила се и прва научна студија која је детаљније проучавала писане изворе за историју манастира Светог Никите. Њен аутор Радослав Грујић покушао је у ствари да реши компликовани проблем статуса манастира после његовог претварања у метох хиландарског пирга Хрусије, односно Хиландара.³¹ Не водећи рачуна о могућности фалсификовања повеља, он је закључио да је краљ Милутин негде између 1302. и 1308. поклонио Хрусијин манастир Светог Никите са свим његовим поседима и да је, затим, другом повељом (1309–1316), манастир доделио Хиландару као надокнаду за издржавање монаха пирга.

Грујићевим радом била су покренута сва важна питања која се тичу манастира и цркве Светог Никите. Међутим, многи проблеми остали су неразрешени, тако да ће тек наредне године и деценије донети истраживања са значајним резултатима.

Проучавања историје манастира наставио је најпре Владимир Ђоровић, предложивши нешто другачије решење од Грујићевог. Према њему, краљ Милутин обновио је Светог Никиту и обдарио га имањима још пре 1308, пошто су те године византијски цареви потврдили прилагање манастира пиргу у Хрусији. Како је Хиландар издржавајући пирг био на губитку, краљ је, вероватно 1313, доделио Светог Никиту директно Хиландару, а за узврат пирг је добио село Куцово. После Милутинове смрти пирг је, повељом Стефана Дечанског, успео да поврати Светог Никиту међу своје поседе.³²

Двадесетак година касније истом темом бавила се и руска научница Ксенија В. Хвостова, у расправи о међусобним односима Хиландара и његових метоха. Слично Грујићу, она је закључила да је хрисовуља којом је Милутин Светог Никиту предао хиландарском пиргу настала негде између 1300. и 1308, а да је касније, после октобра 1313, краљ доделио Светог Никиту Хиландару као надокнаду за издржавање пирга и за село Куцово.³³

Слабу страну наведених покушаја да се разреши питање међусобних односа Хрусијског пирга, Хиландара и Светог Никите представљала је чињеница да ни Ђоровић и Хвостова, попут Грујића, нису узимали у обзир фалсификовање и преправљање владарских повеља, које су вршили монаси Хиландара и Хрусије ради доказивања својинских права на одређене поседе. Та прерада докумената дешавала се у време када односи између светогорског манастира и његовог пирга више нису били онакви какве је био установио краљ Милутин.



Владимир Мошин

На појаву фалсификовања повеља које се тичу манастира Светог Никите први је указао Владимир Мошин.³⁴ Он је дошао до закључка да је фалсификована Милутинова сводна повеља издата Хиландару и Хрусијском пиргу, као и превод повеље Андроника II који се на молбу српског краља потврђује донација Светог Никите Хрусији. Фалсификовању се, према Мошиновом мишљењу, прикључио услед жеље Хиландараца да истакну своју врховну власт над свим имањима Хрусијског пирга.

Неколико година након објављивања наведене студије Мошин се посебно позабавио односима Светог Никите са Хиландаром и Хрусијским пиргом, разматравши чак деветнаест повеља које су, према његовом мишљењу, значајне за утврђивање историје манастира Светог Никите.³⁵ Као резултат произашли су следећи закључци: Милутин је највероватније обновио манастир и даровао му поседе 1299/1300. године, а затим га 1302. или, вероватније, 1303. године поклонио Хиландару као материјалну основу за издржавање монаха у Хрусијском пиргу. Поставање старца Симеона (који је, према Мошину, био краљев рођак или врло близак пријатељ) за настојника пирга навело је Милутина да пирг осамостали у односу на Хиландар, с тим што је манастиру остављено право да одлучује о избору будућих настојника пирга, уз обавезу да се брине о издржавању пиржана. Често помињани датум Андроникове потврде повеље о Светом Никити – мај 1308. – треба занемарити јер те године Милутин никако није могао тражити од Андроника потврду својих аката с обзиром на чињеницу да је у то време слао изасланике Карлу од Валвоа, титуларном латинском цару Цариграда, ради договора о нападу на византијску престоницу.

О односу Светог Никите са Хиландаром и Хрусијом у више наврата писала је и Мирјана Живојиновић. У чланку о старцу Хрусијског пирга Симеону она је најпре прихватила Мошиново гледиште да је Свети Никита дарован пиргу вероватно 1303. године.³⁶ Међутим, истовремено је изнела мишљење да је 1308. године Андроник II замољен да потврди тај дар због покушаја Хиландараца да присвоје поседе пирга, а да је повељом из 1313–1316. Свети Никита предат Хиландару као надокнада за годишње издржавање монаха Хрусије.

У својој следећој студији посвећеној истој теми, у којој је однос Хиландара, морског пирга и Светог Никите најпотпуније растумачен, Мирјана Живојиновић је показала да су и Хиландар и Хрусијски пирг после Милутинове смрти настојали да измене понешто од краљевих одредби, тако да ниједна повеља у вези са пиргом, осим оснивачке, није аутентична. После

31. Грујић, *Бисари*, 1–31. Уп. и Р. М. Грујић, *Скопски манастири*, 196.

32. Ђ. Ђоровић, „Даровање Св. Никите Бананског Хиландару“, *ПСМД*, XIX (1938), 33–58.

33. К. В. Хвостова, „Взаимоотношения хиландарского монастыря и некоторых его метохов в XIV в.“, *ВВ*, XVIII (1961), 30–53.

34. В. Мошин, „Повеље краља Милутина – дипломатичка анализа“, *Историски часопис*, XVIII (1971), 53–85.

35. Мошин, *Манастирски Св. Никита*, 263–269, 271–377.

36. М. Живојиновић, „Симеон, старац Хрусијског пирга“, у: *Зборник Владимира Мошина*, Београд 1977, 181–187. Уп. и Живојиновић, *Скопски манастири*, 117–128.



Ђорђе Бошковић

таквих сазнања проистекли су следећи закључци: Милутин је најпре, после освајања Скопља, обновио Светог Никиту и увећавао му имање, а затим су те дарове највероватније 1303. потврдили цареви-савладари Андроник II и Михаило IX; убрзо после оснивања Хрусијског пирга (1300–1302) Свети Никита је покљоњен пиргу; то се десило пре маја 1308. јер је тада Андроник II својом хрисовулом потврдио краљев покљон; Свети Никита је остао посед Хрусије све док не 1331. године Милутин није доделио Хиландару у замену за село Ручово.³⁷

Неке од наведених ставова Мирјана Живојиновић је делимично изменила у својој *Историји Хиландара*,³⁸ као и у најновијем издању грчких аката манастира Хиландара, у чијој су припреми, поред поменутог аутора, учествовали Василики Кравари и Кристоф Гирс.³⁹ Ту је претпостављено да је цар Михаило IX 1299. или 1300. године у Солуну издао повељу којом се на тражење краља Милутина потврђују поседи манастира Светог Никите. Нешто касније српски краљ је одлучио да тај манастир са целокупном имовином припадне Спасовој цркви подигнутој на хиландарском Хрусијском пиргу. За своју одлуку тражио је потврду од цара Андроника II, коју је добио маја 1308. године. Оригинални царев акт није сачуван, али је познат на основу српског превода који, према мишљењу наведених издавача хиландарских аката, заслужује потпуно поверење.

Неки од аутора који су се бавили односима Светог Никите са Хиландаром и Хрусијом, а пре свих Радослав Грујић, Василики Кравари, Мирјана Живојиновић и Миодраг Марковић, посветили су пажњу и некадашњем властелинству Милутинове задужбине на Скопској Црној гори. У њиховим радовима идентификована су и тачно лоцирана многа села која су припадала манастиру.⁴⁰

Након Татићеве студије архитектура цркве Светог Никите дуго није била подвргнута темељном истраживању. Тек недавно такво истраживање предузео је Војислав Кораћ у својој књизи о споменицима српске архитектуре XIV века у Повардарју. Ту се у засебним одељцима говори о замисли простора и структуре цркве, њеним фасадама и мерама. Најдетаљније су проучене фасаде грађевине. Приложивши њихове детаљне цртеже, Кораћ раздваја изворне облике од каснијих преправки. У закључку се износи гледиште да се основна замисао простора и структуре цркве Светог Никите налази у оквиру решења распрострањених на подручју Македоније и Епира. Појединости упућују на цариградске узор, до којих се према Кораћевом мишљењу вероватно дошло преко Солуна.⁴¹



Потпис сликара Михаила Евтихијевог у цркви Светог Никите (цртеж: Г. Мије, 1934)

Црква Светог Никите редовно је помињана и у ширим прегледима српске и византијске архитектуре.⁴² Међу списима таквог карактера објављено је неколико радова са опширнијим освртима на скопскопирогорску задужбину краља Милутина. Тако Александар Дероко у књизи посвећеној монументалној српској архитектури средњег века даје цркви Светог Никите у вртима 1307. године, сврстава је у вардарску или византијску групу споменика, даје њен кратак опис, објављује план и цртеж грађевине.⁴³ Војислав Кораћ и Марица Шупут у књизи о архитектури византијског света такође објављују подужни пресек и план цркве, наводећи да се на њој могу уочити две врсте решења. Једна су пореклом из престоничке, а друга из провинцијске грчке архитектуре. Посебно је истакнуто да је петострана апсида по основном облику и аркадама на њеним странама блиска неким солунским примерима.⁴⁴ Значајне напомене о архитектури Светог Никите доносе, такође, Сашо Коруневски и Елизабета Димитрова у недавно објављеним публикацијама.⁴⁵

Интересовање историчара уметности за сликарство Светог Никите нагло је порасло након што је у том храму откривен натпис са именима двојице сликара. Наиме, приликом једне посете Милутиновој задужбини код Скопља (1934) Ђорђе Бошковић, тада куст београдског Народног музеја, пронашао је тај натпис на штиту светог Теодора Тирона.⁴⁶ Имена сликара – Михаила и Евтихије – била су позната још одраније, од времена открића натписа са именима двојице зографа у цркви Светог Ђорђа у Старом Нагоричину.⁴⁷ Због тога се ускоро наметнула претпоставка о постојању сликарске радионице која је обавила више послова за краља Милутина. Такву претпоставку подржавала је, поред потписа зографа, међусобна стилска и иконографска сродност сликарства у Милутиновим задужбинама.⁴⁸

Ускоро по поменутом открићу, Светозар Радојчић је хронолошки поређао фреске Милутинових цркава (Богородица Љевишка, Свети Никита, Краљева црква, Старо Нагоричино, Грачаница), уз напомену да оне и по стилу и по времену постанка сачињавају чврсту целину: „Једине разлике опажају се у неједнакости њиховог квалитета, док се по садржини и сликарској обради фресака може претпоставити да су их радили уметници одгојени у једној школи. Седиште те школе био је Цариград, одакле их је Милутин одвео у своју земљу захваљујући породичним везама са византијским двором.“⁴⁹

Нешто касније дошло се до поузданог сазнања да су Михаил и Евтихије радили у још неким црквама па је то отворило истраживачима различите могућности за анализу њихове

37 Живојиновић, *Хиландар и ипир*, 59–82. Уп. и Живојиновић, *Властелинство манастира Хиландара*, 83.

38 Живојиновић, *Историја*, 146, 149, 186, 219–220.

39 *Actes de Chilandar*, I, 43, 172–174, 298–300.

40 Грујић, *Гусари*, 25–30; Кравари, *Villes et villages*, 158; Живојиновић, *Властелинство манастира Хиландара*, 83; Живојиновић, *Историја*, 219–220; *Actes de Chilandar*, I, 69–70, fig. 6; Марковић, *Прилози за историју*, 63–128.

41 Кораћ, *Споменици*, 15–26, сл. 1–25.

42 Уп. на пример: Н. Мавродинић, *Еднакобрањити и крестовидна црква на београдској земљи краја XIV в.*, Софија 1931, 188. Ј. А. Hamilton, *Byzantine architecture and decoration*, London 1933, 219; J. Ebersolt, *Monuments d'architecture byzantine*, Paris 1934, 169–170; S. Zakrevsky, *Die byzantinische Baukunst*, 54–56; Krauthammer, *Byzantine architecture*, 302; Ђ. Бошковић, *Средновековна уметност у Србији и Македонији. Црквена архитектура и скулптура*, Београд 1948, 13; Дероко, *Монументална архитектура*, 149; Нендовић, *Архитектура у Југославији*, 127; Кораћ-Шупут, *Архитектура*, 329–330, сл. 469.

43 Дероко, *Монументална архитектура*, 149.

44 Кораћ-Шупут, *Архитектура*, 329–330. Уп. и T. Velmans, V. Korac, M. Suput, *Byzance. La splendeur dell'arte monumentale*, Milano 1999, 463.

45 Коруневски – Димитрова, *Византијски Македонији*, 115–117; Dimitrova, *The Church*, 103–106.

46 Потписе су заједно дешифровати Ђ. Бошковић и Г. Мије, који их је затим исте године објавио, уп. Millet, *Sur le nom*, 222–224 (са цртежним натписом на којем су се потписи потписали). Тек четири године касније потписе је објавио и Ђ. Бошковић („Неколико натписа са модела српских средњовековних цркава”, *Споменици СКА*, 87 (1938), 9).

47 Натпис са именом Евтихија, на тунци светог Теодора Тирона, открио је јун 1906. године Габријел Мије (Millet, *La dédicace*, 952; Millet, *L'école grecque*, 12, fig. 2), док је потпис Михаила на штиту светог Артемија открио Јулиј Брели (1928. године) (J. Bréhat, „Les nouvelles églises serbes. Impression de voyage d'un congréssiste”, *Nova Europa*, XXIV/1 (1931), 12).

48 Мије је већ приликом објављивања потписа из Светог Никите (Millet, *Sur le nom*, 222) истакao „државити” сличности између фреска те цркве и живописа Старог Нагоричина, закључујући да су мајстори вероватно припадали истом атељеру будући да јису радили заједно само на једном месту.

49 Радојчић, *Фреске*, 202–207.



Виктор Н. Лазарев

фреске Светог Никите ушле су у скоро све опште прегледе византијског и српског сликарства.⁷⁷ У таквим прегледима високо је вреднован живопис ове цркве, при чему се многи аутори нису задржали само на основним напоменама.

Тако је Владимир Петковић у свом прегледу српског сликарства средњег века написао већи део фресака, сврставши их у хиландарску школу, са живописом Хиландара, Жиче, студеничке Краљеве цркве, Нагоричина и Грачанице.⁷⁸


Најстарије издање *Историје византијског сликарства* В. Н. Лазарева посебно је значајно за наше истраживање јер је ту живопис Светог Никите први пут датовао у године око 1320, као део „гркофилске групе“ српског сликарства, заједно са фрескама Грачанице и Љуботена. При томе је напоменуто да неки локални елементи који се јављају већ у Краљевој цркви и Нагоричини у Светом Никити добијају још снажнији замаха.⁷⁹ У новијим издањима свог капиталног дела Лазарев се приклонио мишљењу српских истраживача који су живопис Милутинове задужбине на Скопској Црној гори датовали у нешто раније време.⁸⁰

У тексту Светозара Радојчића о фрескама Светог Никите, написаном у оквиру прегледа старог српског сликарства, истакнуте су програмске везе тог сликарства са Хиландаром и приложена је схема распореда Великих празника по сводовима.⁸¹ Извршена је и вредна стилска анализа, која је, поред осталог, указала на сличности фресака Светог Никите са минијатурним сликарством X и XI века. Фреске су, међутим, на основу датума хиландарских повеља о скопскоцрногорском манастиру датиране прерано – у године око 1307.

Андреј Грабар у својој студији о средњовековној уметности источне Европе износи запажање да фреске Светог Никите представљају популарнију и више занатску варијанту сликарства Милутиновог времена, проналазећи им неоправдано аналогije у сликарству Земена (средина XIV века).⁸²

Војислав Ђурић у књизи о фрескама византијског стила у Југославији датuje живопис Светог Никите у период између 1310. и 1316. године. Уз кратак коментар програма и иконографије, изнето је запажање да су Михаило и Евтихије у тој цркви поделити посао готово идеално: један је сликао северну, а други јужну половину храма. Ту је и најисцрпнији преглед литературе о сликарству Милутинове задужбине код Скопља.⁸³

Најбољу фото-документацију фресака Светог Никите, са 85 репродукција, садржи албум који је на основу фотографија Габријела Мијеа припремио Анатолиј Фролов.⁸⁴ У албуму је истакнута прилично велика разлика тог живописа у односу на фреске Богородице Перивлепте и указано на сличност са зидним сликама из



Светозар Радојчић

Нагоричина.⁸⁵ Занимљиво је и запажање да су новом слоју живописа из 1484. блиске фреске цркве Светог Јована Богослова код села Поганова. Већи број фресака из Светог Никите репродукован је и у прегледу монументалног сликарства Србије и Македоније који су сачинили Рихард Хаман-Маклин и Хорст Халенслебен.⁸⁶ Књига двојице аутора корисна је и због тога што садржи врло прегледне цртеже с распоредом живописа.⁸⁷ Попречни пресеци цркве са уписаним бројевима који показују распоред сцена и појединачних фигура објављени су још раније у књизи Петра Миљковић-Пепека о делу Михаила и Евтихија, где је такође репродукован знатан број фресака.⁸⁸ Публикована фото-документација живописа Светог Никите недавно је увећана поменутом књигом Бранислава Тодића о сликарству у доба краља Милутина и научнопопуларним публикацијама скопске издавачке куће „Македониди“.⁸⁹

Живопис који је у цркви Светог Никите настао 1484. године знатно је мање проучен.

Прва обимнија студија дело је Светозара Радојчића који је млађе фреске Светог Никите уврстио међу главне представнике посебне групе споменика из друге половине XV века, заједно са фрескама Трескавца, католикона манастира Преображења на Метеорима и цркве Светог Јована Богослова код Поганова.⁹⁰ Посебно је наглашен однос поручилаца и сликара према старом живопису, особен по томе што не постоје два слоја фресака јер су реставратори, вероватно Грци, оштећене делове живописа сасвим уклањали, стављали нови малтер и затим према потреби досликали оштећене делове фигура или композиција.

О специфичном начину реставрације фресака Светог Никите писао је и Милтијадис Гаридис, у свом прегледу зидног сликарства у православном свету после пропасти Византије.⁹¹ Он, такође, проналази стилске и иконографске везе између млађих фресака Светог Никите и живописа појединих цркава на Балкану, декорисаних крајем XV века, проширивши при томе групу сродних споменика о којој су писали Радојчић и, пре њега, Ксингопулос.⁹² Гаридис, међутим, претерано наглашава јак утицај сликарства са Запада, посебно италијанског тречента, на живописце старог католикона Преображења на Метеорима, костурске цркве Светог Николе монахиње Евпраксије, Светог Никите, Светог Јована Богослова код Поганова и других цркава са фрескама сродног стила.

Пишући монографску студију о зидним сликама старог католикона метеорског манастира Преображења Евангелија Георгиџијани детаљно је проучила и остала дела зграфа који су осликали метеорску цркву. Истраживање је, разуме се, обухватило и фреске које су 1484. године урађене у Светом Никити. Пронађене су бројне

77 Petković, *La peinture*, I, стр. V, IX, pl. 33b–36c, т. II, 35–37, pl. LVIII–LIX; Петковић, *Preisege*, 212–213; Лазарев, *История*, 238, 374; A. Ammann, *La pittura sacra bizantina*, Roma 1957, 176–178; D. T. Rice, *Byzantine Kunst*, München 1964, 287; Радојчић, *Слика српског сликарства*, 98–102; S. Radović, *Geschichte der serbischen Kunst*, Berlin 1969, 54–62; Debiye, *L'art byzantin*, 347–348; Rice, *Byzantine Painting*, 110; A. Grabar, *L'art du moyen âge*, 64–69; J. Beckwith, *Byzantine Art*, 149; Ђурић, *Византијске фреске*, 50, 203; T. Velmans, V. Korać, M. Šuput, *Bizanzio. La splendore dell'arte monumentale*, Milano 1999, 251, 253, fig. 213 (=T. Velmans, V. Korać, M. Šuput, *Rayonnement de Byzance*, Paris 1999, 251, 253, fig. 213).

78 Petković, *La peinture*, II, 35–37.

79 Лазарев, *История*, 238, 374.

80 Лазарев, *Storia della pittura*, 388–389; Лазарев, *История византийской живописи*, т. I, Москва 1986 (реп. Г. И. Ваздорнов), 175–176, 259.

81 Радојчић, *Слика српског сликарства*, 98–102.

82 Grabar, *L'art du moyen âge*, 64–69.

83 Ђурић, *Византијске фреске*, 50, 203.

84 Millet-Frolov, *La peinture*, pl. 31–53.

85 *Ibidem*, IX–XVI.

86 Hamann-MacLean – Hallenleben, *Monumentalmalerei*, Abb. 221–244.

87 *Ibidem*, pl. 27–28.

88 Миљковић-Пепека, *Дело*, 54–56, сс. VII–VIII сс. 86–88, T. CIII–CXV.

89 Toth, *Српско сликарство*, сс. 72, 75, 100, 154, 156–158, T. XXXIV–XXXVII; Dimitrova, *The Church*, 106–116; E. Dimitrova, „The Church of Saint Nicetas – village of Banjani“, у: *Skopje – Seven monuments of art and architecture*, ed. P. Velkov, Skopje 2010, 26–34.

90 Радојчић, *Једна сликарска школа*, 69–103.

91 Garidis, *La peinture murale*, 82–83, fig. 92–96.

92 Ζωγopoulos, *Σχέδια*, 61–93.



Владимир Р. Петковић

93 Georgitsouyanni, *Les peintures murales*, 103 ил., посебно 367–370. Вредан је помена и један старији рад истог аутора: Ε. Γεωργιτσουγιάννη, „Εικονογραφικές παρατηρήσεις στις τοιχογραφίες του παλίου καθολικού στη Μ. Μεταμόρφωσις των Μετεώρων (1483)”, *Θεολογικό Ημερολόγιο*, 12 (1987), 97–120.

94 Г. Суботић, *Косовска сликарска школа*, 122–123, сл. 15. Исти аутор се и раније, у неколико наврата, осврнуо на рад мајстора који је обновио фреске Светог Никите. Уп. нпр. Живковић, *Полиново*, 4; Г. Суботић, „Лик светог Саве у Кучевиништу из времена спаљивања његових моштију”, у: *Свети Саво у српској историји и традицији* (Међународни научни скуп, мај 1995), Београд 1998, 286–287, црт. на стр. 291.

95 Петковић, *Зидно сликарство*, 116; С. Петковић, „Раздобље прилагођавања. Уметничко стварање од турских освајања до 1557. године”, *ИСК*, III/2, 336–337.

96 Миљковић-Пепек, *Св. Никита*, 384–385.

97 Bentschev, *The Restoration*, 533–537 (аутор прилаже листу свих фреска из XV и XIX века).

98 Петковић, *Параклис Св. Јована*, 3; Петковић, *Универзалне фреске*, 2; Петковић, *Преизг*, 213.

99 Миљковић-Пепек, *Св. Никита*, 385 (с датовањем у крају XVI или почетак XVII века, из истог времена биле би и фреске трема у продужетку на запад).

100 Mesencel, *Живопис*, 33; Миљковић-Пепек, *Св. Никита*, 385; Bentschev, *The Restoration*, 533–534.

101 Спировски, *Конзерваторски радови*, 69–78.

102 Ничота, *Реставрација*, 171–174.

иконографске и стилске аналогije између фресака у Метеорима и оних на Скопској Црној гори, што је навело аутора на то да је реч не само о истој групи сликара него често и о руци једног мајстора.⁹³

Да су фреске које су настале осамдесетих година XV века у старом католикону манастира Преображења и цркви Светог Никите дело једне личности – зрелог уметника, особеног, лако препознатљивог поступка – сматра и Гојко Суботић. Он приписује руци истог мајстора и живопис цркве Светог Николе монахиње Евпраксије у Костуру, затим део фреска средњег брода цркве манастира Трескавца, као и фрагменте фресака из још две костурске цркве, Светог Спиридона и Светог Николе монахиње Теологије. Чињеница да је мајстор о коме је реч живописао већи број цркава у Костуру, уз запажање да је он основним тематским програмом, композиционим схемама и репертоаром иконографских позајмица био окренут старијем сликарству поменутог града, навела је Суботића да аутора обнове живописа у Светом Никити сврста у круг уметника тзв. костурске сликарске школе.⁹⁴

Неколико напомена о млађим фрескама Светог Никите написали су још Сретен Петковић и Петар Миљковић-Пепек, први у прегледу зидног сликарства на подручју Пећке патријаршије од 1557. до 1614. и тексту написаном у оквиру трећег тома *Историје српског народа*,⁹⁵ други у студији о Светом Никити као историјско-уметничком споменику.⁹⁶

О обнови живописа у Светом Никити неколико страница написао је и рестауратор Иван Бенчев, сматрајући да је она била проузрокована последицама земљотреса из 1473. године.⁹⁷

Фрескама у порушеном параклису Светог Јована Претече пажњу је посветио једино Владимир Петковић. Он је написао тематику и датовао те фреске у XVI–XVII век.⁹⁸ Кратко се осврнуо на исте фреске и П. Миљковић-Пепек, имајући у виду само остатак фресака на јужној фасади цркве, која је некада представљала северни зид капеле.⁹⁹

О фрагментима живописа на западном делу јужне фасаде и фрескама XIX века у куполи скоро да није писано. Само узгред то сликарство помињу Месенсел, Миљковић-Пепек и Бенчев.¹⁰⁰

После катастрофалног земљотреса који је погодио Скопље јула 1963. године црква Светог Никите претрпела је озбиљна оштећења. Већ 1967. обављени су конзерваторски радови на живопису, о чему је извештај написао конзерватор Спасе Спировски.¹⁰¹ Двадесет година касније изведени су и радови на обнови архитектуре цркве, нарочито њених горњих делова и крова. О тим радовима, посебно о рестаурацији кровних површина, објављено је саопштење архитекте Николе Ничоте.¹⁰²




ОСНОВНИ ИЗВОРИ ЗА ПЕРИОД ОД ОСНИВАЊА МАНАСТИРА ДО 1321. ГОДИНЕ

Највише података о првим вековима постојања манастира Светог Никите може се пронаћи у раније поменутиим документима из хиландарског архива. Реч је о пет повеља које су Светом Никити, Хиландару и његовом морском пиргу у Хрусији различитим поводима издали краљ Милутин и византијски цареви Андроник II и Михаило IX. Нажалост, један од тих докумената није сачуван у целини, други постоји само у виду превода на српски језик, а два акта су прерађена. Због тога још увек има недоумица око њихове хронологије и степена аутентичности.

1. Хрисовула цара Михаила IX о властелинству манастира Светог Никите (у даљем тексту: ПН 1)

Од пет докумената најстарији је византијски царски акт којим је Светом Никити на тражење краља Милутина потврђено власништво над свим метосима и осталом имовином наведеном у краљевој интервенцији за тај манастир.¹ Хрисовула није сачувана у целини. Недостаје јој завршни део диспозиције, санкција, датум, потпис и печат. Нема, међутим, никакве сумње да је акт издао Михаило IX Палеолог, син и савладар цара Андроника II, који је и сам истим поводом Светом Никити издао хрисовулу сличне садржине, данас изгубљену (даље: ПН 7). Датум настанка два аналогна акта није могуће одредити са сигурношћу. По свему судећи, написани су 1299. или 1300. године у Солуну, када је краљ Милутин тамо боравио на позив свог таста. Такво датовање први је предложио Владимир Мошин, при чему је сматрао да су поменути царски акти највероватније настали већ 1299. године.²

И поред неких слабости, о којима смо писали опширно на другом месту, датовање истовремених Андроникових и Михаилових хрисовула о властелинству манастира Светог Никите у 1299. или



Повеља византијског цара Михаила IX о властелинству манастира Светог Никите, почетни део (Хиландарски архив)

1. Већ је поменуто да је ту хрисовулу најпре објавио Л. Пети (в. стр. 12 изд. 4); исти документ публиковао су касније, заједно са преводом на македонски језик и коментарима, В. Мошин и Л. Славева, ут. Мошин-Славева, *Манастири*, 286–292; најновије издање: *Actes de Chilandar*, I, 172–175 (бр. 18). О истој хрисовули ут. и F. Dölger, *Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565–1453*, т. 4, München–Berlin 1980, бр. 2624, 118.
2. Мошин, *Манастири*, 263–268; Мошин-Славева, *Манастири*, 286–288.

1300. godinu čini se sasvim prihvatljivim.² Ono je prihvaćeno i u najnovijem izdanju grčkih akata manastira Hilandar, uz napomenu priređivača (M. Živojinović, B. Krstulović i K. Piroš) da aluzija na Milutinovu posetu Mihaniju IX u drugom i trećem razdu povelje tog cara (PH 1) suterišne *kalas* je, dakle, izdat u Solunu, u vreme kada je тамо, непосредно пошто се изврати Симонидом, борао српски краљ.³ Наведени аутори се при томе позивају на гледиште француског византолога Албера Фајера, према коме је цар Андроник II у Солуну борао од средине марта 1299. до новембра 1300. године.⁴ Ваља, међутим, приметити да у изворима нема прецизног податка о томе када је Милутин из Солуна вратио у Србију. Судећи по једном пасусу из *Римејске историје* Нићифора Пригоре, то се догодило негде између 1. септембра 1299. и 31. августа 1300, пошто из контекста произлази да се цар Андроник II вратио у Цариград „следеће године“ након повратка српског краља у отаџбину.⁵ Податак да је Андроник, бораваћи у Солуну, јуна 1300. године, на тражење свог зета, даровао Хиландару село Кастрин пружа извесне основе за претпоставку да је Милутин у то време још увек био гост свог таста.⁶ С друге стране, не чини се да се политичке прилике допуштале краљу дуго одсуство из земље. Треба имати у виду да су се одмах по потписивању мировног споразума са Византијом нагло погоршали његови односи са братом Драгутином и да је непосредно после Милутиновог повратка из Солуна дошло до отвореног оружаног сукоба двојице српских владара.⁷

2. Српски превод христовуље цара Андроника II о додели Светиој
Никиије Синасовој цркви јодигнутој на хиландарском морском
јирју у Хрсуји (ПН 2)

Kao što je već pomenuto, xrisovuša cara Andronika II kojom je 1299. ili 1300. godine potvrđeno vlastelinstvo Svetog Nikite (ПН 7) nije sačuvana, ali je njena sadržina delimično poznata na osnovu istovremenog, analognog akta Mihaila IX (ПН 1) i neke druge xrisovuše Andronika II izdate u vezi sa istim manastirom. Rec je o aktu kojim je, na traženje kralja Milutina, potvrđeno prilaganje Svetog Nikite i svih njegovih poseda crkvi Svetog Spasa, podignutoj na xilandarskom morskom pirgu u Xrusicji. Na žalost, ta) je akt (dalje: ПН 9) sačuvan samo u vidu srpskog preвода (Xilandarski arhiv, br. 90; dalje: ПН 2), čija je autentičnost u višje navrata dovedena u pitanje.⁹ Nedavno je, međutim, izneto mišljenje da ništa u tom dokumentu ne izaziva sumnju.¹⁰ U stvari, ispravnije bi bilo primetiti da pojedine reči i prva rečenica originalna nisu prevedeni adekvatno i sasvim precizno, ali je izvesno da time autentičnost akta nije bitno narušena.¹¹

3. Прерађена ирландска водне¹⁰ хиландарске хрисовуте краља Милуина, са илустрацијама деловима избуљене краљеве повеле о обнови манастира Свештој Никити и његовом ирландцу Хрусијском пириу (1118).

Тзв. сводни (диптих) хиландарска хрисовула краља Милутина издата је негде између 1. септембра 1301. и 15. марта 1305. године. У Хиландарском архиву се под бр. 13 налази њен оригинал или, можда, један од најстаријих преписа, али је од тог документа сачувано свега 75 почетних редова.¹² Уништени део хрисовуле докле се може реконструисати на основу две фалисфиковане верзије истог акта које су настале за потребе имовинских парици Хиландара, вођених у другој половини XIV века.

Хрисовула се првобитно састојала из три главна дела. Први део представљао је препис Милутинових повеља Хиландару издате на почетку његове владавине, можда већ 1282. године (Хиландарски архив, бр. 19), ради потврде дарова његових претходника на српском престолу.¹³ Тај акт је преписан скоро дословно, с тим што су уместо његове санкције исписана имена личности (архиепископ Јевстатије II, краљица мајка Јелена и архиепископски сабор) које су, заједно са краљем, донеле одлуку да се издају сводна повеља и тако још једном потврде поседи Хиландара стечени заслугом првих Немањића.¹⁴ На основу помена зетског епископа Јована и хумског епископа Евстатија закључује се да је „сводна“ повеља настала пре 15. марта 1305.¹⁵

У другом делу „Сводне“ хрисовуле набројани су дарови што је Хиландар добио у различитим приликама од самог краља Милутина, актира који углавном нису сачувани. Најпре су поменути пашњак Лабинево у Хвосну и 20 породица Влаха, додељених за чување манастирских коња, а затим и неки од првих краљевих дарова Спасовој цркви на Хрусџом ширгу: 24 кобиле и три „уларџа“ на Горачењу, у Хвосну, који ће цркву у Хрусџи снабдевати воком.¹⁶ Помен тих дарова намењених морском ширгу показује да је „сводна“ хрисовула морала настати после његове изградње, тј. после издавања оснивачке повеље за Хрусџу, што највероватније значи након 31. августа 1301. године.¹⁷ Судећи по садржини једне од поменутих прерада сводног акта, у његовој оригиналној верзији били су затим наведени и неки хиландарски поседи које је краљ доделио манастиру у Призрену и његовој околини. Били су то селo Лесковац са провијаром Богојем, црква Светог Димитрија у Призрену са метохијама, манастир Светог Димитрија у Билуши са селом и осталим добрима, селo Локвица и Живичане.¹⁸

Трећи deo „сводне“ хрисовуље састојао се од дуге санкције којом је краљ, осигурао неповредливост наведених поклона.¹⁹

12 Мошин-Славєва, *Манастирској*, 300–301; Сидиљ, *Српска средњовековна акција*, 27, бр. 13. Преостали део аутентичног документа вероватно је био намерно уништен у време израде његових фалсификованих верзија, видети *infra*.

13 О той раній Милутинової повесть видети Мошини-Славєва, *Манастирской*, 276–277; М. Живоиновић, „Дарована краља Уроша I манастиру Хиландару”, *ЗРНИ*, 35 (1986), 214–218; Слупиц, *Сръбска средовековна акција*, 32, бр. 19. За текст повесть видети Когалець, *Chilandar*, 473–476 (бр. 32, са погрешним датовањем у 1343. годину).

15 Уд. Мошин-Славева, *Манасийевский*, 308-309 изд. 3, 6 и 9.

17 О разлозима за датовање изградње Хрусињског пута у

1301/1302. годину ун. Марковић, *Прикази из историје*, 120, изд. 301.

18 Уп. Мошин—Славска, *Манастирски*, 314 (бр. Хал-аџ). Нека од нападених имања Милутић је додељен Хиландару повељом која је била издата на самом крају XIII века, око 1298. (*Хиландар*, бр. 4), уп. М. Живориновић, «Да ли је сачувана повеља краља Драгутина?», *ЗРВИ*, 32 (1993), 132–135. О тој повељи уп. и Синдик, *Српска средњовековна акција*, 20, бр. 4.

19 Ун. Мошин-Славена, *Манасийцевой*, 314–316 (бр. X_{13–14}).

се како је Милутин од византијских царева Андроника и Михаила измолио за Хрусију село Куцово у струмској области са свом имовином.³⁶ Да ови наводи нису веродостојни показују аутентични акти цара Андроника II и краља Милутина. Један од тих аката је хрисовула Андроника II из октобра 1313, из које се види да је село Куцово првобитно додељено Хиландару, а не Хрусијском пиргу.³⁷ Други акт је хрисовула истог цара из децембра 1324. (ПН 5), којом се на тражење Стефана Дечанског потврђују одлуке краља Милутина о Хрусији. Из садржине те хрисовуле проистиче да су Свети Никита и Света Петка у Тморанима додељени Хиландару како би се избегло да манастир узнемирава монахе Хрусије у вези са једним бројем поседа који су додељени пиргу (имања у Јерисосу, село Куцово са суседним зевгилатијем Горјанима).³⁸ При томе је, како је то аргументовано показала Мирјана Живојиновић, дошло до размене појединих имања Хиландара и Хрусије на основу краљевих одлука донетих 1321. године.³⁹ Трећи аутентични акт који оспорава наводе из диспозиције ПН 4 јесте повеља краља Милутина о куповини аделфата за монахе Хрусије, настала око 1320. године. Она сведочи да су краљ и старац Симеон обезбедили трајно издржавање (храна, одећа, обућа) монаха који живе у морском пиргу тако што су од Хиландара купили аделфате за суму од 1.800 перпера.⁴⁰

Не може се са сигурношћу одгонетнути шта је био циљ наведених фалсификата, направљених приликом састављања ПН 4. Најлогичније је помишљати да је у једном тренутку Хиландар престао да испуњава своју обавезу издржавања монаха Хрусије, преузету уговором о куповини аделфата.⁴¹ У таквим околностима акт о којем је реч (ПН 4), са кривотвореном одредбом „Хрусијском пиргу мертик – Хиландару Свети Никита и Тморани“, могао је монасима пирга да послужи као основа за изношење захтева да Хиландар настави са њиховим издржавањем или да, у супротном, врати некадашње поседе Хрусије у скопској области, тобоже додељене манастиру ради тог издржавања. Како су Свети Никита и Света Петка у Тморанима били, у ствари, дати Хиландару у замену за село Куцово и још неке поседе морског пирга,⁴² у подметнутој повељи била је неопходна и једна интервенција у вези са поменутиим селом. Стога је интерполиран пасус који говори да је Куцово краљ Милутин измолио од византијских царева за Хрусију, а не за манастир, што би значило да је село од почетка припадало пиргу.⁴³ Због веће убедљивости истовремено је био направљен и себачи документ о тобожњој првобитној додели Куцова Хрусији.⁴⁴ Творци ПН 4 су, међутим,

направили неколико ситнијих грешака које, уз три поменуте погрешке Андроника II и краља Милутина, откривају неаутентичност подметнутог акта. Примера ради, на документ је, вероватно већ у моменту израде фалсификата, стављен печат „благверног цара Стефана“, преузет са неке млађе повеље.⁴⁵

5. Хрисовула цара Андроника II о имовини хиландарској морској пирга у Хрусији (ПН 5)

Хрисовула је издата децембра 1324. на молбу краља Стефана III Уроша Дечанског.⁴⁶ Њоме је потврђено власништво Хрусијског пирга над неким поседима у Јерисосу и Струмској области, а истовремено су потврђене и исправе краља Милутина којима је пиргу дато право да самостално управља тим поседима без противљења и сметњи од стране Хиландара, који је заузврат добио имовину у скопској области: Светог Никиту са имовином и Свету Петку у Тморанима. Истим актом потврђује се и Милутинова одлука да старешина пирга буде биран међу монасима Хиландара, са знањем и вољом српског владара.

Неколико веома важних докумената за расветљавање историје манастира Светог Никите није сачувано, али се о времену њиховог настанка, а делимично и о садржини, може говорити на основу већ описаних повеља из хиландарског архива. Реч је о најмање шест аката које су издали краљ Милутин или цар Андроник II.

6. Оснивачка повеља краља Милутина за Светог Никиту (даље: ПН 6)

Ова повеља, која је говорила о обнови Светог Никите и његовог властелинства, издата је негде у време када су градителји краља Милутина започињали своје радове у манастиру.⁴⁷ Акт је у сваком случају настао тек после априла 1299, а највероватније пре 31. августа 1300, јер су, по свему судећи, до тог датума биле издате аналогне хрисовуле византијских царева Андроника II (ПН 7) и Михаила IX (ПН 1) којима је, на Милутинов захтев, потврђено власништво манастира на Скопској Црној гори над имовином додељеном у краљевој повељи о којој је реч.⁴⁸ Садржину Милутиновог акта могуће је делимично реконструисати захваљујући томе што је поменута хрисовула Михаила IX сачувана. Наиме, набрајање имовине Светог Никите у експозицији царске хрисовуле (ПН 1) засновано је, без сумње, на одговарајућем делу прве

36 Korabiev, *Chilandar*, 406 (бр. 11а, в); Мошин-Славска, *Manastirski*, 328–329 (бр. XII).

37 *Actes de Chilandar*, I, 203–208 (бр. 29).

38 Мошин-Славска, *Manastirski*, 347–348 (бр. XVI). О ПН 5 опширније на стр. 37 *infra*.

39 Живојиновић, *Хиландар и пирг*, 70–72; Живојиновић, *Историја*, 186; Живојиновић, *Власнелинство манастира Хиландара*, 83. Уп. и стр. 40–41 *infra*.

40 Сачуван је, у ствари, претпис краљеве повеље, који је оверено итуман Гервасије (*Хиландарски архив*, бр. 91). За текст видети Мошин, *Акци брајског сабора*, 185–187; Мошин-Славска, *Manastirski*, 341–343 (бр. XIV). О попису и њеном датовању видети Мошин, *Акци брајског сабора*, 175–176; Мошин-Славска, *Manastirski*, 340–341; Живојиновић, *Историја*, 186; Живојиновић, *Документи о аделфатима*, 387 *ad*; Синдик, *Српски средњовековни акци*, 87–88, бр. 91. *Terminus post quem* за настанак акта је избор Гервасије за итумана Хиландара. До њега је дошло после смрти архиепископа Саве III (26. јул 1316), а пре избора Гервасијевог претходника, итумана Никодима, за новог архиепископа (17. мај 1317).

41 У том погледу занимљиво је поменути да су приликом спора који су Хиландар и Хрусијски пирг водили пред црквеним трибуналом у Сери 1388. године пиржани навели како их је манастир, поред осталог, лишно издржавао (како *φορβάρια δε πριον απελοπαυαντο*), видети Petri, *Chilandar*, 336 (бр. 158а, в); Мошин-Славска, *Manastirski*, 370 (бр. XX). Уп. и Живојиновић, *Хиландар и пирг*, 76. Уп. стр. 40, 68–69 *infra*.

42 Korabiev, *Chilandar*, 406 (бр. 11а, в); Мошин-Славска, *Manastirski*, 329 (бр. XII, а). Уп. и Живојиновић, *Хиландар и пирг*, 73.

43 О том документу (*Хиландар*, бр. 138) видети Мошин-Славска, *Manastirski*, 333–335 (бр. XIII) (текст повеље на стр. 335–339); Синдик, *Српски средњовековни акци*, 116–117 (бр. 138).

45 Симеоновић, I, 325. За још нека слична места уп. Живојиновић, *Хиландар и пирг*, 73.

46 Након што су Т. Флорински и С. Новаковић објавили одломке ПН 5 (уп. стр. 12 *supra*, 4 *infra*), читаву садржину хрисовуле објавио је Petri, *Chilandar*, I, 210–212 (бр. 161), а затим Мошин и Славска, у: Мошин-Славска, *Manastirski*, 347–350 (бр. XVI). О повељи видети Dolger, *Regesten*, 4, бр. 2520, 102; Мошин-Славска, *Manastirski*, 346–347.

47 Видети о томе стр. 52–53 *infra*.

48 О датовању ПН 1 и ПН 7 у 1299/1300. годину видети стр. 31–32 *supra* и 38 *infra*.

ктиторске повеље српског краља за манастир на Скопској Црној гори. При томе су у Милутиновој повељи, као и у византијском царском акту, у манастирску имовину била укључена и добра која је Свети Никита добио раније, даровима краљевих предака.⁴⁹

Део Милутинове повеље који се може реконструисати на основу хрисовуље Михаила IX (ПН 1) поновљен је у великој мери и у српском преводу (ПН 2) Андроникове хрисовуље из маја 1308. (ПН 9), где је у оквиру експозиције делимично била изложена садржина претходне хрисовуље истог цара издата у вези са манастиром на Скопској Црној гори (ПН 7).⁵⁰ Осим тога, један део Милутинове оснивачке повеље за Светог Никиту био је парафразиран у оквиру краљеве повеље о претварању овог манастира у метох Хрусијског пирга (ПН 8), одакле је, уз неке непрецизности, унет у фалсификовану верзију „сводне“ хиландарске повеље (ПН 3).⁵¹

7. Хрисовуља цара Андроника II о властелинству манастира Светиој Никии (ПН 7)

Повеља је била издата на тражење краља Милутина, истовремено са аналогним актом (ПН 1) Андрониковог сина и савладара, цара Михаила IX, после априла 1299, а вероватно пре краја августа 1300.⁵² Пошто су два царска акта (ПН 1 и ПН 7) имала скоро истоветну садржину,⁵³ могуће је реконструисати изгубљени документ у мери у којој је сачуван текст ПН 1. То би значило да је експозиција Андроникове хрисовуље садржала попис свих имања која је Светом Никити доделио краљ Милутин,⁵⁴ док је у диспозицији, царском наредбом, манастиру на Скопској Црној гори било потврђено право да у будућим временима има неотуђиво власништво над свим наведеним метосима и другим добрима.⁵⁵

Експозиција ПН 7 била је, затим, скоро дословно поновљена у мају 1308. године, у оквиру акта којим је цар Андроник II, опет на Милутинов захтев, потврдио краљеву одлуку да Светог Никиту са целокупним властелинством приложи као метох цркви Светог Спаса, подигнутој на хиландарском морском пиргу у Хрусији. Тај акт (ПН 9) сачуван је само у виду превода на српски језик (ПН 2).⁵⁶

8. Повеља краља Милутина о прилици Светиој Никии цркви Светиој Спаса на Хрусијском пиргу (ПН 8)

Време настанка ове повеље приближно се одређује на основу чињенице да су њене одредбе потврђене хрисовуљом цара Андроника II из маја 1308. (ПН 9).⁵⁷ Пошто се, колико је познато, није дуго чекало да из царске канцеларије стигну одговори

на мајке српског краља, упућене ради потврде његових аката примене у вези са властелинством Хиландара, проистиче да је Милутинова повеља која је претходила поменутом Андрониковом акту издата или у првим месецима 1308. године или, евентуално, крајем 1307.

Садржину ПН 8 могуће је делимично реконструисати. Један њен део парафразиран је, уз измене, у оквиру фалсификоване верзије „сводне“ хиландарске повеље (ПН 3),⁵⁸ а одређене податке о садржају ПН 8 пружа и потврдна хрисовуља Андроника II (ПН 9), тј. њен српски превод (ПН 2).⁵⁹ Из наведених докумената закључује се да се у Милутиновом акту (ПН 8) најпре укратко гонорило о оснивању Хрусијског пирга и обнови манастира Светог Никите. Ту су вероватно у сажетом виду били поновљени наводи из краљевих оснивачких повеља за Хрусију и Светог Никиту. На основу те последње повеље (за Светог Никиту – ПН 6) била су затим побројана различита добра која су улазила у састав властелинства манастира на Скопској Црној гори, с тим што су овде придодата села Блаце и Глуци, као и војник Георгије Репана, који су, највероватније, Светом Никити били додељени управо актом о којем је реч (ПН 8);⁶⁰ најзад, у диспозицији је била изложена краљева одлука да Светог Никиту са целокупним властелинством додели као метох цркви Светог Спаса, коју је сам подигао на Хрусијском пиргу; ту одлуку су пратиле одредбе о међусобном односу Хрусије, Светог Никите и Хиландара.

9. Хрисовуља цара Андроника II којом се ишварђује одлука краља Милутина о додели Светиој Никии Хрусијском пиргу (ПН 9)

Хрисовуља је издата маја 1308, о чему сведочи њен превод на српски језик (ПН 2), који прилично верно преноси садржину оригиналног документа.⁶¹ У оквиру експозиције овог акта делимично је била парафразирана претходна хрисовуља истог цара издата у вези са манастиром на Скопској Црној гори (ПН 7). Ту су, наиме, били побројани сви поседи који су, оснивачком повељом краља Милутина, ушли у састав властелинства Светог Никите.⁶² У даљем тексту ПН 9 била је поменута Милутинова молба којом се од Андроника II тражи да својим актом потврди краљеву одлуку о додели Светог Никите са целокупним властелинством цркви Светог Спаса на Хрусијском пиргу. Потом су потврђена додатна добра која је Свети Никита добио непосредно пре него што је постао метох Хрусије, а на крају су биле наведене основне одредбе о међусобном односу пирга и Светог Никите.⁶³



Цар Андроник II уређаје краљу Милутину Ђашићу повељу за Хиландар, фреска у припрати хиландарског манастира

49. За садржину одговарајућег дела ПН 1 видети *Actes de Chilandar*, I, 174–175 (бр. 18_{а-с}).

50. О ПН 7 и ПН 9 видети *infra*.

51. За одговарајући део ПН 3 видети Мошин–Славена, *Манастирској*, 313 (бр. X_{а-с}). О ПН 3 видети стр. 33–35 *infra*.

52. За хрисовуљу цара Михаила IX (ПН 1) и њено датовање видети стр. 31–32 *supra*.

53. Истоветност садржине, карактеристична за савладарске акте проистекле из византијске царске канцеларије у доба Палеолога, потврђена је и једном реченицом из хрисовуље цара Михаила IX, видети *Actes de Chilandar*, I, 175 (бр. 18_{а-с}); Мошин–Славена, *Манастирској*, 292 (бр. VII_а).

54. Уп. *Actes de Chilandar*, I, 174–175 (бр. 18_{а-с}).

55. Уп. *Actes de Chilandar*, I, 174–175 (бр. 18_{а-с}).

56. О ПН 9 видети стр. 39 *infra*, а о ПН 2 видети стр. 32 *supra*.

57. О датуму издавања ПН 9 видети стр. 39 *infra*.

58. Мошин–Славена, *Манастирској*, 312–315 (бр. X_{а-с}).

59. Мошин–Славена, *Манастирској*, 321–323 (бр. XI).

60. Уп. Мошин–Славена, *Манастирској*, 322 (бр. XI) и стр. 61–62 *infra*.

61. О преводу, његовом датовању и односу према оригиналном царском акту видети стр. 32 *supra*.

62. О ПН 7 видети стр. 38 *supra*.

63. Уп. Мошин–Славена, *Манастирској*, 319–323 (бр. XI).

10. Повеље краља Милутиина о размени посела између Хиландара и Хрусијској пирги

Пред крај свог живота краљ Милутин је донео одлуку да Хиландар и његов морски пирг међусобно размене одређене поседе. О тој краљевој одлуци данас се може говорити само на основу хрисовуље цара Андроника II (ПН 5), издате Хрусијском пиргу децембра 1324, на молбу Стефана Уроша III Дечанског. Њен најважнији део у преводу на српски језик гласи: „Када је многовољени зет царства ми, блаженопочивши краљ, дошао са богољубивим циљем и подигао на Светој Гори пирг, саградио је и свети храм у њему, посвећен часном Вазнесењу Господа Спаситеља Христа, истинитог Бога, на месту званом Хрусија, и приложио му и преписао (просебѣхъ каѣ просекѣхъ)“⁶⁴ винограде и њиве купљене у Јерисосу, и исто тако је приложио поменутом храму, на основу хрисовуље царства ми, издате на његову молбу, село Куцово код Струме са суседним му зевгилатијем Горјанима, а такође је поменутом храму приложена, на основу протастагме царства ми, и рента (ποσότης)⁶⁵ од 32 хиперпера коју је држала Амниса у Јерисосу, па би одређено, његовим /краљевим/ исправама (διὰ γραμματέων αὐτοῦ), да наведена добра поседује поменути храм у пиргу, и да се у овоме никако не деси неко противљење или сметња од свечасног манастира посвећеног пресветој Богородици, званог Хиландар, који се налази на истој Светој Гори, пошто је због тога поменути многовољени зет царства ми, блаженопочивши краљ, дао (δεδωκε) манастиру Хиландару нека села у области Скопља, тачније Светог Никиту са његовом земљом и у Тморанима Свету Параскеву...“⁶⁶

Поред саме формулације цитираног царског акта, две чињенице посебно су значајне као докази за тврдњу да се овде радило о размени имовине. Свети Никита је, без икакве сумње, првобитно био метох Хрусије (од краја 1307. или почетка 1308),⁶⁷ а Куцово је у почетку било поклоњено Хиландару (1313).⁶⁸ Извесно је, изгледа, да је и Света Петка у Тморанима једно време пре издавања поменутих Милутинових аката припадала Хрусијском пиргу. У супротном се не би могло објаснити зашто је та келија, додељена српском светогорском манастиру још око 1299/1300, у исправама о размени из 1321. године фигурирала као део имовине који се уступа Хиландару.⁶⁹ Вероватно је, с друге стране, да је зевгилатиј Горјани три године пре исте размене, још у септембру 1318, додељен Хиландару.⁷⁰ У сваком случају, сви поседи за које се у Андрониковој хрисовуљи (ПН 5) наводи да су прикључени Хрусијском пиргу приложени су Хрусији тек у време

размене имовине са матичним манастиром. Добра што су пиргу била додељена раније нису поменута у царској хрисовуљи из децембра 1324.⁷¹

Настао ради потврде размене имовине између Хиландара и Хрусије акт цара Андроника II (ПН 5) сведочи да је Милутин поводом те размене издао најмање две повеље.⁷² Поред одлуке о Светом Никити, Светој Петки у Тморанима, Куцову, Горјанима и поседима у Јерисосу, оне су садржале и одредбу да се старац који ће живети у Спасовом храму у пиргу бира, без присиле, међу монасима који живе у Хиландару, са знањем и жељом онога који се налази на краљевском престолу у Србији.⁷³ Краљ је, најзад, истим актима прописао да монаси и световна лица који са старцем Симеоном тренутно живе у Хрусијском пиргу не могу после Симеонове смрти бити протерани из Хрусије вољом новог старешине пирга.⁷⁴

Из потврде царске повеље (ПН 5) не види се када су тачно настале Милутинове повеље о којима је реч. Логично је, ипак, претпоставити да су издате приближно истовремено, пошто су све биле потврђене у истом моменту (децембра 1324) – једним актом цара Андроника II. Реч је, по свему судећи, о 1321. години, као што је то закључила Миријана Живојиновић, исправно уочивши да се до приближније хронологије може доћи на основу анализе података који говоре о порасту хиландарског домена током последњих година живота краља Милутина.⁷⁵ Таква анализа показала је да би се с највише основа смело претпоставити како су Милутинове повеље које су санкционисале размену имовине Хиландара и Хрусије настале у другој половини 1321, коју седмицу или који месец пре краљеве смрти (29. октобар 1321).⁷⁶



Хиландарски пирг у Хрусији, с још увек саопирано очуваном остацима Милутиновог пирга, десно од цркве (фотографија из 1925. године)

⁶⁴ Протастагма овде свакако значи приложница, тј. придодавања, придодавања, придодавања, придодавања, видети ипр. Liddell-Scott, *Lexicon*, 1527; Lampe, *Lexicon*, 1182. Што се тиче глагола προσκομιζω, чини се да је он употребљив са значењем које указује на то да је краљ Милутин пренео (претисао) на Хрусијски пирг право својине над виноградиња и њивама купљеним у Јерисосу, а не да му је потврдио, односно учврстио власништво над имовином коју је пирг већ поседовао, ипр. стр. 52 нап. 6 infra.

⁶⁵ У употреби речи ποσότης (количина, износ) у значењу значајне своте којом је изражавана рента, односно укључивање годишњег прихода од свих посела одређеног провинцијара или баштиника, ипр. ипр. Г. Острогорски, „Византијске писане књиге“, *Византијологика*, 9/2 (1948), 296; Острогорски, *Пронија*, 69–70, 77, 100 (аутор истиче да су поседи провинцијара често били окарактерисани великом називом укључивања годишњег прихода). О Византијској писаној књизи и А. Каздан, *Аграрне односиња у Византији XIII–XV вв.*, Москва 1952, 214 sq; М. С. Bartusis, „*Prinotes*“, *OJB*, 3, 1707.

⁶⁶ За цео текст ПН 5 видети Petit, *Chilandar*, 210–212 (бр. 101); Мошин–Славска, *Манастирској*, 347–350 (бр. XVI) (са преводом на македонски језик). О ПН 5 ипр. стр. 37 supra.

⁶⁷ Видети стр. 60–62 infra.

⁶⁸ Petit, *Chilandar*, 55–59 (бр. 26).

⁶⁹ Садржина Милутинове повеље за Свету Петку у Тморанима даје детаљне податке о статусу ове келије, коју је у првим деценијама XIII века подигао бугарски протосеверит Приби: келија је припојена Хиландару краљ Урош I у време када је напустио држао Скопље (1258/1259); она је „напустила од манастира“ током периода обнове византијске власти над скопјском облашћу, да би је краљ Милутин лично вратио Хиландару након што је освојио Скопље 1282. године; та краљева одлука утврђена је повељом издатом непосредно након његовог венчања са византијском принцезом Симонидом (априла 1299), а истом поводом издао је хрисовуљу и Андроник II (она није сачувана), ипр. Korabiev, *Chilandar*, 400–402 (бр. 9, 10); Славска, *Пронија*, 255–256. У наведеним околностима логично је претпоставити да је келија у Тморанима негде у периоду после 1301/1302. (датум изградње пирга), а пре издавања Милутинових повеља о размени имовине између Хиландара и пирга, била уступљена Хрусији (можда крајем 1307. или 1308, у време додеље Светог Никите манастиру пиргу).

⁷⁰ Видети о томе Марковић, *Прилози за историју*, 89.

⁷¹ Чињеница да се у Андрониковој хрисовуљи из 1324. (ПН 5) не помињу појединачна добра Хрусијског пирга, попут имања од 400 модја код Јерисоса, које је старешина пирга Симеон доделио поменути цар нешто пре јуна 1321. (Petit, *Chilandar*, 152–153 / бр. 66; Мошин–Славска, *Манастирској*, 344–345 / бр. XVI), тако се може објаснити ако се узме у обзир разлог издавања ПН 5 – тога повремене имовине између Хиландара и Хрусије, који су укључивали и појединачна имања њиховог међусобног односа у њиховим околностима (видети стр. 37 supra). Стога није било разлога да се у ПН 5 набави целокупно власништво Хрусијског пирга, стичано од момента његовог оснивања 1301/1302. године.

⁷² У Андрониковој хрисовуљи се, наравно, у вези са Милутиновим документима о размени посела између Хиландара и Хрусије, реч то урѣдба (повеља) сваки пут јавља у генитиву множине (грамадѣ), видети Petit, *Chilandar*, 210–211 (бр. 101, 102, 103); Мошин–Славска, *Манастирској*, 347–349 (бр. XVI).

⁷³ Petit, *Chilandar*, 210 (бр. 101, 102).

⁷⁴ Petit, *Chilandar*, 210–211 (бр. 101, 102).

⁷⁵ Живојиновић, *Хиландар и пирг*, 71–72.

⁷⁶ Ун. Марковић, *Прилози за историју*, 89–93.

ОСНИВАЊЕ МАНАСТИРА

О најстаријем периоду у историји манастира Светог Никите сачувано је веома мало података.

Да је манастир постојао пре српског освајања Скопља 1282. године, и да га је краљ Милутин само обновио, јасно указује један пасус из изгубљене кравље повеље о прилагању Светог Никите Хрусовског пиру (ПН 8), чији су делови интерполирани у фалсификовану верзију хиландарске „сводне“ повеље (ПН 3): **И ѿвѣстѣ краљ(оу)(с)те(у) ми манастирь заповѣстѣ въ Скопскѣмъ странѣ, Г(в)т(а)го Никитѣ ѿ(т)ѣства мѣсто, и направити ѿ него!**¹ До заокружца о ранијем настанку манастира долази се и на основу хрисовује Михаила IX Палеолога (ПН 1), где је наведено да је манастир Светог Никите поседовао добра до којих је дошао даровима „пријатеља царства ми“ (συμφιθέντων τῆς βασιλείας μου)² и „предака“ (προγόνων)³ краља Милутина, због чега му припадају различите исправе (δικαιώματα).⁴

Пошто се о Милутиновим прецима говори у множини, пристиче да су бар двојица краљевих претходника на српско престоли били приложници Светог Никите. Такав закључак није у противречности са расположивим знањима о историји скопске области и њеним везама са првим Немањинима. Као што је познато, град на Вардaru пре Милутина су држали Стефан Немања и Урош I, а можда је контролу над њим једно време имао и Стефан Прввенчани.

Скопље је први пут дошло у српске руке за време Немањиних освајачких похода против Византије, предузетих осамдесетих година XII века, почев од 1183.⁶ О томе сведочи Стефан Првovenчани у *Житију светог Симеона*, наводећи да је, после напада на Среду, који је извео заједно са угарским краљем, Немања порушио градове Перник, Стоби, Земен, Велбужд, Житомиск, Скопље, Лешак, Градац, Призрен, Ниш, Сврљи, Равни и Кожељ, „приложивши земље њихове богатству свог оца“.⁷ Истина, у *Исцоруци* Никите Хонијата, који је у време Немањине офанзиве био високи царски службеник, не помиње

се српски oslobođanje, nego samo razaranje Skoplja,⁷ ali reči Privredničara imaju potpuno potvrdu u povelama koje su manastiru Sačeka Istorije Porča na Seravi izdali bugarski car Konstantin Tih (1258–1277) i kralj Milutin.⁸ Prema tim povelama Nemanjić je bio izdani od vladara koji su svojim aktom potvrdili povelu iz Privredničke uglednog skopskog manastira, osnovanog u XI stolethje.⁹

Поменути извори не пружају, нажалост, довољно елемената да прецизну хронологију Неманине владавине над Скопљем. На основу тога Хонијатогев излагања, обично се сматра да је Немачко држао тај град врло кратко, тј. после сусрета са Фридрихом I Барбаросом (27. јула 1189), а закључно са српско-византијским сукобом на реци Морави, до којег је дошло у касну јесен 1190, 1191. или 1192. године.¹⁰ Могућа су, међутим, и другачија тумачења. Наиме, у другој од три књиге посвећене владавини цара Исака II Анђела, Хонијат најпре приказује догађаје који су пратили поход Фридриха Барбаросе у Свету земљу, почев од немачко-византијских преговора у вези са проласком немачких трупа кроз грчке земље (јесен 1188) до смрти Барбаросе (јуна 1190) и његовог сина Фридриха (јануар 1191), укључујући и опис пада Кипра у руке „Латина“ (маја 1192).¹¹ Затим су у трећој књизи о истом цару прво описани неки његови обрачуни са унутрашњим противницима (међу њима је и завера Андроника Комнина Вријенија и Алексија Комнина, која се датуге у време непосредно иза 1191),¹² а после тога се говори о сукобима с Бугарима, започетим почетком 1190. или 1191. године (неуспешан поход на Трново, завршен тешким поразом при повратку у Тракију, стаљина напади „Влаха“ на византијске градове).¹³ Следи опис царевих поку-

...шаја да заustavi nepovoljan razvoj događaja: vraćena je Varina, u Anhižliju je postavljen garnizon, a u vreme jesenje ravnodnevnice цар je stigao u okolinu Filipopolja i suzio ga ušade „Влака и Кумана“.¹⁴ Тек иза тога почиње одсељак посвећен српско-византијском сукобу на Морави: „Али пошто је и жулан Срба зананосио и Скопље порушио, цар крену против њега.“¹⁵

Рекло би се како је из наведеног контекста извесно само то да је до похода Исака II против Срба дошло након што је цар око Јесење равнотинице¹⁶ отишао у Филипопољ. Први део интиране Хонџијатове реченице, у којем се као један од разлога за поход помиње рушење Скопља, у хронолошком погледу је сасвим неодређен; поменуто „зла“ која је Немачка наводно Византији могла су се догодити непосредно пре или управо у време царског боравка у околини Филипопоља, али је исто тако могуће да Хонџат овде има у виду неке раније или, чак, све

1 Korablev, *Chilandar*, 416 (6p. 16₁₁₋₁₂); Мошин-Славева, *Манастирско*, 313 (6p. X₁₃₃₋₁₃₇). О ПН 3 и ПН 8 детально на стр. 33–35 и 38–39 *supra*.

2. *Actes de Grilindar*, I, 174 (бр. 18 сл.). У српскоковном грчком језику реч *αυτελευθρος* означава родбински однос између близких сродника двају супружника; нпр. отац (деда, брат отац) супруга у односу на оца, мајку или брата супруге је *αυτελευθρος*, виђети нпр. Lampe, *Lexicon*, 1286. У српском преводу хрисовује Андроника II кадаше мовасиаса Хуруског пишта (ПН 2) *αυτελευθρος* је **свајат**, виђети Мошин–Славена, *Μανασσιάρχη*, 321 (бр. XI). Да је то сасвим адекватан реч потврђује познати натпис из тамбура Богородичне цркве у Студеници, где је Немани означен као **свајат** ц(а)ра грч(а)ског кур **Παλις**, виђети *ИСН*, I, 277.

3. *Actes de Chulandaz*, 1, 174 (6p. 18^e-^em). За значење речи *pro-
prios* видети Марковић, *Прилози за историју*, 71.

4 *Actes de Chilandar*, I, 175 (6p. 18_v); уп. и стр. 52 нап. 5 *infra*.
 Те исправе се, као „раније издати документи“ помињу на
 још једном месту у истој повели, видети *Actes de Chilander*, I, 175 (6p. 18_v).

5 О тки походима видети нар. *Византијски извори*, IV, 1971, 151–157 (Ј. Калић); *ИСН*, I, 252–260 (Ј. Калић); Ферјанчић, *Савфан Неман*, 37–39.

6 Ђоровић, *Житије Симеона Немање*, 30-31; Стефан Првовенчани, *Сабрани списи*, 72.

7. *Nikolai Chemist's History*, 434. Yc. v. *Russkii Khimicheskii slovar*, IV, 156 (sposob H. Paganovskii-Makarskii); *Annals of Nikolai Chemistry*, 238.

8 Иллевска-Модина-Славена, *Привиди*, 185, 210.

10. О том, как поэт Андрей Мандельштам. Присланы из коллекции: 94–95 экз. 172 л. с. (авторская и рукописная).

[illegible]

12. *Meister Chemische Industrie*, 426-428; *Annals of Nikolic Chemicals*, 251-256. O. Jovanovic, *Monomer in supercritical* S. Furukawa, *„Сверхкритическая флюидность“*, ИХИ, 11 (1968), 163.

13. *Nicolas Christiaan Hinrichs*, 428–434, *Annals of Nikkoro Chemistry*, 256–258.

14. *Nikolai Chernushevskii*, 438; *Annals of Nikolai Chernushevskii*, 236–239.

[illegible]

16. Tj. oko 21. *vestryaditya* 1190, 1191, oko 1192. *vestryaditya* (y. m. 1192, 1193).



Свети Симеон Никита, фреска из Милешеве, око 1224.

Lexikon, 544. Ђ. Дамичов, Речник из књижевних савршених српских: И. Богородица, 1863, 261), али и реч: *исеме, изорочна, лези*, види П. А. Голубовић: *Српско-словенски и словенско-српски словари* к Милешеву, III–IV, С. Петербург 1863, (препринт München 1989), 1398; И. И. Срезневский, *Материалы для словаря древне-русского языка по письменным памятникам*, II, Санктпетербург 1902, 834; *Slovník jazyka staroslověnského – Lexikon jazyka staroslověnského*, II, ред. I. Kopecký, Praha 1973, 626. Уп. и Марковић-Хостетер, *Приватни епископи*, 201. Чини се да у цитираној резимији из III в поновита реч има уграо ово друго значење.

41. *Kritika, Chilandar*, 479 (бр. 34...); Милић-Славена, *Манастири*, 361 (бр. XVIII).

42. *Стефановић, Задг*, I, 63 (бр. 200); С. Растковска-Николовска, *Српско-словенски језици* и *Милешеву*, Фреска и икона, Скопје 2004, 137 (за старијом литературом).

43. *Иванска-Милић-Славена, Граници*, 209–210.

44. *Славена, Граници*, 255.

прѣчистѣ Богородице Хиландарѣвѣ шѣтѣства нашего кѣрѣ прѣсеник...⁴¹ Занимљив пример нуди и један од ктиторских натписа из манастира Преображења Христовог код Прилепа, названог Зрзе, по имену суседног села. У том натпису, исписаном над јужним улазом у манастирски католикон, наводи се како су браћа митрополит Јован и јеромонах Макарије, оба зографи, у данима владавине краља Вукашина и сина му краља Марка, „држали“ то свето место – шѣтѣство своѣ – које је сазидано монахом Герман, њихов деда.⁴² С друге стране, потпуно је другачија формулација у Милутиновим повељама издатим скопским манастирима и црквама којима су Немања или његови наследници на српском престолу били приложници, али им је први ктитор био неко ко није био члан породице Немањић. Примера ради, у повељи Светом Георгију Горгу Милутин најпре каже: шѣрѣти краљѣство ми С(вѣ)т(а)го и великаго м(оу)ч(е)н(и)ка Х(ри)с(то)ва Г(еор)гија прѣмо Скопѣи градоу на Серавѣ, на врѣдѣ рекомѣмъ Верѣгѣи, ш(ѣ) мѣнѣгъ лѣтѣ започѣтѣ вѣшѣу и разрѣна ш(ѣ) шѣнованиа, а затим експлицитно наводи име оснивача манастира, ... с(вѣ)т(а)го Рѣмана ц(а)ра наипрѣваго ктитора с(вѣ)т(о)моу мѣстоу сѣмоу.⁴³ Слично је и са повељом о даровању Хиландару келије Свете Петке у Тморанима код Скопља: Понеже шѣрѣти краљѣство мѣи, како г(оспо)д(и)и ми ш(ѣ)цѣ, с(вѣ)тепочиши краљ(ѣ), приложѣмъ вѣше манастироу С(вѣ)т(о)н Б(огороди)ци оу С(вѣ)т(о)н Горгѣ Хиландарѣ, оу Скопѣи странѣ вѣ мѣстѣ рѣкомѣмъ Тморане келии с(вѣ)те Петке, коју к вѣмъ сѣздамъ нѣкто прѣтѣсѣвѣтѣ загорѣскимъ Приѣвѣ вѣ дѣи лѣсѣна ц(а)ра.⁴⁴

Постоји још један разлог за претпоставку да је неко од Милутинових претходника на српском престолу основао Светог Никиту. Већ је поменуто да хрисовуља Михаила IX Палеолога (ПН I) говори о добрима до којих је манастир на Скопској Црној гори дошао даровима „пријатеља царства ми и предака краља Милутина“. У овом контексту важно је, међутим, нагласити да се у хрисовуљи прецизира како је манастир поменута добра држао *авѣкавѣн* *кај* *иѣхри* *тоу* *виѣ*.⁴⁵ Имајући у виду значење прилога *авѣкавѣн* (од *иѣчѣйка*, од *иѣсѣанка*),⁴⁶ следило би да је Свети Никита од свог постанка поседовао имовину коју му је поконио неко од Милутинових предака, а то би подразумевало да је његов први ктитор био српског порекла.

Уколико је наше тумачење оскудних извора тачно, онда би се оснивач манастира Светог Никите пре могао препознати у Немањи него у његовом сину Стефану.⁴⁷ Немања је, као што је већ поменуто, у време своје владавине над Скопљем стигао да се посвети и црквеном градитељству,⁴⁸ док се о таквој Стефановој активности

не зна ништа. Уосталом, изгледа да је он имао само посредну управу над црквама на Вардару, па и њу краткотрајно.⁴⁹ Извесне резерве морају се, ипак, задржати и у погледу родоначелника династије Немањића, нарочито ако се имају на уму две чињенице – да се у житијима светог Симеона помиње само једна његова задужбина у области Скопља (црква Светих арханђела) и да култ светог Никите, судећи по расположивим подацима, није био посебно развијен у српској средини током владавине Стефана Немање и његових првих наследника. Осим тога, могуће је да је и Немања кратко држао скопску област, што би се свакако одразило на обим његове ктиторске делатности. Најзад, ни прилог *авѣкавѣн*, о којем је претходно било речи, можда не треба схватати сасвим дословно. У ствари, није искључено да се овде ради о специфичној фразеолозији канцеларије цара Андроника II и Михаила IX.⁵⁰ У то, споменути прилог понекад има и неодређеније значење (од *давнина*, *одвајкада*),⁵¹ што допушта могућност претпоставке да је Свети Никита постојао и пре него што је добио било каква добра од предака краља Милутина. Ово би, са своје стране, подразумевало да су Немања и неки његови наследници само даривали (или обновили и даривали) манастир на Скопској Црној гори, а да првог ктитора Светог Никите треба тражити у ранијим временима. У том погледу, међутим, извори не дају никаква обавештења. До одређених података не може се доћи ни посредним путем. Једино би се на основу расположивих знања о историји Скопља и развоју култа патрона, светог мученика Никите Гота, смело закључити да манастир није био основан пре краја X века.

Најпре ћемо се уkratко осврнути на историју скопске области. После разарања касноантичког Скупја, 518. године, та област поново стиче политички и црквени значај тек у доба Самуила (976–1014).⁵² Тада је Скопље било епископско седиште, а градом је једно време управљао Роман, син бившег бугарског цара Петра.⁵³ После слома Самуилове државе (1018), византијски цар Василије II одабрао је Скопље за седиште новоформиране тематске јединице, назване тема Бугарска.⁵⁴ Оставши непрекидно у рукама Византије све до краја XII века, град је и даље представљао важан црквени центар јер је у њему столовао један од епископа новоосноване аутокефалне Охридске архиепископије.⁵⁵ У таквим околностима разумљиво је да су у Скопљу и његовој околини врло рано грађене цркве и манастири, а међу њиховим ктиторима сусрећу се и личности из највиших кругова византијског друштва, чак и цареви.⁵⁶ Тако је, изгледа, већ Роман III Артур (1028–1034) подигао манастир Светог Георгија Горгѣ,⁵⁷

45. *Actes de Chilandar*, I, 174 (бр. 18а–в).

46. Видети нар. Liddell-Scott, *Lexicon*, 130; A. Bailly, *Dictionnaire grec-français*, Paris 1952, 151; *Манастири*, 181.

47. Краљ Урош I није могао бити оснивач, а ни први српски ктитор Светог Никите, будући да хрисовуља Михаила IX говори о многим о Милутиновим предцима који су били приложници манастира Светог Никите, види *нар.* 5 на стр. 52 *infra*. За другачије мишљење види Kravari, *Villes et villages*, 128.

48. Видети стр. 44 *supra*.

49. Уп. стр. 44–45 *supra*.

50. Уп. нар. акте цара Андроника II келије Хиландару (јуни 1299 (*Actes de Chilandar*, I, 170, бр. 17а), и Варокоцу (јул 1301, (*Actes de Varokou*, I, Des origines à 1329, тт. I, Bompaire, J. Lefort, V. Kravari et Ch. Girou, Paris 2001, 208, бр. 31...)). Мора се, међутим, признати да су оба та документа издата ради потврде свих поседи и привилегија које су Хиландар и Ватопед имали „до постанка до сада“.

51. Уп. Н. Х. Дворецкий, *Древнерусско-русский словарь*, т. I, Москва 1958, 141 (3). Утврдио је тако председавајући реч у најновијем издању *Словника* Михаила IX (ПН I), види *Actes de Chilandar*, I, 173 (*Actes de Varokou*).

52. О Скопљу у средњем веку види *Ж. Вукачић, Савремена историја српског народа*, т. I, Београд 1971, 3 (Скопје 1871), 36–39; Томас, *Скопје*, 57–63; Милутинов, *Савремена историја*, 36–41, 118–119; Kravari, *Villes et villages*, 160–164.

53. *Византијски извори*, III, 196, 101–102 (I. Феритат: *Антички, Савремена историја*, 44–47; *Историја на Бугарског*, II, 410 (П. Петров); *Париклери*, *Савремена историја*, 83, 116–117, 144–146.

54. Острогорски, *Историја*, 247; *Византијски извори*, III, 125–128 (I. Феритат); *Антички, Савремена историја*, 105–109; *Историја на Бугарског*, III, 25 (J. Ангелов); *Париклери*, *Савремена историја*, 129, 132.

55. О Скопљу као епископским седиштем види нар. III *Савремена историја*, *Историја на Охридског архиепископа*, I, Скопје 1924, 56, 183, ризни: Грјуб, *Скопје и његова околина*, 22; др I. Ditozev, *Notitiae episcopales ecclesiae slavobulgicae*, Paris 1981, 371.

56. О скопским црквама и манастирима уп. Грјуб, *Скопје и његова околина*, 52–56; Радичев, *Савремена историја*, 7–19; Петров, *Прелик*, 75–88.

57. Уп. Иванска-Милић-Славена, *Граници*, 183, 210. За идентифицирање „светог цара Романа“, који је у манастирским повељама помиње као првог ктитора, са Романом III Артуром, види Грјуб, *Византијски Са. Бугарско-Охридски, Граници*, 118–119, 184; нар. Т. Марковић, *Приватни епископи*, 103; нар. 218.

близу градских зидина, на брду Вергину, изнад реке Сераве.⁵⁸ Ако је веровати позним хагиографским изворима о животу светог Прохора Пчињског, нешто касније је и цар Роман IV Диоген (1068–1071) саградио цркву у част светог Ђорђа, „у пустињи нагорическој“, четрдесетак километара североисточно од Скопља.⁵⁹ Алексije Ањео Комнин, унук Алексije I Комнина и близак рођак цара Манојла I, подигао је 1164. године цркву Светог Пантелејмона у Нерезима, неколико километара јужно од града.⁶⁰

Шта се у вези са оснивањем манастира може сазнати на основу података о развоју и карактеру култа његовог патрона – светог Никите Гота? Да је светилиште било посвећено овом мученику и пре обнове краља Милутина, показује хрисовуља Михаила IX Палеолога (ПН 1), у којој се, као што је раније поменуто, наводи да је манастиру „од почетка“ припадао порез (коцѣрѣиов) од три трга у Скопљу, намењен за паљење свећа, „на годишњи празник великомученика светог Никите“ (15. септембар).⁶¹

Према хагиографским изворима, свети Никита Гот је страдао у доба цара Валенса (364–378), у прогонима које је над хришћанима проводио готски владар Атанарих. У почетку је његов култ углавном био ограничен на килијски град Мопсуестију, где су мученикове мошти пренете 375. године.⁶² Касније је, међутим, далеко превазишао локалне оквире, при чему је најважнију улогу имао поновни улазак Мопсуестије у састав Византије (965), а затим и пренос светитељевих моштију у Цариград. Транслација се вероватно догодила ускоро након 965, а свакако пре краја XI или почетка XII века, када је у изворима први пут забележено да се Никитине мошти налазе у престоници.⁶³ Како год било, почев од последњих деценија X stoleћа мученикове представе постају бројне и јављају се на територији целог Царства (Цариград, Кападокија, Пелопонез, Атика, Хиос итд.). Најчешће се сусрећу на зидовима цркава, али има их и у илустрованим рукописима, на крстовима, реликвијарима и печатима византијских великодостојника.⁶⁴ Истовремено, први пут се, након градње древног храма у Мопсуестији, подижу цркве посвећене светом Никити. Најстарије познате саграђене су крајем X или почетком XI века на Манију (јужни Пелопонез), где је, изгледа, култ мученика био врло јак.⁶⁵

И у самом Цариграду храм који је био посвећен готском мученику сазидао је тек после преноса његових моштију – у XI или током прве три четвртине XII stoleћа.⁶⁶ Према сведочењу Теодора Вальсамона, насталом после 1175, у ту цркву су у ланцима одвођени људи који су се, ради стицања користи, претварали да су обузети демонима.⁶⁷ Веровало се, наиме, да свети Никита Гот

има власт над сатаном и другим злим духовима, што је последица поистовећивања готског мученика са истоименим јунаком апокрифних житија, тобожњим сином цара Максимијана.⁶⁸

Поменутом апокрифном тексту, чији најстарији грчки препис потиче из XI века,⁶⁹ на овом месту вреди посветити посебну пажњу јер је он извао и друге видове утицаја на развој и карактер култа светог Никите Гота. Тако је, на пример, због чињенице да су у житије готског мученика укључени делови житија Никите „Максимијановог сина“, у којем се овај помиње као војник, свети Никита Гот увршћен међу свете ратнике – мученике чија је заштита најчешће призивана приликом војних сукоба и који су у уметности обично представљани с ратничком опремом. Од епохе Комнина такве Никитине представе постају уобичајене, иако је пре тога готски мученик скоро увек представљан у туници и огртачу, с крстом као обележјем страдања.⁷⁰ С друге стране, детаљни описи страдања светог Никите у апокрифном житију, по броју и врсти тортуре блиски описима страдања светог Ђорђа, довели су у XII stoleћу до „промоције“ светог Никите Гота у великомученика, а тиме и до даљег снажења његовог култа. У ранијим временима он се у литургијским календарима, синаксарима и рукописима који садрже његове маририоне скоро редовно помињао као мученик.⁷¹

У наведеним утицајима апокрифног житија светог Никите „Максимијановог сина“ на култ светог Никите Гота, који су га у очима верника учинили великомучеником, светим ратником, победником над демонима и исцелитељем, највероватније треба тражити разлоге за подизање светилишта у част тог светитеља на Скопској Црној гори, ма ко да је био први ктитор. С друге стране, оно што је познато о историји скопске области и развоју Никитиног култа, а посебно о хронологији цркава посвећених готском мученику, упућује на закључак да је његово светилиште у близини Скопља могло настати најраније крајем X или почетком XI века.⁷²

Сумирајући оно што је претходно речено о првом ктитору манастира Светог Никите, поновићемо још једном да подаци из повеља Михаила IX и краља Милутина (ПН 1 и ПН 3) упућују на закључак да је манастир основао неки српски владар који је држао Скопље. То би највероватније био Стефан Немања. Из неколико разлога не треба, међутим, искључити ни могућност да су преци краља Милутина били само приложници или обновитељи манастира на Скопској Црној гори. У том случају оснивач манастира најпре би био неко од византијских владара или великодостојника XI или XII века. Најмање је вероватно да је манастир основан у доба државе Самуила и његових наследника (око 976–1018), јер је тада култ светог Никите међу Словенима



Свети Никита Гот, фреска из цркве Светог Никите, око 1324

58. „Од Светог Теодора Горта данас нема никаквих остатака па његов топијалки још увек није сасвим поуздано утврђен. Повеће Константина Асена и краља Милутина докопирати првобитне Скопске градоу на Вергину, на брду реке Сераве, што, уз још неке податке из писаних извора, упућује на закључак да се свакако налазило на јужном подручју Скопља, али ван градских зидина, видети Плиевска–Моштин–Славска, Граници, 186, 211 (2), 216 (16, 18), 217 (25), 218 (24), 237 (77), 240. Уп. и Живојин краљеве и архиепископи српских, 136. Стојановић, Родослови и описи, 76–77. Од покушаја прецизније лоцирања Светог Теодора Горта прецизније убедљиву претпоставку да се манастир налазио на месту где је касније издигнута Султан-Муратовића маџија у Скопљу, т. ј. на јужном прету изнад реке Сераве, уп. К. Петров, Грамотице на манастирот Св. Теодора Гортос и објект за изнаогање на његовој локалитет“, у: Словеници, 1, 242–247 (са старејом литературом).

59. К. Иванова, Синар българска литература, IV: Житијски повести, София 1986, 169, 566. Уп. и С. Новаковић, „Државна историја српске књижевности“, Гласник СДП XXII (1967), 246. Словенски предговор отиц пророк, ивически, Ђорђа, 1879, 33–38; А. С. Јовановић, „Писма. Историјска црта по нове српске покроне“, Гласник СДП XLIX (1881), 321–322; Ј. Хаин-Васиљевић, „Свети Протојер Пчињски и његов манастир“, Годишњаца Никитини Чудиња, 20 (1900), 69. Остаци првобитне цркве Светог Ђорђа у Старом Нагоричину по својим архитектонским карактеристикама могу бити доведени у везу са градитељством времена у којем је живео цар Роман Диоген, уп. Тошић, Синар Нагоричина, 25, 35–41.

60. Уп. П. Миславски-Безек, „Државна Св. Пантелејмон во старој Мерији“, у: Словеници, 1, 90–91; Ј. Синкевић, The Church of St. Panteleimon at Nerezi. Architecture, Program, Patronage, Wiesbaden 2000, 4–10.

61. Actes de Chilandar, I, 175 (op. 18...); Словеници, 1, 291–292 (op. VII...); О значају термина копираниј видети М. Зиминовић, „The Trade of Mount Athos Monasteries“, ЗРНИ, 20–26 (1991), 111.

62. О светом Никити Готу и његовом култу видети Марковић, Предислови, 494–509 (са литературом).

63. О преносу моштију видети Марковић, Предислови, 496–497 (са литературом).

64. За примере видети Марковић, Предислови, 497 (са литературом).

65. Видети нар. М. В. Давидовић, Византијски историјски извори, Манастир, Атина 1995, 340 sq, 345 sq, 447.

66. К. Јовановић, La géographie ecclésiastique de l'empire byzantin, pt. 1, t. III, Paris 1903, 380–381; Марковић, Предислови, 508–509 (са литературом).

67. PG, 137, 737; К. Јовановић, n. g., 380–381.

68. О поистовећивању двојице светих Никита видети Марковић, Предислови, 494–509 (са литературом).

69. О апокрифном житију светог Никите „Максимијановог сина“ видети В. М. Истриј, „Апокрифическо мученије Никити“, Летописи Историко-филозофског общества при Имп. Новоросијском Университете, VII (Византијског одељења IV), Одесса 1899, 213, 246–247; Марковић, Предислови, 498 sq (са осталом литературом).

70. Уп. Марковић, Предислови, 506 sq (са примерима и литературом).

71. Уп. Марковић, Предислови, 507 (са примерима и литературом).

72. Поред поменутих цркава на Манију, у Цариграду и на Скопској Црној гори, познат нам је само још један средњовековни храм који је био посвећен светом Никити. Он се налазио у Анкири, а помиње се у житију светог Никите Новог, мученика који је живео у време цара Андроника II (1282–1328). Нажалост, нема података када је тај храм био саграђен, видети Н. Дељебаје, „Le martyre de saint Nicetas le Jeune“, у: Мисти, Mélanges d'hagiographie grecque et latine, Bruxelles 1966, 307, 310.

био још увек недовољно развијен.⁷³ Осим тога, треба имати у виду да је реч о држави чије кратко постојање није пружио много повољних прилика за ктиторску и грађевинску делатност, а ваља се присетити и чињенице да је краљ Милутин био склон обнављању три сасвим специфичне категорије црква и манастира. У једну су спадале задужбине његових предака на српском престолу (Хиландар, Жича), у другу угледна светилишта чије је оснивање приписивано византијским владарима (Свети Георгије Горг на Серави, Старо Нагоричино, Свети Прохор Пчињски), а у трећу стара епископска седишта (Богородица Љевишка, Грачаница, Богородица Тројеручица у Скопљу, Бањска, можда и Свети апостоли у Пећи).

МИЛУТИНОВА ОБНОВА

Изузимајући податак да су неки од Милутинових предака даривали Светог Никиту, скоро ништа није познато о судбини манастира у XIII веку. Може се, ипак, закључити да је негде током тог бурног столећа, када је скопска област често мењала господаре, и он доживео неку озбиљну невољу.¹ Заправо, из сведочења краља Милутина проистиче да је Свети Никита, после српског освајања Скопља и околних крајева (1282);² нађен у стању које је захтевало обнову: И шврѣте крал(и)в(ѣ)с(т)во ми манастирь запустѣль въ Скопскон странѣ, С(в)е(т)а(го) Никитеу ш(тѣ)чѣства моѣго, и направихъ кго...³ Није сасвим сигурно шта је тачно значео наведени исказ. У први мах би се закључило да је Милутин затекао напуштен манастир, без монаха, али значење речи



Краљ Милутин, фреска из Богородице Љевишке у Призрену, око 1310.

1 Последњих деценија XII века, када је спољнополитички положај Византије постао незавидан, скопска област улази у период испуњен многобројним немирима и сукобима. Већ је поменуто да је она у време освајачких похода Стефина Немање ушла у састав српске државе (можда већ 1183. године), али да је крајем 1190, 1191. или 1192. поново враћена Византији. Већ 1203. године цела област била је припојена Бутарској, а ускоро после Калоганове смрти (1207) Скопле највероватније улази у оквире територије којом је као обласни господар управљао бутарски великаш Стрел. После Стрелове смрти (вероватно 1214) град је, изгледа, припао Солунском краљевству, од којег га је неколико година касније преотео епирски владар Теодор I Ахеос (вероватно 1217. или 1218). Од 1230. опет припада Бутарима, а 1246. године улази у састав Никејског царства. У грчким рукама скопска област била је затим нешто краће од четири деценије, с тим што су је накратко држали бутарски цар Михаил Асен (1254/1255), краљ Урош I (1257–1258/1259), а вероватно и бутарски цар Константин Тих (око 1265–1270). О наведеном уп. Томоски, *Скопје*, 59–60; Микутчић, *Село Скопје*, 118–119; Kravari, *Villes et villages*, 38, 43, 45, 47–48, 161, 163.

2 Сачувани извори говоре да је до Милутиновог освајања Скопља дошло још за живота краља Михаила VIII Палеолога, тј. нешто пре 11. XII 1282. уп. *JCH*, 1, 439–440 нап. 13 (Љ. Максимовић).

3 Податак о запустелости Светог Никите у моменту Милутиновог доласка у скопску област доноси, као што је већ речено, интерполирани део „сводне“ хиландарске појаве (ПН 3), преузет из ПН 8, видети *Словесница*, I, 313 (бр. Хон. 01). О ПН 3 и ПН 8 видети стр. 33–35 и 36–39 овде.

73 О пројекту крста светог Никите међу словенски народе види Миксковић, *Продивање*, 498 сл.

- [illegible]

запоустља не искључује ни тумачење да је сам би Свети Никита био опustoшен, тј. опљачкан и у одређеној мери разорен, али још увек жив. Могуће је, такође, да је био и црст и разрушен⁴.

И на овом месту треба се подсетити хрисовуље Михаила IX Палеолога (ПН I), којом је Светом Никити потврђено власништво над свим његовим метосима и осталом имовином, укључујући и добра што су их манастиру даровали Милутинови преци. Као што је већ поменуто, у хрисовуљи се наводи да та добра Свети Никита поседује (ἔκκτηται) „од почетка до сада“ и да му у вези са њима припадају различите исправе.³ Најлогичније је помишљати да је само жив манастир могао да поседује старе имовинске акте и одређена добра која је у новим околностима требало потврдити.⁴ У том случају речи *манастирь* *запосеља* односиле би се на стање манастирских зграда. Највише има основа за претпоставку да се у рушевинама налазио првобитни католикон. Чињеница је да су се архитекти српског крста, супротно својој уобичајеној пракси, одлучили да цркву Светог Никите саграде из основа. Ниједан део постојеће грађевине није старији од XIV века.⁵

Градитељски радови на обнови Светог Никите започети су, нема сумње, тек после венчања краља Милутина и византијске принцезе Симониде, обављеног крајем априла 1299. године.⁶ То поистиче из навода изгубљене краљеве повеље о претварању Светог Никите у метох Хрусијског пирга (ПН 8), интерполираних у прерађену верзију „сводне“ хиландарске повеље (ПН 3). Ту се о обнови скопскоцрногорског манастира говори тек пошто је поменуто успостављање родбинских веза између српског и византијског владара: И посѣтиѣ ѿвѣствованима к с(в)ѣтѣноу ми г(оспо)д(и)ну *Симеону и Гаврилу*, прѣвѣху по мѣстоу Скопск(оу) стране и ѿвѣщелъ *Скоп* и Полож скоу и Дѣврьскоу и прочек ине стране, и потомъ вѣху зѣтъ вѣ(а)гѣвѣрѣному и самодръжавѣному ц(ѣ)к(а)роу гръчѣскому *курь* *Пандроникъ* *Палеологу*. И да ми *шнѣици* земѣлю оу приику. И вѣрѣте краал(и)вѣ(с)тѣноу ми манастирь започѣтъ вѣху Скопск(и) странѣ, Г(в)ѣт(а)г Никитѣу вѣтѣ(с)вѣта моу, и направиѣ *игѣ*.⁷ И без овог податка било би најоснованије помислити да је краљ Милутин започео обнављање манастира на Скопској Црној гори тек после измирења са Византијом. Ниједна од поуздано датованих краљевих задужбина није сagraђена пре стабилизовања ситуације на југу државе.¹⁰

Хронологија почетка радова на обнови Светог Никите може се прецизније утврдити на основу онога што се зна о оснивачким повели краља Милутина за тај манастир (ПН 6). Изгубљени акт, којим је обезбеђено издржавање манастирског братства, верификовали су, на Милутинову молбу, византијски владари

[illegible]

Сводна повеља краља Милутина манастиру Хиландару
(Хиландарски архив, бр. 145), детаљ

Андроник II и Михаило IX двема аналогним хрисовуљама (ПН 7 и ПН 1).¹¹ Оне су, највероватније, настале између краја априла 1299. и краја августа 1300.¹² с тим што би се рекло, на основу формулације која је употребљена на почетку једне од тих царских хрисовуља (ПН 1), да је Милутин издао и затражио потврду свог првог акта о манастиру Светог Никите убрзо после венчања са Симоницом.¹³ Тај податак је посебно важан ако се има у виду да Немања и његови наследници на српском престоју нису оклевали са изградњом својих задужбина након што би им издали оснивачку повељу. Штавише, расположиви извори сведоче да су градитељски радови обично били започињани у исто време када је издавана оснивачка повеља, понекад и раније, иако се тиме одступало од црквених канона.¹⁴

Смело би се, дакле, претпоставити да је обнова манастира Светог Никите отпочела ускоро након априла 1299. а највероватније пре краја августа 1300. Потраживши неколико година, она је својим највећим делом, који је укључивао и грађу новог католикона, била завршена пре маја 1308. тј. пре него што је манастир постао метох хиландарског пирга Хрусије. Такав закључак проистиче из већ цитираног текста изгубљене Милутинове повеље о прилагођању Светог Никите Хрусији (ПН 8). Ту се наводи да је краљ најпре „направио манастир“, а тек затим га доделио пиргу.⁸¹ Уосталом, мало је вероватно да би Милутин Хрусијском пиргу доделио манастир који се налазио у фази обнове, са непотврђеним католиконом.

хришћанске које су скандинавски министри изабрали други владар, пошто од царя Романа **напавирали епископа** (ibid. 210-211). То хришћанство, „одобено од старости, пошрине не од манастира и астрине“, према српском краљу је било, пошто после освајања Савона 1262. године, митрови Стефан Исповник Царя архиепископа Немци (ibid. 219). Он је у својој судбини, обављао ту дужност и при сусрету са Митрофаном, нападненим митрофаном Писка, који је „такође помомцу у новине из 1299/1300. (ibid. 230).

- [illegible]

МОНАСТИРСКО ВЛАСТИЛИНСТВО



Византијски цареви Андроник II и Михаило IX, минијатура из илустрованог рукописа Хронике Јована Зонаре (Универзитетска библиотека Естензе у Модени, гр. 122, 1425–1450)

Обнављајући манастир Светог Никите, краљ Милутин му је давао бројне поседе, углавном у околини Скопља. Сви они су били пописани у данас непостојећој краљевој повељи манастиру (ПН 6), а затим и у хрисовулама византијских царева Андроника II (ПН 7) и Михаила IX (ПН 1), издатим на Милутинову молбу. Пошто је хрисовула Михаила IX сачувана и како је познат већи део садржине експозиције аналогног Андрониковог акта, могуће је властелинство Светог Никите реконструисати у целини.¹

Међу метосима су на првом месту поменута два „манастирића“. Један је био посвећен Богородици и звао се „Бориштин“, вероватно по имену ктиторке. Поклоњен је Светом Никити са људима, виноградима и њивама.² Други је био посвећен светом Јовану Претечи, а подигао га је сам краљ Милутин.³ Оба



Црква Светог Никите с параклисом Светог Јована Претече и тзв. софром, изглед са истока (цртеж Ж. М. Татића из 1925)



Мапа Скопља и његове шире околине са уоквиреним називима поуздано убицираних метоха манастира Светог Никите (према Google Maps)

„манастирића“ су се, сва је прилика, налазила у близини Светог Никите, али се њихов положај не може сасвим прецизно утврдити. У литератури је, међутим, било покушаја да се то учини, нарочито у погледу манастирића Светог Јована Претече. Претпостављано је, наиме, да се он налазио у самом манастиру Светог Никите, при чему је био поистовећен са истоименим параклисом приспоњеним уз јужни зид манастирског католикона.⁴ Међутим, старе фотографије и истраживања параклиса

- ¹ О властелинству Светог Никите уп. Трујић, Јусари, 25–30; Kragar, *Villes et villages*, 37–45; Живојиновић, *Властелинство манастира Хиландара*, 83; Живојиновић, *Историја*, 219–220; *Actes de Chilandar*, I, 69–70, fig. 8; Марковић, *Прилози за историју*, 111–116 (с цитатима едвардијанских извора).
- ² ПН 1 саопштава да се манастирић налазио негде у близини Скопља, уп. *Actes de Chilandar*, I, 174 (бр. 18, а); Марковић, *Прилози за историју*, 111 нап. 251. О могућности да је Бориштин манастирић био метох Светог Никите и пре времена краља Милутина видети нап. 6 на стр. 52 овде.
- ³ *Actes de Chilandar*, I, 174 (бр. 18, а); Сивоменци, I, 319 (бр. XI); Марковић, *Прилози за историју*, 111 нап. 252.
- ⁴ В. Р. Петковић, „Параклис Св. Јована у манастиру Св. Никите код Скопља“, *Време*, бр. 2925 (16. 1. 1930), 3; Петковић, *Претеча*, 212; Живојиновић, *Хиландар и околи*, 64.

- 5 За старе фотографије цркве Светог Никите видети Хади-Василевић, *Скопје*, 454, сл. 150 (снимак је начињен између 1896. и 1914); Millet, *L'école grecque*, fig. 107 (снимак из 1906); Петковић, *Прејаз*, сл. 643 (снимак из 1912). За истраживања обављена пре 1928. видети П. Ј. Поповић, „Прилог за студију старе српске црквене архитектуре”, *Сабраник*, сер. III, књ. 1 за 1922. (Београд 1923), 96–97 (белешке прикупљене 1912); Татић, *Св. Никита*, 130 (архитектонски снимци из 1925).
- 6 Уп. Татић, *Св. Никита*, 128–129; Петковић, *Уништенне фреске*, 2; Петковић, *Прејаз*, 212–213; Милковић-Пелек, *Св. Никита* (нап. 5), 385. Једна од фресака је сачувана на јужном фасадном зиду цркве Светог Никите (некадашњи северни зид капеле).
- 7 Уп. нап. 3 *supra*.
- 8 М. Живојиновић, *Светогорске келије и њихови у средњем веку*, Београд 1972, 16, 36. Уп. и *Actes de Chilandar*, I, 185–186 (бр. 22^{а, в}); 230–231 (бр. 33^{а, в}).
- 9 *Actes de Chilandar*, I, 202 (бр. 28^а).
- 10 *Сивоменци*, I, 319 (бр. XI^а).
- 11 О овој цркви уп. Хади-Василевић, *Скопје*, 411; Томић, *Скопска Црна гора*, 506.
- 12 Уп. нап. 18 *infra*.
- 13 Уп. литературу наведену у нап. 11.
- 14 *Actes de Chilandar*, I, 174 (бр. 18^{а, в}); *Сивоменци*, I, 319 (бр. XI^а); Марковић, *Прилози за историју*, 112 нап. 263. То је данашње село Бањани које се налази у непосредној близини манастира, уп. Kravari, *Villes et villages*, 94 (са основном библиографијом и каснијим поменима села у изворима). Како није поменуто промијар, могуће је да су Бањани прешли у власништво Светог Никите као бивша промија, видети Острогорски, *Промија*, 130–131.
- 15 *Actes de Chilandar*, I, 174 (бр. 18^{а, в}); *Сивоменци*, I, 319–320 (бр. XI^а); Марковић, *Прилози за историју*, 113 нап. 264. Реч је о пределу који се простирао негде на путу између Бањана и Скопља, највероватније у близини данашњег локалитета Железно поље, јужно од села Горњи Оркари, уп. Kravari, *Villes et villages*, 148. Попис метоха Светог Никите који се, уз многе неспрециности, јавља у интерполисаном верзији „сводне“ хиландарске повеље (ПН 3) нетачно помиње Пребужду као село: и село *Прѣбуждоу*, видети *Сивоменци*, I, 313 (бр. X^{а, в}); уп. стр. 34 *supra*.
- 16 *Actes de Chilandar*, I, 174 (бр. 18^{а, в}); *Сивоменци*, I, 320 (бр. XI^а); Марковић, *Прилози за историју*, 113 нап. 265. У Пологу и данас постоји село Нерашта, петнаестак километара северноисточно од Тетова, видети Kravari, *Villes et villages*, 206 (са литературом).
- 17 *Actes de Chilandar*, I, 174 (бр. 18^{а, в}); *Сивоменци*, I, 320, бр. XI^а; Марковић, *Прилози за историју*, 113 нап. 266. Место је идентификовано као данашње село Радонице у Пологу, на око 11 км јужно од Тетова, уп. Kravari, *Villes et villages*, 213–214. Могуће је, такође, да је то данашње село Радуша које се налази 8 км југоисточно од Преходно поменуте Нераште, а око 20 км северозападно од Скопља, видети Kravari, *Villes et villages*, 151. За претпоставку да је Вратислав био промијар уп. М. Живојиновић, *Хиландар и његови*, 64.

Светог Јована Претече која су обављена пре 1928. године, када је он нестручном интервенцијом био порушен, показују да је параклис био знатно млађи од цркве.⁶ Начин зидања упућује на закључак да је био саграђен негде током турског периода, а и живопис који је красио његове зидове датиран је у XVI–XVII век.⁶ Други аргумент против идентификовања порушене капеле Светог Јована Претече као истоименог метоха Светог Никите заснива се на чињеници да је тај метох у хрисовуљи Михаила IX (ПН 1) назван манастирић (μοναστήριον).⁷ У средњовековним изворима *μοναστήριον* је најчешће мали манастир или манастир који је био подређен неком другом манастиру као метох.⁸ Понескад је тако означена самостална келија (нпр., келија Светог Саве у Кареји),⁹ али никада параклис. Било би, такође, сасвим необично да капела саграђена унутар неког манастира буде споменута међу његовим метосима. Како ни преведени текст Андрониковог потврдног акта о властелинству Светог Никите (ПН 2) не локализује метох о којем је реч у круг манастирских зидина (в томе Скопни дрвџаи цр(к)и на име с(в)етик Б(огороди)це Боршичина с лед(ь)ми что се вѣрѣтаю под(ь) номъ и сѣ нивами и сѣ виногради. И дрвџаи цр(к)ква, кою ис(т)ъ подвижѣахъ тѣи самъ крал(ь), и ѡна Кр(ь)ст(ите)лѣ...),¹⁰ постаје сасвим извесно да га треба тражити на другом месту. Ако се узме у обзир топографија осталих посела Светог Никите најпре треба помишљати на област Скопске Црне горе. Вероватна је, на пример, идентификација „манастирића“ Светог Јована Претече са средњовековном црквом исте посвете чији се остаци налазе недалеко од села Љубанци,¹¹ јер се поред тог села налазио још један метох Светог Никите, црква Светог Николе,¹² а у близини је сачувана и једна стара црква посвећена Богородици.¹³

У потврдитим повељама византијских владара (ПН 1 и ПН 2), након поменутих „манастирића“, међу метосима Светог Никите наводи се неколико посела који су изгледа били у вези са промијама. Поменуто је најпре оближње „промијарско село“ Бањани, са свим што му припада.¹⁴ Затим је наведена земља звана Пребужда, која је почињала од Бањанског пута, протежући се ка скопској тврђави и Честом Мраморују, све до обале реке Лепенца, Голишевог извора и места званог Железно, с воћњацима, млиништима и осталим правима, „што је раније држао неки Жегр Радомир са својом рођеном браћом“.¹⁵ Следи помен два посела у Пологу. Тамо је манастир добио село Нерашту¹⁶ и место Радејево, с виноградима, млиништима и кућом, „које је држао неки Вратислав“.¹⁷



Село Бањани, манастир Светог Никите 1306–1392.



Црква Светог Николе код села Љубанци, метох манастира Светог Никите 1300–1392.

Даље се у хрисовуљама наводе поседи мањег значаја у подножју Скопске Црне горе и околини Скопља. То су: црква Светог Николе у области Љубена, с виноградима, млиништима и осталом имовином,¹⁸ место Добри Дол које се протезало до

- 18 *Actes de Chilandar*, I, 174 (бр. 18^{а, в}); *Сивоменци*, I, 320 (бр. XI^а); Марковић, *Прилози за историју*, 114 нап. 267. Највероватније је да се поменута црква налазила у близини данашњег села Љубанци, у подножју Скопске Црне горе. Иако то село и данас постоји манастир Светог Николе, чија је црква подигнута 1847. на рушевинама старог грађевине (Хади-Василевић, *Скопје*, 460; Петров, *Прејаз*, 87). И црква у селу, обновљена 1881, која је некада чувала трагичне старе живописе, посвећена је истом патрону, видети Хади-Василевић, *Скопје*, 461. Забележено је народно предње по којем је манастир Светог Никите имао неке у Љубанцима, обом чети станаовици тог села све до 1930. сваке године даваш манастиру по 1.000 кг жита, видети [Трифунски], „Манастирска жижма у Скопској Црној Гори”, *Васлови*, 13/14 (Београд 1982/1983), 396. Васлови Крајари (*Villes et villages*, 135) двоуми се при идентификацији овог места између села Љубанци и села Љубина, које се налази 11 км западно од Скопља. То село је, међутим, знатно удаљеније од Светог Никите и, уз то, у његовој околини нису пронађени никакви трагови средњовековних цркава.



Село Кучукиште, метох манастира Светог Никите 1300–1346.

19 *Actes de Chilandar*, I, 174 (бр. 18_а); *Споменци*, I, 320 (бр. XI_а); Марковић, *Прилози за историју*, 114 нап. 268. Тај метох вероватно се налазио у подножју Скопске Црне горе, јужно од данашњег села Радинаца, а северно од Бутела, уп. *Споменци*, I, 108; *Kravar, Villes et villages*, 108, 150. Треба, ипак, поменути да и данас постоје два села са називом Добри Дол. Једно се налази 9 км јужно од Скопља, а друго је у Полозу, 8 км северно од Гостивара, видети *Kravar, Villes et villages*, 108, 185. У Полозу постоји, како је већ поменуто, и село Радина, које се налази око 20 км северозападно од Скопља, уп. нап. 17 *surra*.

20 „Повијна Боришница“ вероватно је личност која се може поистоветити са ктиторком манастирића Богородице. Будући да је спрема једнака модифи, њен посед сигурно је повремено од око пет хектара, уп. М. Живојиновић, *Хиландар и његов*, 64.



Село Свир, метох манастира Светог Никите 1300–1392.

Радуште,¹⁹ са 50 спрема њива које је купила покојна Боришница,²⁰ и места Виништа („до Селковог брега“),²¹ Доња Чрмница („до кладенца“),²² Доње Кучково²³ и Апокавково („до Часног крста“).²⁴ У мочварном подручју уз обалу Вардара, у месту Лисичанима, манастир је добио неколико њива (близу „Каломеновог имања“),²⁵ а припао му је и по један виноград у Побужди²⁶ и Турешевом долу.²⁷

Осим што је лично даривао Светог Никиту, Милутин је овом манастиру потврдио поседе које су му раније доделили његови претходници на српском престолу. Били су то: село Лопушани са целокупном имовином,²⁸ половина села Кучевишта,²⁹ катун Влаха,³⁰ село на Морави звано Измира (Смира),³¹ „планина на Љуботену са облашћу“, „планина Плас са целом облашћу“, две „планине“ зване Соштите,³² као и порез (царина, коцџерџио), који се сваке године убирао од три трга у Скопљу, намењен за свеће које се пале на празник светог великомученика Никите.³³

- 21 *Actes de Chilandar*, I, 174 (бр. 18_а); *Споменци*, I, 320 (бр. XI_а); Марковић, *Прилози за историју*, 114 нап. 270. Реч је вероватно о данашњем селу Винице, десетак километара северноисточно од Скопља у подножју Црне горе, уп. *Kravar, Villes et villages*, 173–174.
- 22 *Actes de Chilandar*, I, 174 (бр. 18_а); *Споменци*, I, 320 (бр. XI_а); Марковић, *Прилози за историју*, 114 нап. 271. Место се не може поистоветити са савременом Крвар, *Villes et villages*, 109, сматра се да је то село које се налази неколико километара северно од Скопља, уп. М. Живојиновић, *Хиландар и његов*, 64, а мапа уз стр. 82, која емитује да је реч о данашњој Чермници, неколико километара југоисточно од Скопља.
- 23 *Actes de Chilandar*, I, 174 (бр. 18_а); *Споменци*, I, 320 (бр. XI_а); Марковић, *Прилози за историју*, 114 нап. 272. Реч је вероватно о данашњем селу Кучково, око 10 км северозападно од Скопља, уп. *Kravar, Villes et villages*, 132.
- 24 *Actes de Chilandar*, I, 174 (бр. 18_а); *Споменци*, I, 320 (бр. XI_а); Марковић, *Прилози за историју*, 114–115 нап. 273. Место није идентификовано. Василијски Крварци (*Villes et villages*, 94) претпоставља да је било у близини Кучкова, али, судећи по контексту у којем је поменуто, вероватније је да се налазило у близини Блата, тј. села Лисичана, што би било близу Вардара, југоисточно од Скопља (уп. следећу напомену). Милутинова повеља Светом Георгију Гору помене одбеглог византијског властелина Апокава, чија су црква Светог Георгија и палата били поклоњени манастиру на Серају, уп. Мошин, *Грамоти*, 136–137, 216. Уп. и М. Живојиновић, *Хиландар и његов*, 64–65 нап. 34.
- 25 *Actes de Chilandar*, I, 174 (бр. 18_а); *Споменци*, I, 321 (бр. XI_а); Марковић, *Прилози за историју*, 115 нап. 274. Највероватније је реч о мочварном подручју око Вардара, југоисточно од Скопља, које се и данас назива Блато. Ту су сада села Доње и Горње Лисиче, видети М. Живојиновић, *Хиландар и његов*, 65, мапа. *Kravar, Villes et villages*, 135, сматра, међутим, да се та два села не могу поистоветити са поменутих метоком Светог Никите јер су Лисичани, судећи по контексту, били близу Апокава, а то би, према његовом мишљењу, значило да су се налазили у области села Кучкова. Вреди поменути да је Каломен вероватно исти онај властелин који је за свој гроб у скопској цркви Светог Георгија Гора приложио цркву Светог Илије, која се налазила близу Хаваите (западно од Нереза), на простору између села Крушовек и реке Треске, видети *Споменци*, I, 81, 143 (Мошин, Ј. Славена, К. Иваневова).
- 26 *Actes de Chilandar*, I, 174 (бр. 18_а); *Споменци*, I, 321 (бр. XI_а); Марковић, *Прилози за историју*, 115 нап. 275. Виноград се налазио на територији данашњег села Побужа, на јужним падинама Скопске Црне горе, 3–4 км западно од Светог Никите, а око 13 км северно од Скопља. Село је до краја XIII столећа у његовом припадло манастиру Светог Георгија Гора, видети *Kravar, Villes et villages*, 146.
- 27 *Actes de Chilandar*, I, 174 (бр. 18_а); *Споменци*, I, 321 (бр. XI_а); Марковић, *Прилози за историју*, 115 нап. 276. И Светом Георгију Гору краљ Милутин је доделио једну њиву на истом месту, с тим што је овде нешто јасније одређен његов положај: *нива виноградчица на Георгијевој доњој иди рџи метох виноград и његов Витанова та гора на рџи на Гомрадоу*, уп. Иваневова-Славена, *Грамоти*, 220. Како је и у повељи манастиру на Серају непосредно пре посед у Турешевом долу поменути *нива оу Побужди* (*ibid.*, 220),

сигурно би се претпоставило да се ово место налазило у близини села Побужа, уп. *Kravar, Villes et villages*, 170. Таквој претпоставци у прилог иде и постојање андронима Турњиска река у подручју између села Побужа и Љубанаца.

28 *Actes de Chilandar*, I, 174 (бр. 18_а); *Споменци*, I, 321 (бр. XI_а); Марковић, *Прилози за историју*, 115 нап. 277. По свему судећи, реч је о селу Лопушани које се, по сведочењу Светог Никите, налазило око пет километара јужно од манастира Светог Никите, видети Томић, *Скопска Црна Гора*, 450, Атлас (карта II). Једно село сличног имена (Лопушник) постоји и у Доњем Полозу, у непосредној близини Гостивара, уп. и *Kravar, Villes et villages*, 136.

29 *Actes de Chilandar*, I, 175 (бр. 18_а); *Споменци*, I, 321 (бр. XI_а); Марковић, *Прилози за историју*, 116 нап. 278. Село Кучевиште и данас лежи на падинама Скопске Црне горе, неколико километара источно од Светог Никите. Другу половину села, или можда цело Кучевиште, већ у доба Стефана Дечанског држао је жупан Радослав, да би око 1347/1348. посед био додељен Душановој задужбини Светог арханђела код Присрца, уп. И. М. Ђорђевић, „Скопској XIV века у први св. Списак у селу Кучевишту“, *ИЗУМ*, 17 (1981), 80–82; *Kravar, Villes et villages*, 125–126. Царска повеља Светом арханђелу помене, измеђ осталог, и посед манастира „село Кучевиште“ (*Славна, Повиј*, 371–372), али примери хиландарских метока Присрца и Заравице показују да таква формулација не мора подразумевањем немо село, уп. Марковић, *Прилози за историју*, 90 нап. 147.

30 *Actes de Chilandar*, I, 175 (бр. 18_а); *Споменци*, I, 321 (бр. XI_а); Марковић, *Прилози за историју*, 116 нап. 279. Међу катуну још не постоје писани, али би се на основу текстова две потврде царске повеље могло закључити да се он налазио негде у близини Кучевишта, уп. *Kravar, Villes et villages*, 158. О вазном катуну Светог Никите видети и Ј. С. Трифуновић, „Етнографске карактеристике средњовековних катуну“, у: *Симпозијум о средњовековном катуну*, одржан 24 и 25. новембра 1961. г. (Научно-државно СР Београд, Издања, кн. 2), Сарајево 1963, 21–22.

31 *Actes de Chilandar*, I, 175 (бр. 18_а); *Споменци*, I, 321 (бр. XI_а); Марковић, *Прилози за историју*, 116 нап. 280. Тај метох поменути је и у ПН 3, видети *Споменци*, I, 313 (бр. X_а). Реч је о селу Свир, које лежи уз источну реку, притоку Блатине Мораве, десетак километара северноисточно од Качаника, уп. Трифуновић, *Географија*, 80.

32 *Actes de Chilandar*, I, 175 (бр. 18_а); *Споменци*, I, 321 (бр. XI_а); Марковић, *Прилози за историју*, 116 нап. 281. Планинама су у средњовековној Србији називани планински пасма или на планинској висини већој од 1.000 метара, видети М. Благојевић, „Планине“, *Историјски гласник*, 2/3 (Београд 1966), в. 39, кн. 1, „Планине“, у: *Лексикон српског средњег века*, 519–520. Идентификација четри „планине“ Светог Никите није могла једноставна. *Kravar, Villes et villages*, 135–136, 158, сматра да је једна од њих истоветна са данашњом селом Љуботеном, које се налази на Скопској Црној гори (на надморској висини нешто већој од 600 м). Треба, међутим, поистоветити и на њеном да се један од врхова Шар-планине назива Љуботен (налази се само 10 км северно од највећег манастирског метока, поменутог села Нереза; висок је око 2.500 м). Планински Плас (Пласи) и Сошита (Сошита) нису регистровани на картама којима смо располагали.

33 *Actes de Chilandar*, I, 175 (бр. 18_а); *Споменци*, I, 321 (бр. XI_а); Марковић, *Прилози за историју*, 116 нап. 282. За њихове територије коначно видети нап. 61 на стр. 48 *supra*.

ДОДЕЛА СВЕТОГ НИКИТЕ ХИЛАНДАРСКОМ МОРСКОМ ПИРГУ У ХРУСИЈИ

Монаси Светог Никите су врло кратко имали на располагању целокупне приходе са свог властелинства. Ускоро после обнове краљ Милутин је манастир код Скопља уступио Спасовој цркви, саграђеној у Хрусији на Светој Гори, на хиландарском морском пиргу.¹

О претварању Светог Никите у метох Спасове цркве, односно Хрусијског пирга, сведочи српски превод (ПН 2) хрисовуље цара Андроника II којом је, маја 1308, потврђен одговарајући

акт краља Милутина: И пакъ кмоли ц(а)р(ь)ство ми прѣвисоки кра(ь) и любовни с(ь)и и зеть ц(а)р(ь)ства ми, да биде дрѣгы хрисовула ц(а)р(ь)ства ми, ако да ксть та црква С(в)е(т)а(го) Никити, да имоу властию своюмъ, въ властѣ и въ метохію с(в)е(т)огорскоу цр(ь)кен кже кс(т)ъ създаде прѣвисоки кра(ь) и любовни с(ь)и и зеть ц(а)р(ь)ства ми на име Ва(а)д(и)кы и Сп(а)са Х(ри)с(т)а въш(ь)дшаго на н(е)б(е)са, на мѣстѣ нарекомъ Хри(с)та кже въ пиргъ.²

Из истог документа сазнаје се да је Свети Никита, у тренутку када је постао хиландарски метох, добио од српског краља још неке поседе у својој непосредној околини. Била су то села Блаце и Глуси, при чему је са Глусима додељен и војник Георгије Репана.³ Он је, сва је прилика, попут манастирских пронијара, био дужан да у корист Светог Никите врши војну службу, тј. да штити његове поседе од евентуалних напада.⁴

Поменути документ краља Милутина о претварању Светог Никите у метох Хрусије (ПН 8) није сачуван, али су неки његови делови, делимично прерађени, интерполирани у хиландарску „сводну“ повељу (ПН 3). У тој интерполацији најпре су неprecизно и непотпуно побројани поседе Светог Никите као самосталног манастира, при чему је у његово тадашње властелинство укључено и село Глуси са „Калоубрђем Репаном“, а затим се наводи следеће: То в'се оут'врдивъ и запис(а)въ дахъ Светом(оу) Никитѣ, а С(в)е(т)а(го) Никитоу дахъ мѣстоу пиргоу сь в'сѣмъ его оут'връжденимъ.⁵

Изгубљени Милутинов акт настао је, скоро је извесно, у првим месецима 1308. или крајем 1307,⁶ што значи да је Свети Никита додељен хиландарском морском пиргу управо у време када се Хиландар налазио у изузетно тешкој ситуацији због напада Каталанаца.⁷ Лако је могуће да то није била пука коинциденција.

Житије архиепископа Данила II сведочи да је већ после прве опсаде српског светогорског манастира (јесен 1307), пошто су скоро све залихе хране биле истрошене, сам Данило, у то време хиландарски игуман, с мањим бројем монаха кренуо за Скопље да би се сусрео са краљем Милутином.⁸ Одбрану Хиландара поверио је људима из околних метоха који су с породицама нашли склониште унутар манастирских зидина. Стигавши у Скопље, игуман је предао краљу манастирске драгоцености и ускоро кренуо назад на Свету Гору.⁹ Са собом је повео групу наоружаних људи,¹⁰ што упућује на закључак како жеља да се сачува покретна имовина манастира није била једини разлог игумановог доласка у Скопље. Хиландару је, у ствари, била неопходна краљева помоћ. Из житија се наслуђује да је она, поред војника,



Архиепископ Данило II, фреска из цркве Богородице Одигитрије у Петли, око 1335.

1 О Хрусијском пиргу у: Живојиновић, *Свешторске келије и вироци*, 117–128; Живојиновић, *Хиландар и пирг*, 59–80; Живојиновић, *Историја*, 145–147, 184–187; М. Кочановић, „Пирг Хрусија“, у: *Манастир Хиландар*, 187–196.

2 *Сломеници*, I, 321–322 (бр. XI). О ПН 2 видети стр. 32 *supra*.

3 И шче да имаѣ та цр(ь)ки кже ш(ь) нго дарованиа сѣи села: село нарекомъ Блатъ, кже кс(т)ъ надъ Г(в)ѣ(т)имъ Никитемъ сь в'сѣми правилими его. И дрѣго село Глуси под(ь) цр(ь)квѣмъ, сь мѣли и сь прочими правилими его, и конникъ конъ к тѣмъ нарекомъ Георгиѣ Репану, видети *Сломеници*, I, 322 (бр. XI...). Реч је о селима Блаце и Глуси, која и данас постоје недалеко од манастира, уп. Kravari, *Villes et villages*, 96–97, 112.

4 Уп. Острогорски, *Пронија*, 129–133; М. Визајевић, „Закон светог Симеона и светог Саве“, у: *Сави Немањић – свешти Сави. Историја и брѣжине* (Међународни научни скуп, децембар 1976), Београд 1979, 160, 164.

5 *Сломеници*, I, 313 (бр. X¹⁰⁰⁻¹⁰¹). О непоузданости описа властелинства Светог Никите у ПН 3 уп. стр. 34–35 *supra*.


6 О ПН 8 видети стр. 38–39 *supra*.

7 Каталани су почели да нападају Свету Гору након што су се настанили на Касандрији, у јулу или августу 1307. О томе видети Живојиновић, *Житије архиепископа Данила*, 254–254 ср; Живојиновић, *Свешторски дан Данила II*, 76–79; Failler, *Chronologie*, 81, 87.

8 Живојин краљева и архиепископа српских, 343–344; Данилови настављачи, 88–91. Уп. Живојиновић, *Житије архиепископа Данила*, 257–258; Живојиновић, *Свешторски дан Данила II*, 76–79.

9 Живојин краљева и архиепископа српских, 344; Данилови настављачи, 91–93. Уп. Живојиновић, *Житије архиепископа Данила*, 258; Живојиновић, *Свешторски дан Данила II*, 77–78.

10 Број људи које је игуман Данило повео са собом није био мали пошто су они успели да побегну ратнике „неки силног



Потврдна повеља цара Андроника II о прилагању манастира Светог Никите хиландарском морском пиргу у Хрусији, српски превод из XIV века (Хиландарски архив, бр. 90)

- муња" који је ктето да оплачка хиландарског игумана, види: *Животи краљева и архиепископа српских*, 345; *Данилови настављачи*, 91–93. Уп. *Животиновић, Свјетогорски дани Данила II*, 77–78.
- 11 По допису у Хиландар Данило даје „много злата“ за куповину пшенице и за плаћање нових војника („скупи велику мношину изабраних људи и њих уведе к себи у манастир са њиховим оружјем“), уп. *Животи краљева и архиепископа српских*, 347; *Данилови настављачи*, 94. Уп. *Животиновић, Житије архиепископа Данила*, 258–259; *Животиновић, Свјетогорски дани Данила II*, 77–78.
- 12 Видети стр. 61 *supra*.

обухватала и знатну количину злата,¹¹ а лако је могуће да је истом приликом српски светогорски манастир добио и Светог Никиту са његовим властелинством. Поред датума издавања Милутиновог даровног акта Хрусији (крај 1307. или почетак 1308), у прилог овој претпоставци ишла би и околност да је војник Георгије Репана додељен Светом Никити управо у тренутку када је манастир постао хиландарски метох.¹² Настањен у непосредној близини Скопља, он је, можда, био међу људима који су са Данилом кренули на Свету Гору да би штитили Хиландар од напа- да каталанске компаније.

МЕТОХ ХРУСИЈСКОГ ПИРГА

Иако је скоро извесно да је краљ Милутин доделио Светог Никиту хиландарском морском пиргу у време док се на челу српског светогорског манастира налазио игуман Данило, а при томе је могуће да је управо Данило заслужио за поменути краљев чин, изгледа да игуман Хиландара није од самог почетка, бар у формалном погледу, имао непосредну власт над новим манастирским метохом. Наиме, као што сведочи српски превод (ПН 2) потврдне повеље Андроника II о прилагању Светог Никите Хрусији (ПН 9), у тој царској повељи било је наведено да се манастир на Скопској Црној гори са свим својим правима, метохијама и селима ставља под Спасову цркву „која је у Хрусијском пиргу“, а да једна личност управља „и црквама и селима и метохијама и сваким приходом“.¹ Та личност означена је у преводу повеље као игумен,² али се у њој пре може препознати старешина пирга него хиландарски игуман. Постоји неколико разлога за такав закључак. Прво, у Андрониковој хрисовуљи манастир Хиландар није ни поменут, а о Спасовој цркви на Хрусијском пиргу говори се као о засебном правном субјекту.³ Друго, подаци неколико аутентичних докумената (хрисовуља Андроника II издата Хрусији децембра 1324, повеља краља Душана пиргу, настала око 1337, и текст пресуде црквеног суда у Серу из 1388) сведоче да су монаси Хрусије самостално управљали имовином пирга.⁴ Додуше, сви наведени документи се односе на период после Милутинове смрти, али има основа за веровање да је Хрусијски пирг био економски независан од Хиландара и раније, већ од првих година свог постојања. Да би се то показало, потребно је подсетити се најважнијих података из ране историје пирга.⁵

На молбу хиландарског игумана Киријака и његовог братства, којима је била потребна заштита од гусара и пристаниште за поправку лађа, краљ Милутин је на морској обали, близу места Хрусије, саградио једно мање утврђење. Сред његових зидина уздизао се висок и снажан пирг, на којем се налазила црква

- 1 Уп. *Скоменница*, I, 322 (бр. XI). О ПН 2 и ПН 9 видети стр. 32 и 39 *supra*.
- 2 *Скоменница*, I, 322 (бр. XI). Уп. о томе и *Марковић, Прилици за историју*, 69.
- 3 Уп. *Марковић, Прилици за историју*, 69.
- 4 Видети *Petit, Chilandar*, 454 (бр. 24. и 25); *Korabiev, Chilandar*, 211–212 (бр. 101. и 102); 340 (бр. 139. и 140); *Monastir-Skopska Manastirion*, 349–350, 357, 376 (бр. XVI, XVII, XIX).
- 5 О историји Хрусијског пирга видети литературу наведену у нп. 1 на стр. 60 *supra*.

посвећена Вазнесењу Христовом. Обдарио је ту цркву свим што је потребно за богослужење (и испљаних њихови и за њих и иконами и сусуды и цеце и иконами потрѣбами довол'њими),⁶ краљ је издао одговарајући оснивачки акт, 1301. или 1302. године.⁷ Изгледа да се у том тренутку Хрусијски пирг разликовао од осталих хиландарских пиргова само посебним положајем на којем се налазио. У оснивачкој повељи нема никакве алузије на његову економску или неку другу самосталност у односу на Хиландар. Каснији документи показују, међутим, да је Милутин морском пиргу временом доделио статус приближно једнак оном који је имала карејска келија Светог Саве. Као и старешину те келије, старешину пирга бирали су из својих редова хиландарски монаси; он и монаси који су живели с њим (један или двојица) добијали су материјалну помоћ од Хиландара, али манастир није имао никакву надлежност над имовином пирга.⁸

Први знаци промене првобитног статуса Хрусијског пирга примећују се већ у „сводној“ хиландарској повељи, издатој нешто пре марта 1305. године. Ту се, заједно са даровима које су Милутин и његови претходници на српском престолу доделили Хиландару, наводи и имовина што је непосредно додељена Хрусији (24 кобиле и три пчелара на Горачеву, у Хвосну, који ће пиргу обезбеђивати восак за свеће).⁹ При томе две краљеве одредбе као да наговештавају неке од најважнијих карактеристика будућег односа Хиландара и његовог морског пирга: 1) власт над горачевским пчеларима има „пиржански калуђер“, а не хиландарски игуман, 2) „пиржански калуђер“ није дужан да брине о храни и одећи пастира који чувају кобиле додељене пиргу, него то треба да чини „црква“ свете Богородице Хиландарске, тј. Хиландар.

Из „сводне“ повеље проистичу још неки важни закључци. У доба настанка тог акта у Хрусијском пиргу живи само један монах.¹⁰ Он није назван „старцем“, што би могло значити да још увек није имао права и привилегије које ће касније имати старешина пирга. Штавише, у једноставном називу *пиржански калуђер* пре би требало препознати неку врсту послушања него звање.

Старешина Хрусије је, судећи по расположивим изворима, први пут назван „старцем“ у краљевој повељи за пирг издатој између 1309. и 1316. године, у доба архиепископа Саве III (ПН 4). Истина, реч је о документу који није сачуван у изворном виду, али се с разлогом верује да је његов завршни део аутентичан.¹¹ Ту су наведене одредбе којима се „старцу“ пирга осигурава право да самостално управља целокупном имовином Хрусије, а прописује се и начин његовог избора па је логично претпоставити да је управо овим краљевим актом први пут правно утврђен



Хиландарски морски пирг у Хрусији

положај старешине пирга и, истовремено, санкционисана потпуна имовинска самосталност Хрусије у односу на Хиландар. Акт је, очигледно, имао посебну важност јер је краљ, супротно уобичајеној пракси, тражио да га потврди српски архиепископ.¹²

Који разлози су навели краља Милутина да измени статус Хрусијског пирга? Одавно је, чини се с правом, претпостављено да је пирг добио посебан значај када се у њему настанио монах Симеон, који је, изгледа, био у блиским односима са краљем. Он се први пут помиње у Милутиновој повељи коју је потврдио архиепископ Сава III (ПН 4), и то управо на месту где се прописује да старац пирга управља имовином Хрусије, независно од игумана или било ког другог монаха Хиландара. Симеон је, латим, поменути као „старац“ пирга и у повељи о адефатима за Хрусију, издатој око 1320. године, а јавља се и у неколико грчких

6 Korabiev, *Hilandar*, 403 (бр. 10, 11); Мошин-Славска, *Манастирски*, 295 (бр. IX).

7 О датуму тог акта види Марковић, *Прилог к историји*, 120 нап. 301.

8 О Карејској испосници и њеном односу према Хиландару види Р. Трујић, „Царица Јелена и келија св. Саве у Кареји“, *ГСИД*, 14 (1934), 43–57; Живојиновић, *Светогорске келије и пиргови*, 91–102; Живојиновић, *Документи о архиепископима*, 385–395; Живојиновић, *Историја*, 79–84, 143–145, 181–184; М. Живојиновић, „Оснивање Хиландара“, у: *Манастир Хиландар*, 34.

9 Симеониди, I, 311–312 (бр. X, 11). О „сводној“ повељи (ПН 3) види стр. 33–35 *ирга*.

10 Да је у Хрусији тада живело више монаха, макар само двојица, свакако би, као у каснијим временима, било наглашено који од њих управља пиргом. У „сводној“ повељи се, међутим, у оба случаја, и поводом издржавања пастира и поводом пчелара, као надлежна особа помиње „пиржански калуђер“, види Симеониди, I, 312 (бр. X, 11).

11 Видети стр. 35–37 *ирга*.

12 Ђа. Мошин-Славска, *Манастирски*, 328–330 (бр. X).

докумената Хиландара, из 1322. и с почетка 1327. године. Налазио се на челу Хрусије најкасније до почетка септембра 1327, када се као „башта пирга морскога“ помиње монах Теодосије.¹³

На основу познатих извора не може се, међутим, поуздано одговорити на питање да ли је монах Симеон стигао у Хрусију пре него што је Свети Никита постао њен метох. Ако би се судило по редоследу којим је у Милутиновој повељи из 1309–1316. године (ПН 4) наведена имовина Хрусије (у контексту краљеве одлуке да том имовином самостално управља старешина пирга), прихватљивији би био негативан одговор. Наиме, у повељи су најпре наведене ствари унутар цркве, „за богослужење и украс“ (књиге, иконе, завесе, крстови, златни и сребрни сасуди, „и све друго, мало и велико“).¹⁴ То су, несумњиво, богослужбени предмети које је пирг добио у време оснивања, пропраћеног Милутиновим актом из 1301. или 1302. године.¹⁵ Затим се помиње имовина „изван цркве, за потребе старца и оних који желе да се с њим моле за краљеву душу“ (виногради, маслине, кобиле, овце, козе, говеда).¹⁶ Део ове имовине наведен је као власништво Хрусије у сачуваном делу оригиналне „сводне“ повеље Хиландара, издате пре марта 1305.¹⁷ У повељи из 1309–1316 (ПН 4) помиње се даље све што је краљ дао на име њирију, а није исписано у манастирској хрисовуљи и, на крају, оно што је старца Симеон донео своје и што је од некога исцрпано.¹⁸ Тешко је рећи шта се све подразумевало под овим наводима, али је сигурно да је један од њих укључивао Светог Никиту и његово богато властелинство. Као што је више пута поменуто, манастир на Скопској Црној гори додељен је Хрусији нешто пре маја 1308. године, што значи да је већ припадао пиргу у тренутку када је писана повеља краља Милутина из 1309–1316. Како је мало вероватно да би у тој повељи најважнији краљев дар Хрусији био наведен као нешто што је старца Симеон од некога исцрпано, преостаје да се Свети Никита идентификује као део имовине коју је њирију дао краљ, а која није била уписана у манастирској хрисовуљи.¹⁹ Другим речима, ако је у ПН 4 имовина Хрусије наведена у складу са хронологијом њеног увећавања, а чини се да јесте, Свети Никита би био додељен Хрусији после издавања „сводне“ повеље, а пре доласка старца Симеона. Па ипак, без додатних аргумената не сме се сасвим искључити могућност да је Симеон управљао Хрусијом у моменту када је Свети Никита постао метох пирга и да је управо то био један од разлога због којих је краљ Милутин учинио тако важан дар својој светогорској задужбини.

Ко год да је био старешина пирга 1307/1308. године, анонимни њиријански калуђер или монах Симеон, пре ће бити да је та

личност, а не игуман Данило, имала у почетку надлежност над Светим Никитом као метохом и да у њој треба препознати особу којој је, како сведочи Андроникова повеља (ПН 9), припадало право управљања свим приходима пирга. Ваља још једном подсетити – њиријански калуђер, према „сводној“ повељи, управља пчеларима на Ђорачеву, а старац пирга, према акту из 1309–1316. (ПН 4), сасвим самостално управља целокупном имовином Хрусије.²⁰ Поновићемо, такође, да и сви аутентични документи (хрисовуља Андроника II издата Хрусији децембра 1324, повеља краља Душана пиргу, настала око 1337, и текст пресуде црквеног суда у Серу из 1388) сведоче да су монаси Хрусије самостално управљали имовином пирга.²¹ Све то јасно показује да одредба из фалсификоване верзије „сводне“ хиландарске повеље (ПН 3), према којој о метохијама и приходима пирга, што значи и о Светом Никити, треба да брину хиландарски игуман и башта, не може бити аутентична.²² Из истих разлога не сме се поклонити поверење интерполираној одредби „сводне“ повеље која прописује да економи Светог Никите бира игуман у договору с баштом и свом братијом.²³ Према сведочењу аутентичног акта црквеног трибунала у Серу из маја 1388, монаси Хрусије су сами постављали служитеље и економи који су обављали послове на њиховим имањима,²⁴ из чега проистиче да је после претварања Светог Никите у метох било предвиђено да његовог економи бира старац Хрусијског пирга. Објашњење за ова наведена фалсификата треба тражити у чињеници да је поменута верзија „сводне“ повеље направљена за потребе судских спорова, како би се поткрепили захтеви Хиландара за имовинским јединством манастира и његовог морског пирга.²⁵ С друге стране, нема разлога да се сумња у веродостојност одредбе према којој је манастир на Скопској Црној гори у новим околностима од свих својих прихода добијао само једну трећину, док су остале две трећине припадале пиргу – да се (тъ) цр(к)вн(а) G(в)т(а)го Никиты, ꙗ-ча часть, а дѣѣ части мѡнѡх(а) пирѡх(а) чѡ се нахоудин(а) въ сѡвѡу G(в)т(а)го Никиты. Истина, и ова одредба, која свакако потиче из изгубљеног Милутиновог акта о претварању Светог Никите у метох Хрусијског пирга (ПН 8), позната је само посредством подметнуте верзије „сводне“ хиландарске повеље (ПН 3),²⁶ али у овом случају нису унете никакве измене јер цитирана одредба није била од важности за предмет спора између Хиландара и Хрусије.

13. О старцу Симеону види се М. Живковић, „Симеон – старец Хрусијског пирга“, у: *Житије Владимира Мошана. Београд 1977*, 181–187; Живковић, *Историја*, 145, 185–186.

14. *Katablen, Chilandar*, 406 (бр. 11¹⁰⁻¹¹); Мошкин-Славен, *Манастирски*, 329 (бр. XII).

15. И *жизитије, свѡзѡи, и ѡбѡи, и жѡица, и ѡсѡзѡи, и жѡи ѡнѡи, и жѡи ѡнѡи, и жѡи ѡнѡи*, види се *Katablen, Chilandar*, 405 (бр. 10¹⁰); Мошкин-Славен, *Манастирски*, 295 (бр. IX).

16. *Katablen, Chilandar*, 406 (бр. 11¹⁰⁻¹¹); Мошкин-Славен, *Манастирски*, 329 (бр. XII).

17. Мошкин-Славен, *Манастирски*, 310–312 (бр. X¹⁰⁻¹¹). Уп. и стр. 33 *пирга*.

18. *Katablen, Chilandar*, 406 (бр. 11¹⁰⁻¹¹); Мошкин-Славен, *Манастирски*, 329 (бр. XII).

19. Нестаново је да се под „манастирском хрисовуљом“ овде има у виду „сводна“ хиландарска повеља, где су била уписана сви добри дарови које је Хиландар располагао у моменту њеног издавања (пре марта 1305). О тој повељи види се стр. 33–35 *пирга*.

20. Видети стр. 64 *пирга*.

21. Видети стр. 63 и нп. 4 *пирга*.

22. Симеониди, I, 314 (бр. X¹⁰⁻¹¹). Овде се спомињу писмени на хиландарског башту, луковног оца манастира, који је у брзком сабору Хиландара, другим другом мисту, давати ња игумана, види се М. Живковић, „Други манастир Хиландара“, *Историја*, 153. Први старешина Хрусијског пирга, игуман Симеон, који је управљао пиргом до 1327, наводи се поимено као старац, а старешина пирга наводи се да тако бити изабран и у каснијем пресудном, укључујући и изворе из прве половине XV века (уп. Мошкин, *Актив брзоског сабора*, 194, 196, 197, 199; *Katablen, Chilandar*, 563 (бр. 82¹⁰⁻¹¹), 564 (бр. 83¹⁰⁻¹¹); Уп. и Марковић, *Правда за историју*, 123 нп. 316.

23. Симеониди, I, 313 (бр. X¹⁰⁻¹¹).

24. *Peta, Chilandar*, 336–337, 339–340 (бр. 158¹⁰⁻¹¹); Мошкин-Славен, *Манастирски*, 369, 371, 375 (бр. XII).

25. Уп. стр. 34–35 *пирга*.

26. Мошкин-Славен, *Манастирски*, 314 (бр. X¹⁰⁻¹¹).

ПОД НЕПОСРЕДНОМ УПРАВОМ ХИЛАНДАРСКОГ ИГУМАНА

Упркос свему што је до сада речено о економској самосталности хиландарског морског пирга, не треба заборавити да је Свети Никита одлуком краља Милутина с краја 1307. или почетка 1308. године истовремено постао и метох Хиландара. Наиме, краљ је као ктитор Хрусијског пирга од почетка инсистирао на јединству пирга са матичним манастиром, обезбедивши то јединство пре свега одредбом да Хиландарци између себе бирају старешину пирга.¹ Било је, такође, предвиђено да пиржани у свему буду потчињени и покорни Хиландару, изузев што су самостално располагали својом имовином.² Међутим, и у имовинском погледу задуго је постојало бар формално јединство: повеље цара Душана и византијског цара Јована V, којима су средином XIV века потврђени поседи Хиландара, не праве разлику између метоха морског пирга и оних делова хиландарског властелинства којима је непосредно управљао хиландарски игуман.³ Ка сличном закључку воде и сведочења која показују да су старешине Хиландара бринуле и о имовини пирга.⁴ Коначно, било је сасвим уобичајено да старац Хрусије, као један од најугледнијих чланова хиландарског братства, учествује у свим важним пословима матичног манастира.⁵

У односима Хиландара и Хрусије није, међутим, непрестано владала хармонија. Иако је до најозбиљнијих сукоба дошло тек у периоду између 1371. и 1388,⁶ чини се да су први неспоразуми почели већ у вези са Светим Никитом и његовим властелинством. На такву претпоставку упућује околност да је краљ Милутин после извесног времена, највероватније у лето или рану јесен 1321. године, тај метох и Свету Петку у Тморанима код Скопља ставио под непосредну власт Хиландара, а заузврат је пирг добио неке друге поседе (село Куцово код Струме, са зевгилијем Горјанима, као и неке поседе у Јерисосу), уз гаранције њиховог несметаног коришћења. Радило се о размени добара између манастира и

Хрусије, пошто су Свети Никита и, по свему судећи, Света Петка раније припадали морском пиргу, док су Куцово и, вероватно, Горјани првобитно били додељени Хиландару.⁷ Краљеви акти који су санкционисали ову размену нису сачувани, али су њихове суштинске одлуке познате на основу текста потврде хрисовуље цара Андроника II (ПН 5). Она је издата Хрусијском пиргу, на молбу краља Стефана Уроша III Дечанског, децембра 1324.⁸

Због чега је дошло до Милутинове одлуке о размени добара? Сачувани подаци указују на то да је највероватнији разлог неадекватна примена краљевих одреби о међусобном односу Хиландара и његовог морског пирга. Прецизније, смело би се претпоставити да је Хиландар узурпирао имовину пирга. Први извор који то наговештава јесте акт о Милутиновој куповини аделфата за монахе Хрусије, настао негде око 1320. године.⁹ Чињеница да је краљ морао новцем обезбедити издржавање пиргиота наводи на помисао да Хрусијски пирг из неког разлога није успевао да се користи приходима са својих имања, међу којима је најзначајније било властелинство Светог Никите. Исти закључак произлази и из текста Андроникове потврде хрисовуље пиргу (ПН 5), где се два пута инсистира на томе да Хиландар не присваја имовину Хрусије: „... па је било одређено његовим / Милутиновим / повељама да све наведено држи поменути храм у пиргу и да се у томе не деси никаква супротна акција или сметња од стране часног манастира по имену Хиландар... Исту и сличну казну подиће и они који се временом нађу на управи у часном манастиру Хиландару и монаси који се налазе у њему ако се уопште усуде да овладају нечим или да присвоје макар нешто од приложених посела и од другог, како је речено, што је предато у наведени храм у пиргу, будући ови поседи никако нису одређени од стране царства ми реченом часном манастиру Хиландару него само храму поменутог пирга, ради чега треба он њима да влада недељиво за сва будућа времена.“¹⁰ Мало је вероватно да би таква упозорења била упућена Хиландару само ради превенције, нарочито ако се има у виду да је краљ још раније прецизно одредио однос Хрусијског пирга и његовог матичног манастира.¹¹ Осим тога, пирг са својим малобројним братством (два-три монаха) можда није био у стању да управља удаљеним метосима, па би и то био један од разлога што су његови поседи у околини Скопља додељени Хиландару, док су два манастирска села поред Струме и одређена добра (можда новостечена) у оближњем Јерисосу припала Хрусији.

Након одлука које је краљ Милутин донео пред крај свог живота, Свети Никита је потпао под непосредну управу хиландарског игумана. Као и у случају осталих метоха, игуман је постављао



Потврда повеља цара Андроника II о имовини хиландарског морског пирга у Хрусији, децембар 1324. (Хиландарски архиви)

1. Видети нпр. Мошин-Славена, *Манасијрој*, 295-296, 327-329, 336-337, 348, 350, 371-372, 375 (бр. IX, XII, XIII, XVI, XIX). Уп., такође, Живојиновић, *Историја*, 146. као и стр. 64 пирга.
2. Видети нпр. Мошин-Славена, *Манасијрој*, 329, 345, 347-350, 357, 372, 378, 376 (бр. XII, XV, XVI, XVII, XIX).
3. Уп. нпр. Peti, *Chilandar*, 293 (бр. 138.); Korabiev, *Chilandar*, 496-497 (бр. 38, 39-40).
4. Примера ради, јануара 1345. године хиландарски игуман Арсеније и старац пирга башта Амфилохије западнијачки су од краља Душана за Хрусијски пирг измолити струмско село Гајдарџор, са васаством Валахијом, Куцупијем и Прилипијем, као и воденицу на Мармари, видети Korabiev, *Chilandar*, 479-480 (бр. 34-35); Мошин-Славена, *Манасијрој*, 361 (бр. XVIII). Уп. и Живојиновић, *Светогорске келије и њихови*, 125.
5. Уп. нпр. Korabiev, *Chilandar*, 418-423, 449-451, 455-456, 562-564 (бр. 17, 23, 25, 82, 83); Мошин, *Акти о асфрџицима*, 232-236; Живојиновић, *Светогорске келије и њихови*, 124.
6. Уп. Живојиновић, *Хиландар и пирг*, 76-78.
7. Уп. о тој размени и њеном датовању и стр. 40-41 пирга.
8. О ПН 5 видети стр. 37 пирга (уп. и стр. 40-41 пирга).
9. Мошин, *Акти брајског сабора*, 185-187; Мошин-Славена, *Манасијрој*, 341-343 (бр. XIV). О датовању акта видети nap. 40 на стр. 36 пирга.
10. Peti, *Chilandar*, 210-212 (бр. 101-102, 103); Мошин-Славена, *Манасијрој*, 347-350 (бр. XVI).
11. Важно је, такође, имати у виду да у старој исправи Хрусијског пирга нема сличних формулација.

ДОБА ТУРСКЕ ВЛАСТИ (1392–1912)

Нешто више од осамдесет година након што је постао хиландарски метох Свети Никита је доживео најзначајнију и највећу промену свог правног и економског статуса. Крајем 1391. године пред Скопљем се појавила турска војска и већ почетком следеће године освојила град.¹ Скопље је постало седиште Бајазитовог намесника Јигит-паше.² Нема довољно података шта се у том периоду дешавало са Милутиновом задужбином на Скопској Црној гори. По свему судећи, она више није припадала Хиландару, будући да Турци нису признавали светогорским манастирима власт над метосима у освојеним српским земљама.³ Међутим, економски положај Светог Никите је поторшан пошто је изгубио и ону једну трећину прихода од свог властелинства којом је самостално располагао пре доласка Османлија у скопску област. Наиме, у турским пописним дефтерима из средине XV века већина манастирских села помиње се као власништво султанових људи. Тако је, на пример, према подацима најстаријег пописног дефтера за скопски вилајет, из 1452/1453. године, село Бањани постало вакуф Исхак-бега, сина Јигит-паше, Побужје је било хас Иса-бега, Кучково тимар Ајдина, Нерашта тимар Радана, Добри дол тимар Ејнедина, село Виношта тимар Бенија итд.⁴ У пописном дефтеру из 1467/1468. помињу се од бивших поседа Светог Никите још Турчев дол – као тимар Мехтер Исака, Лисичани – као тимар Касима, Лопушник – као тимар Калуги Карађуза, Кучевиште – као мулк, а затим вакуф Иса-бега.⁵ У наведеним списима нигде није поменут Свети Никита, мада оба дефтера региструју манастире који су султановим актом задржали своју баштину и плаћали порез. Очигледно, у време пописа средином XV века Свети Никита изгубио је скоро сву имовину па је могаће да је био привремено напуштен. Међутим, ако се то и десило, поново је био активан најкасније 1484. године, пошто је тада дошло до обнављања његове цркве.⁶ О обнови сведочи фреско-натпис исписан унутар храма, изнад јужних

✠ ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΡΥΣΙΜΕΥΝ ΤΩ ΒΕΙΩ·
ΠΑΜΕΤ' ΣΜΡΨΤ· Ξ ΔΟΒΡΕΝΙΕ ΛΗΤΙ· ΙΟΥ· ΗΖΒΛΕΝΙΕ ΩΨΗΠΟΠ·
ΨΕΝΙΕ ΣΗ· ΗΣΒΡΨΕΝΙΕ ΣΒΔ· ΟΒΝΟΒ· ΣΕ· ΣΙΒ· ΒΝΙΗ· ΣΤΒ· ΒΝΟΙΑΝΙ·
ΧΒΑΠΚΙΤΕ· ΠΟΤΨΗΝΙΕ·
ΚΜΨΤ· ΒΛΕΤΟ· Γ· Α· Υ· Β·

Натпис о обнови цркве Светог Никите из 1484. године.
Црква: Горна Сухотиња

врата. Нажалост, део натписа који помиње ктитора обнове био је већ крајем XIX века истрвен:

✠ ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΡΥΣΙΜΕΥΝ ΤΩ ΒΕΙΩ·
ПАМЕТ' СМРΨΤИ· ΞΔΟΒРЕНІЕ ЖІТІОУ· ΗΖΒ(Ο)ΛΕΝІΕ(Λ) ΩΨ(Τ)ЦА
И ПОС(Λ)ПΨШЕНІЕ(Λ) Ο(Λ)ΝΑ И СΒРШЕНІЕ(Λ) Ο(ΒΕ)Τ(Α)ΓΟ
Δ(ΟΥ)ΧΑ ΟΒΝΟΒІ СЕ СЫ Β(Ο)Ж(Λ)СТВ(Λ)НІИ ХРАМ' С(ΒΕ)Τ(Α)ΓΟ
Β(Ε)ΛΙΚΟМ(ΟΥ)Ч(Ε)ΝΙΚΑ Χ(ΡΗ)С(ΤΟ)ΒΑ ΝΙΚІΤΕ ПОΤΨΑΝІЕ(Λ) ...
И СΨΕУХ(Λ) (sic!) ΚΜΨΤЪ ВЪ ЛΕΤ(Ο) ΩΨЧЕ·

Распоред живописа из XV века указује да су пре свега били оштећени сводови и највиши делови зидова цркве, а заједно са њима и првобитне фреске. Непознати ктитор ангажовао је, међутим, веште мајсторе који су у великој мери успели да Светом Никити поврате некадашњи изглед. То се посебно односи на рестаураторе сликане декорације.⁷

О следећа три и по столећа у историји Светог Никите може се, у недостатку писаних података, судити само посредно. Сигурно је да није дуго потрајала прилично повољна клима у којој је хришћански свет у Скопљу и његовој околини живео крајем XV века. Први тешки дани наступили су око 1530. године. Тада су страдале бројне скопске цркве, међу њима и катедрална Богородица Тројеручица.⁸ Оно што нису уништили Турци веома је оштећено у земљотресу из 1555. године. Анонимни летописац забележио је да су том приликом порушене многе грађевине: *Въ аѣто гѣѣг ... въстаъ трѣсъ велии и вбѣни грады низдожи се и нѣиъ грады, и здавѣя многа и храмы низдожиши се.*⁹ Оштећења је, изгледа, било и у цркви Светог Никите будући да су, највероватније при крају XVI века, на њој вршени радови. У источни део јужног зида цркве сахрањен је тада параклис Светог Јована Претече, а западни део јужне фасаде био је омаљтерисан

1. D. Branković-Branković, „Kako Turci su prešli Skoplje (1391)“, *Извешaji na Mitropoliju na Drugu Skoplje*, 23 (Skoplje 1965–1966), 10–11, 30–31, 32–33, 34–35, 36–37, 38–39, 40–41, 42–43, 44–45, 46–47, 48–49, 50–51, 52–53, 54–55, 56–57, 58–59, 60–61, 62–63, 64–65, 66–67, 68–69, 70–71, 72–73, 74–75, 76–77, 78–79, 80–81, 82–83, 84–85, 86–87, 88–89, 90–91, 92–93, 94–95, 96–97, 98–99, 100–101, 102–103, 104–105, 106–107, 108–109, 110–111, 112–113, 114–115, 116–117, 118–119, 120–121, 122–123, 124–125, 126–127, 128–129, 130–131, 132–133, 134–135, 136–137, 138–139, 140–141, 142–143, 144–145, 146–147, 148–149, 150–151, 152–153, 154–155, 156–157, 158–159, 160–161, 162–163, 164–165, 166–167, 168–169, 170–171, 172–173, 174–175, 176–177, 178–179, 180–181, 182–183, 184–185, 186–187, 188–189, 190–191, 192–193, 194–195, 196–197, 198–199, 200–201, 202–203, 204–205, 206–207, 208–209, 210–211, 212–213, 214–215, 216–217, 218–219, 220–221, 222–223, 224–225, 226–227, 228–229, 230–231, 232–233, 234–235, 236–237, 238–239, 240–241, 242–243, 244–245, 246–247, 248–249, 250–251, 252–253, 254–255, 256–257, 258–259, 260–261, 262–263, 264–265, 266–267, 268–269, 270–271, 272–273, 274–275, 276–277, 278–279, 280–281, 282–283, 284–285, 286–287, 288–289, 290–291, 292–293, 294–295, 296–297, 298–299, 300–301, 302–303, 304–305, 306–307, 308–309, 310–311, 312–313, 314–315, 316–317, 318–319, 320–321, 322–323, 324–325, 326–327, 328–329, 330–331, 332–333, 334–335, 336–337, 338–339, 340–341, 342–343, 344–345, 346–347, 348–349, 350–351, 352–353, 354–355, 356–357, 358–359, 360–361, 362–363, 364–365, 366–367, 368–369, 370–371, 372–373, 374–375, 376–377, 378–379, 380–381, 382–383, 384–385, 386–387, 388–389, 390–391, 392–393, 394–395, 396–397, 398–399, 400–401, 402–403, 404–405, 406–407, 408–409, 410–411, 412–413, 414–415, 416–417, 418–419, 420–421, 422–423, 424–425, 426–427, 428–429, 430–431, 432–433, 434–435, 436–437, 438–439, 440–441, 442–443, 444–445, 446–447, 448–449, 450–451, 452–453, 454–455, 456–457, 458–459, 460–461, 462–463, 464–465, 466–467, 468–469, 470–471, 472–473, 474–475, 476–477, 478–479, 480–481, 482–483, 484–485, 486–487, 488–489, 490–491, 492–493, 494–495, 496–497, 498–499, 500–501, 502–503, 504–505, 506–507, 508–509, 510–511, 512–513, 514–515, 516–517, 518–519, 520–521, 522–523, 524–525, 526–527, 528–529, 530–531, 532–533, 534–535, 536–537, 538–539, 540–541, 542–543, 544–545, 546–547, 548–549, 550–551, 552–553, 554–555, 556–557, 558–559, 560–561, 562–563, 564–565, 566–567, 568–569, 570–571, 572–573, 574–575, 576–577, 578–579, 580–581, 582–583, 584–585, 586–587, 588–589, 590–591, 592–593, 594–595, 596–597, 598–599, 600–601, 602–603, 604–605, 606–607, 608–609, 610–611, 612–613, 614–615, 616–617, 618–619, 620–621, 622–623, 624–625, 626–627, 628–629, 630–631, 632–633, 634–635, 636–637, 638–639, 640–641, 642–643, 644–645, 646–647, 648–649, 650–651, 652–653, 654–655, 656–657, 658–659, 660–661, 662–663, 664–665, 666–667, 668–669, 670–671, 672–673, 674–675, 676–677, 678–679, 680–681, 682–683, 684–685, 686–687, 688–689, 690–691, 692–693, 694–695, 696–697, 698–699, 700–701, 702–703, 704–705, 706–707, 708–709, 710–711, 712–713, 714–715, 716–717, 718–719, 720–721, 722–723, 724–725, 726–727, 728–729, 730–731, 732–733, 734–735, 736–737, 738–739, 740–741, 742–743, 744–745, 746–747, 748–749, 750–751, 752–753, 754–755, 756–757, 758–759, 760–761, 762–763, 764–765, 766–767, 768–769, 770–771, 772–773, 774–775, 776–777, 778–779, 780–781, 782–783, 784–785, 786–787, 788–789, 790–791, 792–793, 794–795, 796–797, 798–799, 800–801, 802–803, 804–805, 806–807, 808–809, 810–811, 812–813, 814–815, 816–817, 818–819, 820–821, 822–823, 824–825, 826–827, 828–829, 830–831, 832–833, 834–835, 836–837, 838–839, 840–841, 842–843, 844–845, 846–847, 848–849, 850–851, 852–853, 854–855, 856–857, 858–859, 860–861, 862–863, 864–865, 866–867, 868–869, 870–871, 872–873, 874–875, 876–877, 878–879, 880–881, 882–883, 884–885, 886–887, 888–889, 890–891, 892–893, 894–895, 896–897, 898–899, 900–901, 902–903, 904–905, 906–907, 908–909, 910–911, 912–913, 914–915, 916–917, 918–919, 920–921, 922–923, 924–925, 926–927, 928–929, 930–931, 932–933, 934–935, 936–937, 938–939, 940–941, 942–943, 944–945, 946–947, 948–949, 950–951, 952–953, 954–955, 956–957, 958–959, 960–961, 962–963, 964–965, 966–967, 968–969, 970–971, 972–973, 974–975, 976–977, 978–979, 980–981, 982–983, 984–985, 986–987, 988–989, 990–991, 992–993, 994–995, 996–997, 998–999, 1000–1001, 1002–1003, 1004–1005, 1006–1007, 1008–1009, 1010–1011, 1012–1013, 1014–1015, 1016–1017, 1018–1019, 1020–1021, 1022–1023, 1024–1025, 1026–1027, 1028–1029, 1030–1031, 1032–1033, 1034–1035, 1036–1037, 1038–1039, 1040–1041, 1042–1043, 1044–1045, 1046–1047, 1048–1049, 1050–1051, 1052–1053, 1054–1055, 1056–1057, 1058–1059, 1060–1061, 1062–1063, 1064–1065, 1066–1067, 1068–1069, 1070–1071, 1072–1073, 1074–1075, 1076–1077, 1078–1079, 1080–1081, 1082–1083, 1084–1085, 1086–1087, 1088–1089, 1090–1091, 1092–1093, 1094–1095, 1096–1097, 1098–1099, 1100–1101, 1102–1103, 1104–1105, 1106–1107, 1108–1109, 1110–1111, 1112–1113, 1114–1115, 1116–1117, 1118–1119, 1120–1121, 1122–1123, 1124–1125, 1126–1127, 1128–1129, 1130–1131, 1132–1133, 1134–1135, 1136–1137, 1138–1139, 1140–1141, 1142–1143, 1144–1145, 1146–1147, 1148–1149, 1150–1151, 1152–1153, 1154–1155, 1156–1157, 1158–1159, 1160–1161, 1162–1163, 1164–1165, 1166–1167, 1168–1169, 1170–1171, 1172–1173, 1174–1175, 1176–1177, 1178–1179, 1180–1181, 1182–1183, 1184–1185, 1186–1187, 1188–1189, 1190–1191, 1192–1193, 1194–1195, 1196–1197, 1198–1199, 1200–1201, 1202–1203, 1204–1205, 1206–1207, 1208–1209, 1210–1211, 1212–1213, 1214–1215, 1216–1217, 1218–1219, 1220–1221, 1222–1223, 1224–1225, 1226–1227, 1228–1229, 1230–1231, 1232–1233, 1234–1235, 1236–1237, 1238–1239, 1240–1241, 1242–1243, 1244–1245, 1246–1247, 1248–1249, 1250–1251, 1252–1253, 1254–1255, 1256–1257, 1258–1259, 1260–1261, 1262–1263, 1264–1265, 1266–1267, 1268–1269, 1270–1271, 1272–1273, 1274–1275, 1276–1277, 1278–1279, 1280–1281, 1282–1283, 1284–1285, 1286–1287, 1288–1289, 1290–1291, 1292–1293, 1294–1295, 1296–1297, 1298–1299, 1300–1301, 1302–1303, 1304–1305, 1306–1307, 1308–1309, 1310–1311, 1312–1313, 1314–1315, 1316–1317, 1318–1319, 1320–1321, 1322–1323, 1324–1325, 1326–1327, 1328–1329, 1330–1331, 1332–1333, 1334–1335, 1336–1337, 1338–1339, 1340–1341, 1342–1343, 1344–1345, 1346–1347, 1348–1349, 1350–1351, 1352–1353, 1354–1355, 1356–1357, 1358–1359, 1360–1361, 1362–1363, 1364–1365, 1366–1367, 1368–1369, 1370–1371, 1372–1373, 1374–1375, 1376–1377, 1378–1379, 1380–1381, 1382–1383, 1384–1385, 1386–1387, 1388–1389, 1390–1391, 1392–1393, 1394–1395, 1396–1397, 1398–1399, 1400–1401, 1402–1403, 1404–1405, 1406–1407, 1408–1409, 1410–1411, 1412–1413, 1414–1415, 1416–1417, 1418–1419, 1420–1421, 1422–1423, 1424–1425, 1426–1427, 1428–1429, 1430–1431, 1432–1433, 1434–1435, 1436–1437, 1438–1439, 1440–1441, 1442–1443, 1444–1445, 1446–1447, 1448–1449, 1450–1451, 1452–1453, 1454–1455, 1456–1457, 1458–1459, 1460–1461, 1462–1463, 1464–1465, 1466–1467, 1468–1469, 1470–1471, 1472–1473, 1474–1475, 1476–1477, 1478–1479, 1480–1481, 1482–1483, 1484–1485, 1486–1487, 1488–1489, 1490–1491, 1492–1493, 1494–1495, 1496–1497, 1498–1499, 1500–1501, 1502–1503, 1504–1505, 1506–1507, 1508–1509, 1510–1511, 1512–1513, 1514–1515, 1516–1517, 1518–1519, 1520–1521, 1522–1523, 1524–1525, 1526–1527, 1528–1529, 1530–1531, 1532–1533, 1534–1535, 1536–1537, 1538–1539, 1540–1541, 1542–1543, 1544–1545, 1546–1547, 1548–1549, 1550–1551, 1552–1553, 1554–1555, 1556–1557, 1558–1559, 1560–1561, 1562–1563, 1564–1565, 1566–1567, 1568–1569, 1570–1571, 1572–1573, 1574–1575, 1576–1577, 1578–1579, 1580–1581, 1582–1583, 1584–1585, 1586–1587, 1588–1589, 1590–1591, 1592–1593, 1594–1595, 1596–1597, 1598–1599, 1600–1601, 1602–1603, 1604–1605, 1606–1607, 1608–1609, 1610–1611, 1612–1613, 1614–1615, 1616–1617, 1618–1619, 1620–1621, 1622–1623, 1624–1625, 1626–1627, 1628–1629, 1630–1631, 1632–1633, 1634–1635, 1636–1637, 1638–1639, 1640–1641, 1642–1643, 1644–1645, 1646–1647, 1648–1649, 1650–1651, 1652–1653, 1654–1655, 1656–1657, 1658–1659, 1660–1661, 1662–1663, 1664–1665, 1666–1667, 1668–1669, 1670–1671, 1672–1673, 1674–1675, 1676–1677, 1678–1679, 1680–1681, 1682–1683, 1684–1685, 1686–1687, 1688–1689, 1690–1691, 1692–1693, 1694–1695, 1696–1697, 1698–1699, 1700–1701, 1702–1703, 1704–1705, 1706–1707, 1708–1709, 1710–1711, 1712–1713, 1714–1715, 1716–1717, 1718–1719, 1720–1721, 1722–1723, 1724–1725, 1726–1727, 1728–1729, 1730–1731, 1732–1733, 1734–1735, 1736–1737, 1738–1739, 1740–1741, 1742–1743, 1744–1745, 1746–1747, 1748–1749, 1750–1751, 1752–1753, 1754–1755, 1756–1757, 1758–1759, 1760–1761, 1762–1763, 1764–1765, 1766–1767, 1768–1769, 1770–1771, 1772–1773, 1774–1775, 1776–1777, 1778–1779, 1780–1781, 1782–1783, 1784–1785, 1786–1787, 1788–1789, 1790–1791, 1792–1793, 1794–1795, 1796–1797, 1798–1799, 1800–1801, 1802–1803, 1804–1805, 1806–1807, 1808–1809, 1810–1811, 1812–1813, 1814–1815, 1816–1817, 1818–1819, 1820–1821, 1822–1823, 1824–1825, 1826–1827, 1828–1829, 1830–1831, 1832–1833, 1834–1835, 1836–1837, 1838–1839, 1840–1841, 1842–1843, 1844–1845, 1846–1847, 1848–1849, 1850–1851, 1852–1853, 1854–1855, 1856–1857, 1858–1859, 1860–1861, 1862–1863, 1864–1865, 1866–1867, 1868–1869, 1870–1871, 1872–1873, 1874–1875, 1876–1877, 1878–1879, 1880–1881, 1882–1883, 1884–1885, 1886–1887, 1888–1889, 1890–1891, 1892–1893, 1894–1895, 1896–1897, 1898–1899, 1900–1901, 1902–1903, 1904–1905, 1906–1907, 1908–1909, 1910–1911, 1912–1913, 1914–1915, 1916–1917, 1918–1919, 1920–1921, 1922–1923, 1924–1925, 1926–1927, 1928–1929, 1930–1931, 1932–1933, 1934–1935, 1936–1937, 1938–1939, 1940–1941, 1942–1943, 1944–1945, 1946–1947, 1948–1949, 1950–1951, 1952–1953, 1954–1955, 1956–1957, 1958–1959, 1960–1961, 1962–1963, 1964–1965, 1966–1967, 1968–1969, 1970–1971, 1972–1973, 1974–1975, 1976–1977, 1978–1979, 1980–1981, 1982–1983, 1984–1985, 1986–1987, 1988–1989, 1990–1991, 1992–1993, 1994–1995, 1996–1997, 1998–1999, 2000–2001, 2002–2003, 2004–2005, 2006–2007, 2008–2009, 2010–2011, 2012–2013, 2014–2015, 2016–2017, 2018–2019, 2020–2021, 2022–2023, 2024–2025, 2026–2027, 2028–2029, 2030–2031, 2032–2033, 2034–2035, 2036–2037, 2038–2039, 2040–2041, 2042–2043, 2044–2045, 2046–2047, 2048–2049, 2050–2051, 2052–2053, 2054–2055, 2056–2057, 2058–2059, 2060–2



Свети Јован Претеча, икона Дича Крстивића, 1846/1847, црква Светог Никите код Скопља

и осликан.¹¹ Два века касније црква је, ипак, поново била у тешком стању. Зна се да је почетком XIX stoleћа *кубета* била срушена, скоро сви прозори и јужни улаз били су зазидани, а зидове треће значајне обнове. Она је предузета почетком четрдесетих година XIX века. Најпре су се у Милутинову задужбину вратили свештенослужитељи. Више то нису били монаси пошто је некадашњи манастир претворен у парохијску цркву.¹² Затим су, закључно са 1846. годином, обављени градитељски радови.¹³ За њих су заслужни поп Урош, тадашњи свештеник цркве Светог Никите, родом из Бањана, и угледни Скопљанац Хаџи Трајко Дојчиновић, који је прибавио дозволу од господара Скопског пашалука, Хамзи-паше.¹⁴ Том приликом, осим нове калоте на куполи, изграђена је скромна припрата, на западној, и трем са звонаром, на јужној страни цркве.¹⁵ Зограф Димитрије Дичо Крстивић из околине Дебра урадио је 1846. и 1847. године иконе за нови иконостас, а он је, највероватније, у исто време украсио и делове куполе који су били без живописа.¹⁶

Са обнављањем цркве дошло је и до обнове традиције одржавања народног сабора на празник патрона храма, 15. септембра по старом, односно 28. септембра по новом календару.¹⁷ Ускоро је у некадашњем манастиру посвећеном готском мученику почела да ради и школа која је неко време била једино српско училиште на Скопској Црној гори. Са краћим прекидом школа је била активна од 1866. до 1889. године.¹⁸



Сабор у манастиру Светог Никите, 1939. (снимак Љ. С. Јанковић)

НАЈНОВИЈА ИСТОРИЈА

Ослобођење од турске власти (1912) донело је Светом Никити мирне дане, али пропадање цркве није било сасвим заустављено. После једне прилично непромишљене одлуке митрополита Варнаве, срушен је, 1928. године, параклис Светог Јована Претече, заједно са тзв. софром, дозиданом са западне и јужне стране храма средином XIX века.¹ Лако је могуће да је управо тада досликана глава фигури светог Димитрија, која се налази у довој зони јужног зида, десно од улаза. Она се по сликарском поступку, нарочито по сувој моделацији лица, веома разликује од свих осталих фреска у Светом Никити.²

Знатно стручнији конзерваторско-рестаураторски радови обављени су на живопису Светог Никите 1967. године, убрзо након земљотреса који је задесио Скопље и његову околину крајем јула 1963.³ Црква и њене фреске су, срећом, без већих последица преживеле ту природну катастрофу, али су одраније нагомилана оштећења захтевала хитну интервенцију. Радове је извео скопски Завод за заштиту споменика културе, према елаборату Петра Миљковић-Пепека и Спасе Спироског, сликара који је предводио већу екипу конзерватора.⁴ Том приликом најпре је свим прозорима цркве враћен првобитни изглед, очишћене су наслаге калцифициране скраме и шалитре, изведено гитовање и малтерисање површина са уништеним живописом, консолидоване фреске на сводовима и луковима, очишћена чађ и друге нечистобе. На крају су сва места где су се налазила већа оштећења тонирана (понегде, додуше, у неодговарајућој нијанси), док су мања ретуширана. То једино није учињено када се радило о иконици на се на појединим представама, као на пример код Христове фигуре у сцени проклињања смоквиног дрвета или фигуре светог Зотика, уместо глава виде само „празни“ ореоли испуњени окером.

Последња већа интервенција на Светом Никити извршена је током друге половине 1979. године. Тада је скопски Завод за заштиту споменика културе извршио реконструкцију кровних површина храма, преправљаних у XV, XVI и XIX веку, а истом приликом

1. О томе по детаљније на стр. 37 и 38 овде.
2. Иако Бачевић сматра, ипак, да је глава светог Димитрија обновљена 1884. године, видети Бачевић, *The Restoration*, 137, fig. 4.
3. О тој катастрофи видети Спасевић, *Конзерваторски радови*, 69–78.
4. Елаборат је предвиђао да се прозорима радила на конзервацији, животно детаљно фотографирање и исцртање, а такође, планирано да се доконирају стари и изгубљени живописи, и да се, на крају, изврши фотомонтажно-сликарски животни сликарски сликарства садржане у цркви. Предвиђени послови издати су објављени, видети Спасевић, *Конзерваторски радови*, 76, 77–78. Поменута документација чини се данас у Конзерваторском институту Светог Николе (накадашњи Градски завод за заштиту споменика културе), где чини је недовољно савремене да би до краја 2013. године била објављена саобра са консолидованим прозорима живописа Светог Никите.

дотрајали покривач од црепа замењен је оловним лимом дебљине 3 мм.⁵ При извођењу наведене реконструкције унутрашњост грађевине била је адекватно заштићена од падавина, али, нажалост, не и од самих грађевинских радова, па се отад на многим фрескама, па чак и на појединим иконама, виде мање или веће флекуе од креча. Оне би из више разлога морале бити уклоњене.

После обнове из 1846. године Свети Никита још дуго је вршио функцију парохијске цркве. Након ослобођења од турске власти повремено је о њему бринуо понеки монах или монахиња, а у једном кратком периоду после Другог светског рата некадашњи манастир имао је и другачију намену. Било је то између 1970. и 1972. године, када је у њему живела и деловала алтернативна позоришна дружина „Театар кај Свети Никита Голтарот“. Дружину су предводили млади скопски режисери Владимир Милчин и Слободан Унковски. Они су у манастиру организовали својеврсну комуну с позориштем-радионицом, која је, поред заједничког живота припадника братства (*iojliarijite* – гоље, сиромаси), подразумевала строго прописан програм активности током целог дана (истраживање нових изражајних средстава у позоришту, режисерски и глумачки експерименти и вежбе, израда костима, сценографских решења итд.).⁶

Од краја осме деценије XX века Свети Никита поново је био парохијска црква, затим је још једном накратко функционисао као монашка обитељ, а у новије време у некадашњем манастиру живи само једна особа која брине о споменичком комплексу. Богослужење се обавља једино приликом већих празника.

АРХИТЕКТУРА

5. Радови су обављени према пројекту-епиборјету архитект-
те Николас Николас, а ководила их је скопска грађевинска
фирма „Натриал“ издети Николас, Респирација, 171–174.

6. Љ. Николоски-Бити, *Алтернативен театар во Македонија*, Скопје 2009, 38–66; Н. Петковска, *Театарската
договорна на алтернативните театри во Македонија и
во Словенија во 60-тите и 70-тите години на двадесети-
иотот век*, у: *Simplicij Obdobja 31: Slovenska dramatika*,
ur. M. Pezdarc Barut, Ljubljana 2012, 244–245.




ЦРКВА СВЕТОГ НИКИТЕ

Црква Светог Никите једини је данас видљиви остатак истоименог средњовековног манастира саграђеног на Скопској Црној гори. Црква је веома добро сачувана, упркос томе што је манастир неколико пута био запустео. У оквиру рестаураторских радова, изведених 1979. године, враћен је првобитан изглед горњим облицима храма који су током векова били измењени.¹


Краљ Милутин је, судећи према историјским изворима, цркву Светог Никите обновио на месту старије грађевине посвећене истом светитељу. Као што је показано, она је највероватније подигнута у XI или XII веку. Облик старије грађевине није, међутим, познат. Нису вршена археолошка истраживања. Милутинов храм је и по плану и по обради зидова типична грађевина византијског стила. Њене спољашње димензије су: дужина 11,36 м (са апсидом), ширина 7,72 м и висина 12,78 м.²

Црква Светог Никите има правоугаону основу типа развијеног уписаног крста.³ Четири квадратна ступца деле унутрашњи простор цркве на девет травеја. Најпространији је средишњи, поткуполни травеј, који има скоро квадратну форму (304 x 303 цм). Травеји које формирају краци крста нису једнаке величине. Највећи је западни (261 x 303 цм), нешто краћи је источни (213 x 303 цм), а северни (304 x 143 цм) и јужни (304 x 139) готово да се подударају. Угаони травеји знато су скромнијих димензија. Нешто дужи је западни пар тих травеја. Онај на северној страни има димензије 185 x 143 цм, а онај на јужној 185 x 139 цм. Северо-источни травеј има димензије 141 x 143 цм, а југоисточни 141 x 139 цм. Источни угаони травеји врше функцију проскомидије и ђаконикона и стога су опремљени плитким нишама на источној страни. Главни део олтарског простора састоји се од источног крака крста (213 x 303 цм), полукружне апсиде (широка 224 цм, полупречник 113 цм) и једног кратког травеја између њих (дуг 91 цм, широк 252 цм).

Четири травеја која чине уписани крст наткривена су полубличастим сводовима, чије се теме налази на 625 цм од патоса.



План цркве Светог Никите (према: Кораћ, Симоновић)



План цркве Светог Никите с котам (цртеж: Г. Толић)

- 1 О тим рестаураторским радовима видети Ничота, *Реставрација*, 171–174.
- 2 То су спољашње мере, које наводимо према мерењима арх. Н. Ничоте. Унутрашње мере цркве су 9,82 x 5,85 x 11,91 м.
- 3 Цртеж основе цркве, са попречним и подужним пресеком, објавили су Татић, *Св. Никита*, 128–130; Дероко, *Монументална архитектура*, сл. 267; Ненадовић, *Архитектура у Југославији*, 127, сл. 217; Кораћ, *Симоновић*, 16–17, сл. 1–2. У овом раду приложени су архитектонски снимци Н. Ничоте, настали приликом рестаураторских радова из 1979. године.



Црква Светог Никите, изглед са јужне стране, 1934. (снимак: Г. Мије)

4 Тамбур је спљошан висок четири метра.

5 Калота кубета страдала је у доба турске власти. Поново је саграђена тек 1846. види се Хаџи-Василевиди, Скопље, 456, Мисосавић, Животић, 140. Татић је сматрао да је цела купола настала у доба неке позније обнове, оценивши да су њене првобитне димензије доста ситније и „стране сутилно оклесаној грађевини“, види се Татић, Св. Никита, 131. Такође мишљење које претпоставља извесно чињенице да се у тамбуру куполе налазило неколико пророковских фигура које је у XIV веку издвојио сликарски радница Микхала Астрина.

Између њих конструисана су четири пандантифа, који се споља манифестују као тзв. тамбур каре – правоугаоно постоље на којем почива кубе. Калота кубета изведена је на високом осмо-страном тамбуру,⁴ па је њено теме удаљено од тла скоро дванаест метара.⁵ Апсида је пресвођена полукалотом чије се теме налази на висини од 583 цм. Угаони травеји такође су пресведени полуобличастим сводовима, али су они скоро два метра нижи од већ поменутих сводова над крацима крста. Лукови који повезују



Црква Светог Никите, изглед са источне стране, 2008.

Црква Светог Никите, изглед
са западне стране, 1934.
(снимац: Г. Маје)



Црква Светог Никите, изглед са северне стране, 1934. (снимац: Г. Маје)

поткуполне ступце са северним и јужним зидом високи су 378 цм, док су они који их повезују са источним и западним зидом високи 414, односно 434 цм.

Фасаде су озидане наизменичним ређањем опеке и тесаног камена. Камен је највероватније довожен из околине и сасвим је једноставан (једна врста сите). Ни техника зидања не одступа од технике зидања већине других грађевина византијског стила насталих почетком XIV века. Бољи материјал је истакнут на спољним површинама док се грубљи налази унутра. Зидање је вршено уз помоћ малтера који је прављен од непресејаног крупнозрнастог песка. За спојнице између опека употребљаван је



Подужни пресек цркве Светог Никите (према: Кораћ, Сјоменици) (лево); попречни пресек цркве Светог Никите (према: Кораћ, Сјоменици) (десно)

финији малтер направљен од ситног песка, са доста креча. Опеке су доста танке, дебљине 3–3,5 цм, ширине 21 цм, а дужине 4 цм. Дебљина појединих слојева камена варира између 25 и 30 цм. На појединим местима примењен је тзв. хелијастички начин зидања. У бочне спојнице хоризонтално сложених комада камена убачена је по једна опека. Тиме се разбија монотонија дугих редова тесаника.⁶ Купола је зидања искључиво опеком.

По полихромним ефектима издваја се петострана олтарска апсида, чију средишњу, плитку и равну нишу краси лунета декорисана брижљивим ређањем опеке у виду мреже ромбова. Лук којим је та лунета уоквирена, једнако као и остали лукови на фасади цркве, обележен је украсом од опеке. На појединим местима на фасади назиру се остаци црвено обојеног малтера којим је имитирана опека.⁷

Фасадни зидови храма оживљени су и слепим аркадама које почивају на лезенама. Те аркаде одају унутрашњу структуру конструкције грађевине. Јужна, северна и западна фасада имају у свом средишњем делу високе следе лукове, завршене широким архиволтама. Њима је указано на положај и висину највиших сводова у цркви. Око средишњег лука распоређена су по два нижа и ужа слепа лука, који заједно са још ужим луковима на западној и источној фасади (по две на оба зида) показују сводове

⁶ Према Т. Милеу (Mileu, *L'école grecque*, 225), хелијастички начин зидања је карактеристичан за територију уже Грчке. У српској архитектури он се први пут јавља у Богородици Лјевшикој, Ул. и С. Mango, *Byzantine architecture*, 215 (*claustrale техника*).

⁷ Видети о томе П. Милковић-Пепек, „Новооткрисени архитектурни и сликарски споменици во Македонија од XI до XIV век“, *ИИ*, 5 (1973), 5–14; Милковић-Пепек, *Св. Никита*, 380. Милковић-Пепек сматра да је техника за допунском полихромном обрадом фасада традиционално обележје византијске архитектуре у Македонији (Везуза, Нерези, Курбиново, Манастир итд.), настало под утицајем италијанског градитељства.



Црква Светог Никите, ниша изнад јужног портала, начин зидања (лево); црква Светог Никите, горњи део апсиде, начин зидања (десно)



утаоних травеја. Лезене на бочним фасадама откривају положај поткуполних стубаца. У оквиру средишњих лукова западне и јужне фасаде налазе се правоугаони отвори кроз које се улази у храм. Изнад оба су формиране нешто дубље равне нише. У западној се налазила фреско-представа патрона цркве Светог Никите, док јужна, судећи по веома пажљивом ређању камена и опеке, није била намењена за осликавање.

Унутрашњост цркве била је осветљена бројним прозорима. Највише их је на осмостраном тамбуру куполе – на свакој страни по један. Светлост је продирала у храм и кроз бифоре саграђене у оквиру архиволте средишњег лука јужног и северног зида цркве. Стубићи поменутих бифора били су рађени од камена, и имали су само абакус на месту капитела. На северној страни тај абакус је урађен у виду маске са животињском главом. Она је, међутим, временом страдала тако да се њени обриси сада тешко разазнају.⁸ Остали прозори грађевине били су уски и имали су само један отвор. Најшири се се налази у средишњем делу апсиде, а остали, ужи, били су распоређени у бочним слепим луковима северног и јужног зида, али су временом зазидани, једнако као и бифора на северној фасади.

Оба улаза, западни и јужни, сасвим једноставно су решени, без профилисаних довратника и надвратника.⁹

Сводови над краковима крста покривени су двосливним крововима који имају једнаку висину, нагиб и дужину, док су кровови бочних травеја једносливни, с нагибом према широј



Црква Светог Никите, део јужне фасаде, начин зидања

⁸ О тој скулптури види Татић, *Св. Никита*, 132. Татић је сматрао да је оваква типична карактеристика за уметност Македоније док. Као сродне примере пластичне изведбе цилиндричних портала и историјски монументални, О. Пастички, *Класична декорација Македоније*, издана у Видети и М. Шутуц, „Византијски пластични украс у средњовековној Македонији“, *ЗНМГ*, 12 (1976), 43–54.

⁹ Ниша изнад западног портала била је осликаним, а латински осликана, као што је то био обичај. Данас се ту на северу само кинетуре стоје фигуре с мачем у десној руци. Навероватније је реч о представи светог Никите, патрона цркве. Ул. стр. 266 ил. В. Кораћ (Сјоменици, 19) истиче да овај ниша, по начину зидања, да је надвратна конструкција западног портала променљива. Животиња показује да се то догодило крајем XV века. Претпоставка по којој је овај портал настао као резултат поновне обнове (Кораћ, Сјоменици, 20) није ваљана. О томе сведоче борбуре најстаријег живописа које су прилагођене облику јужног портала.



Црква Светог Никите: северна бифора, детаљ (лево); остаци старих свећњака од камена (према: Кораш, Сјомениши) (десно)

ивици спољашњег зида цркве.¹⁰ И купола и кровови били су првобитно прекривени оловом, директно положеним по сводовима. Касније је олово замењено ћерамидом (врста црепа), док су апсида и кубе прекривени неправилним каменним плочама. Реставрацијом из 1979. цела црква опет је покривена оловним покривачем.¹¹


У унутрашњости храма зидови су једноставно озидани, а затим омалтерисани. Фреско-техником подражавана је мермерна оплата у зони сокла. Нема никаквог трага од првобитне олтарске преграде, а од црквеног намештаја сачувани су фрагменти три камена свећњака, солидне обраде. Под цркве је од каменних плоча.

Најважније архитектонске одлике цркве Светог Никите упућују на закључак да је краљ Милутин за зидање своје задужбине ангажовао византијске мајсторе, вероватно из Солуна или, можда, из оближњег Скопља, које је до српског освајања било седиште теме.


Куполне цркве с правоугаоном основом у којој су главни травеји распоређени тако да формирају крст биле су уобичајене и веома раширене у византијском градитељству још од времена династије Македонаца.¹² У оквиру поменутог решења могу се, међутим, уочити бројне варијанте. Две од њих проистичу из односа источног крака уписаног крста и олтарског простора. Читава структура са крстом уписаним у квадратну или правоугаону основу може, напиме, да чини засебну целину грађевине којој се на источној страни додају делови олтара или је, пак, источни крак крста, заједно са два угла травеја који належау на њега, бивао укључен у олтарски простор. У Цариграду и другим великим

градитељским центрима (Солун, Атина, Света Гора, Мистра) доминирала је прва, сложенија варијанта, док је у провинцији била чешћа варијанта код које је источни крак крста, понекад издужен, чинио део олтара. Један од раних и, за нашу тему, веома значајних примера представља црква Светог Пантелејмона у Нерезима, данашњем предграђу Скопља. У тој цркви, коју је 1164. сасудио Алексије Анђео Комнин, унук цара Алексија I, средишњим део олтарског простора формирају, једнако као у Светом Никити, источни крак уписаног крста, олтарска апсида и један кратак „међутравеј“. Он је и у Нерезима нешто ужи од травеја који образује источни крак крста.¹³ Сличних решења било је, међутим, и у Солуну, и то приближно у време када је грађен Свети Никита. Реч је, пре свега, о цркви Светих апостола, коју је саградио цариградски патријарх Нифонт (1310–1314). И њен олтарски простор састоји се од издуженог источног крака крста, нешто ужег, кратког међутравеја и полукружне апсиде.¹⁴ Својеремено је угледни полски византолог Владимир Сас-Залозејски сматрао да је као прототип за основу цркве Светог Никите послужила охридска Богородица Перивлента, али мора се имати у виду да је олтарски простор задужбине Протога Стура формиран од источног крака крста на који се непосредно наслања апсида. Међутравеј не постоји.¹⁵ Такво решење може се пратити још од средине XII века, када је саграђена црква Богородице Космосотире у Фери (Вири) на Марици. Била је то задужбина Исака Комнина, сина Алексија I. У српском градитељству не може се наћи црква чији је олтарски простор својом структуром могао утицати на решење из Светог Никите. Важно је ипак истаћи да и хиландарски католикон, грађен почетком XIV stoleћа, има испред апсиде кратак травеј који је ужи од источног крака крста, али ту је олтарски простор увећан још једним, нешто дужим травејем, а сам источни крак крста не припада олтару јер је у цркви Ваведења примењена већ поменута сложенија варијанта уписаног крста, карактеристична за престоничку архитектуру.¹⁶

На грчко порекло градитеља Светог Никите упућује и решење куполе, које је по свему судећи преузето из Солуна. Најближе паралеле могу се видети на храму Светог Пантелејмона и цркви Христа Спаса, као и на цркви Богородице Олимпиотисе у Еласону, која је такође дело солунских градитеља.¹⁷ На свим тим црквама куполе су као и у Светом Никити зидање опеком, углавном чакче осмостраног тамбура обележене су приспоњеним колонетама, а дути прозори уоквирили су троугружним, степенастим поређеним и лучно завршеним оквирима од опеке. Осим тога,



Основа цркве Светог Пантелејмона у Нерезима код Скопља, 1164. (према: S. Curčić, *Architecture in the Balkans from Diocletian to Süleyman the Magnificent*, New Haven 2010)



Основа цркве Светих апостола у Софији око 1315. (према: Curčić, *Architecture in the Balkans*)

10 Приликом преправке цркве 1846. године кровне површине које покривају бочне кракове крста биле су продужене напред тако да су покривале и просторе између кракова крста (бочне травеје). На тај начин са северне и јужне стране изгледало је као да је цела грађевина покривена једним двостепеним кровом на чијем се смену уздиже кубе. Истовремено се чинило да се са источне и западне стране цркве уздижу надзиди главног брода, покривени својим крововима. Оваквим решењем, издигаван 1846. године, очито је имао намеру да упрости кровни пад и тиме боље сведе атмосферске напавине са крова цркве, види се Tatish, *Св. Никита*, 130–131. Описан изглед кровних површина задржан је све до 1979. године.

11 Нечкова, *Реставрација*, 171–174.

12 О пореклу и развоју цркве с основом у виду уписаног крста види се Нечадовић, *Богородица Љубица*, 113–118 (са старијом литературом); Н. И. Брунов, „Архитектура Византије“, у: *Всеобщая история архитектуры*, 3, ред. Ю. С. Яковлев, Москва–Ленинград 1966, 3, 80–83; Krautheimer, *Byzantine architecture*, 245–290; Mango, *Byzantine architecture*, 178–215; Korash-Shuput, *Архитектура*, 109 et passim.

13 Korash-Shuput, *Архитектура*, 164, 166, цр. 182. Пр. и Коруповски – Димитрова, *Византијска Македонија*, 116.
14 За Свете апостоле у Софији види се Mango, *Byzantine architecture*, pl. 301; Korash-Shuput, *Архитектура*, 211, цр. 424.
15 Sas-Zaloziecki, *Die byzantinische Baukunst*, 55. За њену Богородицу Перивленту види се Нечадовић, *Архитектура у Њиској*, цр. 301; yn. и H. Hallensleben, „Die Architektur-geschichtliche Stellung der Kirche St. Bogorodica Peribleptos (St. Kliment) in Ohrid“, у: *Mélanges Denis Kater*, Скопје 1975, 297–316; С. К. Коруповски, *Црквенство архиепископа во Македонија во XIII век*, Скопје 2000 (непублицована докторска дисертација), 81–97.
16 Korash-Shuput, *Архитектура*, 280, цр. 351.
17 S. Curčić, *Onalima: King Milutin's church and its place in late Byzantine architecture*, University Park 1979, 11.




Купола цркве Светог Никите код Скопља (лево)
Главна купола цркве Светог Пантелејмона у Солуну (у средини)
Купола Богородице Олимпотисе у Еласону (Тесалија) (десно)

на свим поменутим примерима изнад архиволти спољашњих лукова које уоквирују прозоре налазе се зупчasti венци лучног облика. У српској средини најближе аналогije за куполу Светог Никите нађене су у Грачаници и Мушутштиту. Куполе из Грачанице имају, међутим, по два лучно завршена оквира од опеке око



Црква Светог Николе у Љуботену, око 1335, изглед са североистока



Основа цркве Светог Николе у Љуботену, око 1335. (према: Curčić, Architecture in the Balkans)

прозора тамбура, док кубе задужбине великог казнаца Јована Драгослава нема поткровне зупчaste венце.¹⁸

Што се тиче примене тзв. система тријумфалног лука на западној, јужној и северној фасади цркве Светог Никите, то јест рашчлањивања фасада уз помоћ три слепа лука који одражавају унутрашњу структуру грађевине, првенствено положај њених сводова, у литератури је запажено да је реч о архаичном решењу које се наставаља средњовизантијску архитектуру и које је могла имати и првобитна црква Светог Никите.¹⁹ Нису, ипак, још увек пронађене савим блиске аналогije. Стога питање порекла тог мотива ваљда остаје отворено.

Црква Светог Никите заузима значајно место у српској средњовековној архитектури као један од најранијих сачуваних примера типа грађевине уписаног крста с куполом. Њено специфично решење олтарског простора, који се састоји од источног крака крста, кратког и ужег међутравеја и полукружне апсиде, биће у више наврата опонашано у српској архитектури XIV века, нарочито приликом градње властeosких задужбина. Најдоследније је поновљено у задужбини властелинке Данице – цркви Светог Николе у оближњем селу Љуботену на Скопској Црној гори. Она се угледа на цркву Светог Никите и у многим другим цртама своје архитектуре.²⁰ Сродно решење олтарског простора показују и цркве Светог Димитрија у Марковом манастиру и Светих арханђела у Штипу.²¹ У Леснову и Кончу између источног крака крста и апсиде постављен је прислоњени лук.²²


18 Curčić, *Grčanska*, 60, 118.



19 S. Curčić, „Articulation of church facades during the first half of the fourteenth century. A study in the relationship of Byzantine and Serbian architecture”, у: *Византијска уметност бочешком XIV века* (Научни скуп у Грачаници, 1973), Београд 1978, 17–27.

20 Дероко, *Монументална архитектура*, сл. 269; Кораб, *Споменици*, 109–128; Коруповски – Димитрова, *Византијски Манастири*, 116–117; Димитрова, *The Church*, 105.

21 Дероко, *Монументална архитектура*, сл. 271, 272, 281; Кораб, *Споменици*, 81–108, 275–314.

22 Дероко, *Монументална архитектура*, сл. 275 и 273; Кораб, *Споменици*, 153–188, 259–273.








Црква Светог Никите, цртање са грађ. арх. Николом Николом

ПАРАКЛИС СВЕТОГ ЈОВАНА ПРЕТЕЧЕ

До 1928. године уз источни део јужног зида цркве Светог Никите налазио се параклис посвећен Светом Јовану Претечи. У литератури је изнета претпоставка да је тај параклис идентичан са манастирићем Светог Јована Претече, задужином краља Милутина која се помиње у повељама Михаила IX и Андроника II. Као што је већ показано, таква претпоставка није прихватљива.¹ Како о параклису нема историјских података, о његовом датовању може се говорити једино на основу сачуваних фресака. Оне су, по свему судећи, настале крајем XVI века. То је период када је и у суседним местима на Скопској Црној гори било ктиторске делатности. Тако је наос цркве Светих арханђела у Кучевишту осликан 1591. године, Богородичина црква у истоименом манастиру изнад села Побужја саграђена је и живописана 1593, а спољна припра и фасада Богородичине цркве у Кучевишту добиле су фреске крајем XVI столећа.² Неки од наведених грађевинских и сликарских радова можда су били у вези са ублажавањем последица снажног земљотреса који је задесио скопски регион 1555. године. Анонимни летописац забележио је да су том приликом порушене многе грађевине (Въ лѣто 1555г ... въистъ трѣсъ велии и Скопје градь низложи се и нини грады, и здаиа многа и храмы низложише се).³

Параклис је био једнобродна грађевина са основом у виду правоугаоника чија је ширина већа од дужине (3,1 x 1,9 м).⁴ Због такве основе грађевине њен полуобличасти свод био је попречно постављен. На источној страни параклиса налазила се апсида, изнутра полукружна, а споља тространа. У северном делу источног зида изграђена је мала плитка полукружна ниша која је имала функцију проскомидије.⁵ Једини улаз у параклис налазио се на западној страни. Унутрашњост су осветљавала два уска прозора. Један се налазио на средини апсиде, а други на јужном зиду. Грађевина је била озидана каменом и опеком.⁶

© СЕ НИКИТА И ПАРАКЛИС СВЕТОГ ЈОВАНА ПРЕТЕЧЕ - С. СОФРОНИЈ




Основна црква Светог Никите с параклисом Светог Јована Претече и тај. софром (цртеж: Ж. М. Тановић, 1922)

- 1 О томе опширно на стр. 55-56 црта.
- 2 За хронологију радова у наведеном споменомачу видети ИСН, III/2, 335; Шупут, Споменици, 216; А. Серафимовић, Лице сликарство у наосу цркве Светог Арханђела у Кучевишту (магистарски рад), Београд 1994, 20-23.
- 3 Реч је о тав. Млађем цетиљском летопису, сачуваном у саставу једног зборника с краја XVI века; ут. V. Јагич, „Ein Beitrag zur serbischen Analistik mit literaturgeschichtlicher Einleitung“, Archiv für slavische Philologie II (Berlin 1877), 100; Стојановић, Радослови и летописи, 266, бр. 907.
- 4 О архитектури параклиса видети П. Поповић, „Прилог за студију старе српске црквене архитектуре“, Савременик, 1 (1923), 96-97; Тановић, Са. Никита, 127-134; Ја и Окућев, Скопје, српски животи, 31-41.
- 5 Према наведеном особинама плана и просторне структуре, параклис Светог Јована Претече највише личи на цркве подизане током друге половине XVI и првих деценија XVII века у региону Скопља и Прилепа. Ут. М. Шупут, Споменици, passim.
- 6 Начин зидања параклиса показује најстарији познати снимак цркве Светог Никите, направљен можда већ 1896. године, у време Хаџи-Василевићеве области скопске области (Хаџи-Василевић, Скопје, 453-456).



Параклис Светог Јована Претече, изглед са истока (Синиш, Г. Маје, 1906)




Попречни пресек цркве Светог Никите с параклисом Светог Јована Претече и тзв. софром, изглед са запада (цртеж: Ж. М. Татић, 1925)

Значајних радова на цркви Светог Никите било је и средином XIX столећа. Тадашњи свештеник Светог Никите поп Урош и угледни Скопљанац Хаџи Трајко Дојчиновић постарали су се 1846. године да се обнови купола цркве.⁷ Истовремено је уз западни и јужни зид цркве саграђена широка просторија неправилног облика која је називана софром, а вршила је функцију припрате.⁸ Та грађевина била је, међутим, кратког века. Будући да је својом незграпном формом и невештом техником зидања реметила изглед Милутинове задужбине, порушена је 1928. године, заједно са параклисом Светог Јована Претече из XVI века.⁹

⁷ О овим делатностима у востанову историје цркве (стр. 74 и сл.).

⁸ Ђако-Василијевић, *Скопје*, 405–406. За планове грађевине цркве Татић, *Са. Востанову*, стр. 1.

⁹ Др Драго Татић, *О ренови и реконструкцији цркве Светог Никите*, *Друштво бр. 2900* (Београд, 1. II 1930). Др Драго Татић, *Востанову Варнава и цркву св. Јована Претече*, *Београд*, бр. 7624 (Београд, 14. II 1930), 2.



Натпис на свитку
Светог Атанасија Великог



Натпис на свитку
Светог Јована Милостивог



Натпис на свитку Светог
Кирила Александријског

2b Свети Атанасије Велики, О АГ(Ι)ΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ, натпис на свитку: Б(о)ж(е) с(в)ѣтънъ и с(в)ѣтънх(ъ) поч(е)мъ. ниже трыс(вѣ)тымъ гл(а)с(о)мъ

17a Причешіе айосіола хлебом, іс хс, Прѣмѣте и ѡдѣте
17b Причешіе айосіола вином, іс хс, Пѣмѣ ш(ѣ) нмъ в(ѣ)сн
27 Богородица Оранта
27a Арханѣо Михаило
27b Арханѣо Гаврило

БЕМА

3a Свети Јован Милостиви, О АГ(Ι)ΟΣ ΙΩ(ΑΝΝ)ΗΣ Ο ΕΛΕΗΜ(Ο)Ν, натпис на свитку: Вл(а)д(и)ко Г(оспод)и Б(о)ж(е) нашъ постави на н(е)б(ѣ)сѣхъ чины и воинст[ва]

3b Свети Кирил Александријски, О АГ(Ι)ΟΣ ΚΥΡΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, натпис на свитку: Изред(ъ)но ш пр(ѣ)с(в)ѣтѣн ч(и)стѣи и прѣвд(а)гословен(и)и вл(а)д(и)ч(и)ци нашии Б(о)городици

66a Архијереј из Службе, фрагменти

66b Свети Игњатије Богоносац, О АГ(Ι)ΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (Ο) ΘΕΟ(Φ)ΩΡ(Ο)Σ, натпис на свитку: Сѣ сими и мѣи вл(а)ж(ѣ)н(и)и с(и)мѣи (Вла)д(и)ко

18a Причешіе айосіола хлебом (шест апостола)

18b Причешіе айосіола вином (шест апостола)

67a Христиво ѡво јављање айосіолима у Јерусалиму

67b Христос се јавља айосіолима на јори у Галилеји

28a Неверовање Томино

28b Христос се јавља двома мироносицама

29a Горе Те на шрону, а доле у іробу..., илустрација тропара Марка Отрантског, XV век: ΑΝΘ Θ(Ε) ΕΝ ΘΡ(Ο)Ν(Ω) ΚΙΛΙ ΚΑΤΟ ΕΝ ΤΑΦ(Ω) ΚΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝ ΤΑΦ(Ω) ΕΞΑΠΕΡΙΤΟΣ, іс хс

29b Мироносице јављају айосіолима о васкрсењу Христивом и Пейшар и Јован над іразним Христивом іробом

50a Арханѣо Михаило (уништено)

50b Арханѣо Гаврило (фрагмент)

51a Вознесење Христиво, XV век, МР ΘΥ

51b Силазак Светіој Душа на айосіоле, XV век, Сѣшѣствіе С(в)ѣт(о) Д(и)ха

ПРОСКОМІДИЈА И ЗАКОНІКОН

4a Свети Никола, О ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, натпис на свитку: Тѣбѣ прѣдлагамъ живѣти нашъ в(ѣ)сѣ и оуп(ѣ)в(ѣ)ннѣ

4b Свети Јаков брат Божији, О ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΦΕΩΣ, натпис на свитку: Вѣснѣи вѣ ср(ѣ)д(ѣ)ца наша мѣслѣнои е(ѣ)м(ѣ)не прав(ѣ)дѣи

5a Свети Стефан архиѣако, О ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο ΠΡΟΤΥΜΑΡΤΥΣ

5b Свети Роман Мелод, О ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΟΔΟΣ

19a Глосіолубіе Аврамово, И ΑΠΑ ΤΡΙΑΣ, Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ

19b Христиво визита Пейшра да крене за ѣмъ, Гл(а)с(о)л Петръ Пейш(а)мѣи: а ш(ѣ)н(ѣ) (д)ѣнѣи. Прѣ хсѣ да и тѣ прѣкли-рѣ(ѣ)нѣи дѣлѣи догѣ, цѣ то тѣбѣ[.] Ти идни по мѣи

33a Визија свѣтој Пейшра Александријској (Христос Емануило)

33b Христиво вѣклинѣи смоквино дрво

68a Архијереј на Службе, фрагмент натписа на свитку: вѣжм[.] проу[.] дам

68b Свети Никифор Цариградски, О ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, натпис на свитку: Дѣ(с)тѣи и прав(ѣ)д(ѣ)но тѣбѣ пѣти тѣ в(ла)гословитѣ

69a Попрсје архијереја или презвитера, уништено

69b Попрсје презвитера, вероватно свети Јермолај

70a Попрсје архијереја?, уништено

70b Попрсје архијереја

6a Свети Григорије из Нисе, О ΑΓΙΟΣ ΓΡΙΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣ, натпис на свитку: Помени Г(оспод)и мѣсто се вѣ нм(ѣ)же пришастѣи[кѣмъ]

6b Архијереј из Службе, О ΑΓΙΟΣ, фрагмент натписа на свитку: Г(оспод)и Б(о)ж(е) н(ашъ) нж(ѣ)

7a Свети Андреј Критски, О ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, натпис на свитку: И кѣи приносѣи ти словесноу сѣи и вѣскровѣнѣио сѣжѣи

7b Свети Григорије Чудотворац, О ΘΑΥΜΑΤΟΤΡΟΣ

7c Попрсје архијереја или презвитера, фрагмент

8a Свети Евстатије Солунски, О ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, натпис на свитку: Поминающе оуво н(ѣ)ниа с(ѣ)н(ѣ)а-с(ѣ)нѣи сѣи х(ѣ)п(ѣ)дѣи

8b Свети Епифаније Кипарски, О ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ, натпис на свитку: (П)акѣи м(но)га(ѣ)и ти припад(ѣ)мѣи и тѣбѣ м(ѣ)лимѣи се

20a Глосіолубіе Аврамово, праведна Сара, И ΔΙΚΑΙΑ ΣΑΡΡΑ

20b Непознати презвитер

21a Свети Астије Драчки и свети Климент Анкирски, О ΑΓΙΟΣ ΑΣΤΙΟΣ, О ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΜΕΝΣ ΑΝΤΙΡΑΣ

21b Исцѣлење Пейшрове шашіе, . . . (и)ѣи тѣроу Петровоу



34a Визија свѣтој Пейшра Александријској (свети Петар Александријски и Арије)

34b Три јеврејска младица у ужареној ѣчи, ПАΙ.

71a Архијереј из Службе, фрагменти, сачувана слова од имена . . . (ар)п . . .

71b Свети Спиридон, О ΑΓΙΟΣ ΣΠΙΡΙΔΩΝ, натпис на свитку: Г(оспод)и Б(о)ж(е) вѣдржитѣио идни с(ѣ)тѣ приклѣи [жрѣтѣи]


Натпис на свитку Светог
Никифора Цариградског




Натпис на свитку Светог
Андреја Критског




Натпис на свитку
Светог Евстатија Солунског



Натпис на свитку
святца Јована Претече



Натпис на свитку
святца Савана Невале



Натпис на фресци Крстоу и Морије и Марце

- 72a Попрсје архијереја, уништено
72b Попрсје архијереја
73a Попрсја два архијереја?, уништено
73b Попрсја два архијереја

СВОДОВИ ПРОЛАЗА У БОЧНЕ ТРАВЕЈЕ ОЛТАРА

- 35a Попрсје архијереја О (А)ГОС
35b Свети Климент Римски, попрсје, КАНМНС РОМН(С)
36a Свети Партеније епископ Лампсака, попрсје, ПАΡΘΕΝΙΟΥ
36b Свети Макарије Јерусалимски, попрсје, О ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

СВОДОВИ ПРОЛАЗА ИЗ ПАСТОФОРИЈА У БЕМУ

- 31a Старозаветни првосвештеник, највероватније Арон
31b Мојсије (О) П(РО)Ф(Н)ТНС) ΜΩΥΣΗ, на књизи: αὐτ(κ)†вс. дв.
32a Непознати архиепископ, уништено
32b Непознати архиепископ


НАОС

- 9a Свети Стефан Првомученик, С(ВЕ)ТЫ СТЕФАН(Ь) ПРЪВ-
МОУЧ(Е)И(И)КЪ
9b Свети Јован Крститељ, XV век, С(ВЕ)ТЫ ЈО(АН)Ъ ПРЪД(Ь)ТЕУА,
натпис на свитку: ΟΡΑΣ ΘΕΑΤΑ, ΤΗΝ ΜΑΝΗ(ΑΝ) ΠΡΩΔ(ΟΥ)
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ(С) ΜΗ ΘΕΛ(ΟΝ), Τ(ΗΝ) ΕΜ(ΗΝ) ΚΑΡ(ΑΝ) ΤΕΤΜΗΚ(ΕΝ)
Ω(Θ)ΕΟΥ ΛΟΓΕ
10a Свети Никита, С(ВЕ)ТЫ НИКИТА
10b Натпис о обнови цркве, +ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΡΥΣΙΜΕΥΝ ΤΩ
ΒΕΠ:
Паметъ смъртѣи здобвѣніе житію : Нзв(о)мениемъ (ѡ)т(т)ца. и
поспѣшениемъ, С(ы)на и сѣвршеніемъ, С(ве)т(а)го Д(в)а
обнови се, сѣв(о)ж(е)ств(е)ніи храмъ: с(ве)т(а)го в(е)лкомъ(ѡ)-
у(е)ника Х(ри)с(то)ва Никіте: потыцаніемъ <и ... ѡм ... дно ...
а ... и ... и> и сѣфевхъ кытъ въ лет(о) СЛУВ :
11a Свети Ђорђе, С(ВЕ)ТЫ (ГЕ)ВРГІКЪ
11b Свети Димитрије, Д(и)МИТРИКЪ
12a Свети Константин и света Јелена, С(ВЕ)Т(Ы) КОСТАДИНЪ.
с(ве)та Јелена
12b Свети Теодор Стратилат, С(ВЕ)ТЫ ... (С)Т(РА)Т(И)ЛА(ТЪ)
13a Свети Сергије и свети Вакхо, С(ВЕ)ТЫ СЕРГІЕ, С(ВЕ)ТЫ ВАХЪ
13b Свети Теодор Тирон, (С) (ВЕ)ТЫ ТЕУД(О)РЪ ТИР(ОНЪ), нат-
пис на штиту: ΧΕΙΡ ΜΙΧΑΝΑ ΕΥΤΥΧΙΟΥ
14a Свети Теодосіје Општежителъ, С(ВЕ)ТЫ ТЕУ(ДО)СІКЪ КИНО-
ВАРХИ
14b Свети Козма врач, К(Ѡ)УХМА
15a Свети Сава Српски, (Сав)а архіе(п)иско(п)ъ прѣ(ви) српскы


- 15b Свети Пантелејмон, П(АН)ТЕЛЕН(МОНЪ)
16a Свети Симеон Немања, натпис на свитку: Придѣте чеда и
песакнаити мене страхоу г(осподь)ню наоучю вы
16b Свети Дамјан (С(ВЕ)ТЫ) ДА(М)АЊЪ
22a Христос код Маріје и Маріје, іс хс, Марта Марта печ(еш)и
се ш мнѡхѣи слоужьбѣ
22b Христово чудо на свадби у Кани, іс хс, АМР ΘΥ, Х(рист)осъ
прѣложи (в)одоу въ вино
23a Изгонъ ѡрвоваца из храма, іс хс, Х(рист)осъ изгонитъ про-
дающѣи и коупующѣи изъ цр(ь)кве
23b Свадба у Кани, іс хс, АМР ΘΥ, Въ Каны бракъ
24a Исцѣлење човека који је боловао од водене болести, іс хс,
Х(рист)осъ исцѣ[а]закъ водотрошодовитого
24b Исцѣлење крвојочиве жене, іс хс, Γα(α)ρ(α) Ι(ис)ου(с)ъ оуче-
ни[ком] своимъ к(т)ѡ (моу) ри(х)ъ [х]вати и р(е)че Петръ
видиш(и) нареѡ гнѣтѡщѣ) т[е] и гл(а)го(л)аши кто те оухвати
25a Христос и Самарјанка, іс хс, Х(рист)осъ гл(а)го(л)етъ къ
Самарјанинѣ
25b Исцѣлење десетѡрице лейпрозних, фрагменти
26a Христос чийа у синагоги, фрагменти
26b Христос и Закхеј, іс хс, ... (д)и мнѣ а
37a Ойлакивање Христово, Погребеник
37b Тајна вечера, іс хс, Вечера таин[а]
38a Скидање с крста, іс хс, АМР ΘΥ, ο Βασίλευς τ(ης) Δο(ξης),
Сметик с кр(ь)ста
38b Прање ноу, іс хс, ОУМ ВЕНИК
39a Подизање на крстѣ, іс хс, Х(рист)осъ(с)ъ възъиде на кр(ь)стѣ
39b Христово беседа аѡстѡлима након ѡрања ноу. Рече
Ι(ис)ου(с)ъ своимъ вченикомъ тако творите. ѡко и видите
40a Исцѣлење двојице бесних код Гадаре, XV век
40b Ваведѣње Бојородичино, фрагменти
49a Мироносице на ѡробу Христовом
49b Среѣнење, іс хс, АМР ΘΥ, и ΥΠΑΠΑΝΤΗ, натпис на свитку про-
рочице Ане: ΤΑΥΤΟ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ ΟΥ(ΡΑ)ΝΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΤΕΡΕΟСΕΝ

ЗАПАДНА СТРАНА ИСТОЧНОГ ПАРА
ПОТКУПОЛНИХ СТУБАЦА

- 74a Богородица Заступница, АМР ΘΥ, Μ(ѡ)ѣ(в)и(н)ица, натпис на
свитку: ΔΕΕ ΔΕΝСΥΝ ΤΗΣ [С]Н[С] Μ(Η)ΤΡ[Ο]С [Ο]ΙΚΤΗΡΜΟΝ : (ΤΙ
ΜΗΤΗΡ ΑΙΤΕΙ) : ΤΩΝ ΒΡΟΤΩΝ ΣΩΤΗΡΗΑΝ : ΠΑΡΟΡΓΙΣΑΝ (ΜΕ) :
ΣΥΜΠΑΘΗСОН ΥΙΕ ΜΩ : (ΔΑ)Α[Δ] ΚΚ ΕΠΙΣΤΡΕΦ[Ε]СΗΝ : ΚΑΙ ΣΩСОН
ΧΑΡΙ[Ε]Ν : (ΕΕ)СΗ ΑΥΤ[Ο]Ν : ΕΥΧΑΡΙΣΤ[Ο] С(Ο) ΛΟΓΕ.
74b Христос Пантократор, (іс) хс, Мнаостивъ
75a Христос ѡвори аѡстѡлима о крају века




Натпис на фресци Изгонъ ѡрвоваца из храма



Натпис на фресци Исцѣлење крвојочиве жене



Натпис на свитку
Богородице
Заступнице, детаљ



Натпис на свитку светог пророка Авдје



Натпис на свитку светог пророка Језекиља



Натпис на свитку светог пророка Језекиља

КУПОЛА


- 64 Небеска литургија, XIX век, IC XC , БОЖЕСТВЕНА ЛИТУРГИЈА
 65 Христос Пантократор, XIX век, IC XC , O P N , ВСЕДРЖИТЕЛЪ
 65a Натпис око Христа Пантократора, XIX век: $\text{C}^{\text{C}} \text{H}(\text{E}) \text{E}(\text{C}) \text{C E}$ приз[р]ѣ г(оспо)дѣ, видѣ всѣхъ сыновъ чловѣческихъ. ѿ готовяго жилища своего призрѣ на всѣхъ живущихъ на земли
 60a Пророк Самуило, XIX век, $\text{P P O R}(\text{O}) \text{K}^{\text{C}} \text{C}$ СЛЪВИЛЪ
 60b Пророк Јеремија, О ПРОФНТНС ЈЕРЕМΙΑС, натпис на свитку: $\text{C}^{\text{C}} \text{B}(\text{C}^{\text{C}}) \text{H} \text{A} \text{I}$ не при(а)житъ се инъ къ нѣмъ
 61a Пророк Авдје, XIX век, $\text{P P O R}(\text{O}) \text{K}^{\text{C}} \text{C}$ ПЕДЪИ, натпис на свитку: им же сотвори хъ тако естъ и возврат(оу) и возвратига слави твоа
 61b Пророк Илија, О ПРОФНТНС ИЛИАС, натпис на свитку: K A O Y $\text{A N E N T A Y C A O T I K Y P I O C A P E C T A A K E N M E}$
 62a Пророк Језекиль, ... илѣ (XIV век), $\text{P P O R}(\text{O}) \text{K}^{\text{C}} \text{C}$ ИЗВѢЛ (XIX век), натпис на свитку: $\text{T A K O G}(\text{A}) \text{G O C} \text{A E}(\text{T}^{\text{C}}) \text{G}(\text{C}) \text{C P E A D}$ ѣ поимъ ви ш(ѣ) езиць и съб[ер]ш[а]
 62b Пророк Јелисеј, О ПРОФНТНС ЕЛИСАИОС, натпис на свитку: $\text{Z H K Y P I O C K A I Z H N Y Y X H M O Y}(\text{H}) \text{E P T A T A A N}(\Psi \text{O C E})$
 63a Пророк Исаија, О ПРОФНТНС ИСАИАС, натпис на свитку: $\text{A}(\text{S}) \text{X}^{\text{C}} \text{G}(\text{C}) \text{C P E A D}$ нѣ на миѣ е(г)оже ра(д)и (п)омаз(а) м(е)
 63b Пророк Јона, О ПРОФНТНС ИΩΝΑ(С), натпис на свитку: $\text{B Z B A D X}^{\text{C}} \text{B}$ пѣдали мѣи къ Г(оспо)дѣ Б(о)г(у) мѣи (и) слыш(а) мѣ

ПАНДАНТИФИ

- 55a Свети јеванђелист Јован и свети Прохор
 55b Свети јеванђелист Матеј ...ОС
 56a Свети јеванђелист Лука, фрагмент
 56b Свети јеванђелист Марко
 59a Попрсе анђела у медаљону, уништено
 59b Попрсе анђела у медаљону
 57 Свети Убрус
 58 Света Керамида

ДОВРАТНИЦИ ПОРТАЛА

- 92b Два разлистала крста са криптограмом, фрагменти
 92c Два разлистала крста са криптограмом, горе: $\langle \text{IC} \rangle \langle \text{XC} \rangle \bar{\text{N}} \bar{\text{K}}$ (Ιησοῦς Χριστός Νικά); доле: $\langle \text{A} \rangle \bar{\text{P}} \langle \text{M} \rangle \langle \text{C} \rangle$ (Ἀρχὴ Πίστεως Μωσαϊκός Σταυρός)
 93a Два разлистала крста са криптограмом, доле: $\bar{\text{X}} \bar{\text{X}} \langle \text{X} \rangle \bar{\text{X}}$ (Χριστός Χριστιανοῖς Χαρίζεται Χάριν)
 93b Два разлистала крста са криптограмом, горе: $\langle \text{X} \rangle \langle \text{N} \rangle \bar{\text{X}} \bar{\text{B}}$ (Χριστός Νικά Χριστός Βασιλεύει); доле: $\bar{\text{E}} \bar{\text{E}} \bar{\text{E}} \langle \text{E} \rangle$ (Ελένη εἰρεν ἐλέους εἰρησма)




Јужна страна цркве, распоред фресака

			35b
			36b
75b	67b	69b	72b
74b	66b	68b	71b
3	С	И	Ј

Југоисточни стубац и лук који га спаја са јужним зидом, распоред фресака

			44b
			45b
91b	89b	87b	85b
90b	88b	86b	84b
Ј	З	С	И

Југозападни стубац и лук који га спаја са јужним зидом, распоред фресака




Северна страна цркве, распоред фреска

85a	87a	86a	91a
84a	86a	85a	90a
И	Ј	З	С


Северозападни стубац
и пут који га спаја
са северним зидом,
распоред фреска

35a			
36a			
72a	69a	67a	75a
71a	68a	66a	74a
С	И	Ј	З


Североисточни стубац
и пут који га спаја
са северним зидом,
распоред фреска




Распоред фреска у горњим зонама
североисточног травеја



Распоред фреска у горњим зонама
југоисточног травеја



Распоред фреска у горњим зонама
северозападног травеја



Распоред фреска у горњим зонама
југозападног травеја



ФРЕСКЕ XIV ВЕКА

ГЛАВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОГРАМА И ИКОНОГРАФИЈЕ

Кућола и њанданџи

Од првобитне декорације куполе сачувано је једино шест фигура пророка у тамбуру. Ипак, о садржини уништеног дела украса може се говорити с приличном сигурношћу на основу куполних програма византијских и српских цркава осликаних током првих деценија XIV века.¹ У том погледу од важности су остале задужбине краља Милутина, нарочито оне чији се живопис, као и фреске Светог Никите, приписује радионици мајстора Михаила. У калоти главне куполе Богородице Љвишке у Призрену насликано је попрсје Христа Пантократора у медаљону, а око њега је осам анђела који доносе исписане свитке пророцима представљеним у тамбуру куполе.² Горњи део калоте кубета Краљеве цркве у Студеници такође је украшен медаљоном с попрсјем Христа, али ту су око медаљона представе четири апокалиптичне звери, два серафима и два престола. У доњем делу калоте је Небеска литургија, а у тамбуру су пророци.³ Врло сличан програм јавља се и у Старом Нагоричину, Грачаници и Хиландару, с тим што су у калоти нагоричке главне куполе између Христа Пантократора и Небеске литургије представљени анђели који носе медаљон с Христовим попрсјем,⁴ док су у средишњем појасу калоте главног кубета хиландарског католикона распоређени разни анђеоски редови (дванаест престола и по четири тетраморфа, херувима и серафима).⁵ У Грачаници је програм главне куполе сведен на попрсје Христа Пантократора, Небеску литургију и пророке.⁶ Врло је вероватно да је слично решење било примењено и у куполи Светог Никите. Као што је већ поменуто, украс тамбура те цркве познат је захваљујући сачуваним фигурама шест пророка. С друге стране, показано је да је Христос Пантократор представљен у врху калоте главне куполе у свим другим задужбинама краља Милутина и да се Небеска литургија



Живопис у главној куполи Грачанице

- ¹ О иконографском програму купола у византијским сликарству видети Dufrenoy, *Les programmes*, 185–189; Dufrenoy, *Kuppeldarstellungen*, 101–108; Kroll, *Die Byzantinische Kunstgeschichte*, 101–108; Kroll, *Die Byzantinische Kunstgeschichte*, 101–108; Kroll, *Die Byzantinische Kunstgeschichte*, 101–108.
- ² Бабин, *Љвишка*, 49–50, 118–119; Поповић, *Фигури пророка*, 444–445; Палаиологос, *О дијаконима тог тројства*, 27, сл. 72–77.
- ³ Бабин, *Краљева црква*, 66–76, сл. 16–21, Т. I–IV, стр. 1–111; Палаиологос, *О дијаконима тог тројства*, 27–28, сл. 78–80.
- ⁴ Тошић, *Савро Нагоричина*, 94–95, сл. 35–37; Палаиологос, *О дијаконима тог тројства*, 28, сл. 82–86.
- ⁵ Hostetter, *Hilandar* (CD-ROM); Тошић, *Српско сликарство*, 352; Марковић, *Првобитни живопис*, 221; Палаиологос, *О дијаконима тог тројства*, 28–29.
- ⁶ Тошић, *Грачаница*, 138–139, сл. 7–17; Живковић, *Грачаница*, 8–9 (1); Палаиологос, *О дијаконима тог тројства*, 29, сл. 87–92.

Знатно је извесније да је зограф Дичо одступио од првобитног програма фресака куполе приликом рада на живопису тамбура.¹¹ Уз већ постојеће фигуре Исаије, Јеремије, Илије, Јелисеја, Јоне и Језекиља, он је насликао Самуила и Авдеја, а представе те двојице старозаветних пророка не јављају се у куполама задужбина краља Милутина.¹² Наведени податак је важан ако се узме у обзир чињеница да се у Милутиновим црквама које су живописане после Богородице Лешвишке запажа веома уједначен избор пророчких представа. Наиме, свих шест пророка чије су фигуре сачуване у тамбуру кубета Светог Никите јављају се и у куполном програму Краљеве цркве, Старог Нагоричани, Грачанице и Хиландара.¹³ У Краљевој цркви насликани су још Софонија и Авакум, у Нагоричини Софонија и Јоил, а у Грачаници Софонија и Михеј.¹⁴ У тамбуру главне куполе хиландарског католикона, где је било простора за дванаест фигура, преостала шесторица пророка су Малахија, Јоил, Михеј, Авакум, Софонија и Гedeон.¹⁵ Како се Софонија јавља и у осталим познатим фреско-аисамблима који се поуздано приписују сликарској породици Астрапа (у охридској Богородици Перивленти и призренској

Од двојице јеванђелиста насликаних на западној страни поткуполног дела цркве Светог Никите сачувана је само фигура на југозападном пандинтифу.²² Она се налазила у лошем стању већ крајем XV века па је 1484. године њен доњи део морао бити обновљен. Тај део је данас добро очуван, али је горњи, оригинални део фреске у међувремену прилично оштећен. Нарочито је страдало лице јеванђелиста, а уништен је и натпис с његовим именом. Стога се идентификација мора заснивати на програмским традицијама византијског и старог српског сликарства. У великој већини цркава осликаних у епохи Палеолога југозападни пандинтиф краси представа светог Марка, док је свети Лука обично насликан на северозападној страни.²³ Међутим, ситуација је сложенија када се у обзир узму задужбине краља Милутина и цркве

23 Уп. примере које наводи Војводић, *Ариџе*, 50–51.

чији се живопис pripisuje radijoniци Михаила Астрапе, односно Михаила Евтихијевог. У четири цркве, Богородици Перивлпти, Краљевој цркви, Грачаници и Светом Николи Орфаносу, свети Марко је на југозападном, а у три, Жичи, Старом Нагоричину и Хиландару, он је на северозападном пандантифу. Ипак, ако се има у виду редослед јеванђељских текстова у четворојеванђељима (Матеј, Марко, Лука, Јован), који је углавном поштован приликом распоређивања фитура јеванђељста у потпуном простору цркава,²⁵ смело би се закључити да је у Светом Никити на југозападном пандантифу био насликан свети Марко. На такву идентификацију упућују и обриси лика насликаног на поменутом пандантифу. Наиме, уочава се да светитељ нема тонзуру, а она се врло често јавља на представама светог Луке у српским црквама живописаним током првих деценија XIV века (Краљева црква, Грачаница, Хиландар).²⁶

Првобитни програм зидних површина између пандантифа такође је познат у целисти. На источној и западној страни налазе се представе Христових нурукотворених икона, светог Убруса и свете Керамиде, док је на јужној страни насликано појасе анђела у медаљону. Фреска између северног пара пандантифа није сачувана, али се по аналогiji са сродним споменицима (Богородица Перивлепта, Краљева црква, Старо Нагоричино, Грачаница, Хиландар)²⁷ може закључити да се и ту некада налазио медаљон са појасном представом анђела.

Као што је показано, теме првобитног живописа у кубети и на пандантифима Светог Никите одабране су и распоређене по угледу на програмска решења која су примењена у старијим Милутиновим задужбинама. У суштини, реч је о програмском решењу које је почев од првих деценија XIV века најчешће коришћено за декорацију главне куполе у црквама православног света. Идејне основе тог решења, његова генеза и развој, као и значење појединачних тема у контексту куполног програма добро су познати и нису специфични само за цркву Светог Никите па ће се овде о њима говорити у накрајним цртама.²⁸

Богословска тумачења цркве као микрокосмоса, односно дрвене куполе као „вишњег неба“ или „неба над небесима“, допринела су томе да се одмах после иконоборства у врху куполе јави попрсна слика Христа као Пантократора, владара Васелење који с неба надгледа земљу.³⁰ Такво значење Спаситељеве представе базирано је на старозаветним текстовима, првенствено на поједином псалмису и једном Исајином стиху, о чему сведочи чињеница да су управо ти текстови исписивани на сликаној траци око медаљона с Христовим попрсјем у

куполи.³¹ Starijavelne vizije Božijeg carstva na nebu i prestola Gospodnjeg uticale su vrlo rano, možda već u IX veku, i na pojavu prveizjave Nebeskih sila oko Hrista Pantokratora,³² a kada je u *Ustavu* Pantokratora počinan interes za liturgijske teme, program *kapite* obogaćen je predstavom *Nebeske liturgije*. Naime, već u tekstovima liturgija svetog Jovana Zlatooustog i svetog Vasilija Velikog starozavetna vizija Nebeskog carstva u kojem anđeoske sile neprestano slave Gospoda тумачena je kao liturgijski obred, paralelan onome koji se dešava na zemlji. Najstarije poznate slike *Nebeske liturgije* u kupoli sacuvane su u srpskim crkvama, Kraljevoj crkvi u Studenici i crkvi Svetog Đorđa u Starom Nagorčinu, ali takvo programsko rešenje svakako ima vizantijsko poreklo.³⁴

Унутрашња површина тамбурa, будући непогодна за осликавање јер је рашчлањена уским и високим прозорима, морала је добити украс у виду појединачних стојећих фигура. У куполама украшеним по старом обичају Вазнесењем, између прозора су сликани апостоли, два анђела и Богородица,¹⁵ а тамо где је врх калоте заузимало попрје Христа Пантократора тамбур је био украшен фигурама старозаветних пророка (најстарији примери потичу већ из X века). Сматра се да су пророци добили место у оквиру „неба над небесима“ због тога што су били једини људи којима се Господ јавио пре његовог оваплоћења и доласка на Земљу. Уз то, на њиховим речима и визијама заснована је хришћанска представа о Царству Небеском, насликаном у горњој зони куполе.¹⁶

У космолошком тумачењу куполног храма појас пандантифа представља гранично подручје између вишињег неба и земље,³⁷ а према учењу великих црвених отаца небески и земаљски свет сједињени су оваплоћењем Христовим.³⁸ Разумљиво је стога што је зона пандантифа добила програм који је наглашавао двоструку природу Христову. Најпре су, изгледа још од X stoleћа, на самим пандантифима сликали јеванђелисти као писци сведочанстава о Христовом деловању на земљи.³⁹ При стварању таквог решења вероватно је од значаја била околност што се број јеванђелиста и пандантифа подударали. Нешто касније, свакако пре средине XII века, тајна оваплоћења Христовог истисцана је у зони пандантифа на још један начин – на источној и западној страни тог простора сликали су свети Убрус и света Керамид.⁴⁰ Већ у Пскову, око 1140. године, свети Убрус је зао најстарија нерукотворена икона с ликом Христа добио почастино место између источног пара пандантифа, док је света Керамида сликана испод неба, на западној страни. Истовремено су на

31 Реч је о псалмима XXXIII (стихови 13-14), LXXX (стихови 14-15) и CII (стихови 19-21), као и о 1. стиху 66. поглавља Књиге пророка Исаије. Уп. Г. Суботић, *Сведок Концилијума и Језуа у Охрид*, Београд 1971, 71-72 ил. 5; Паламаратораксис, *Ο διάλογος του προφήτη*, 72-76, *Βαθολομίου*, *Λιθουριјски шлем*, 377-378.

32 Ут. Полюс, н. д. 139–159, *Пятикостротакт, О далакит, Тиробод, 113–134*. О представлении антропоцентричного мира в купальнях и в Ю. Г. Малков, «О роли балканской тунисской ственной традиции в древнерусской живописи XIV в.», *Древнерусское искусство. Мемориальная живопись XI–XVII вв.*, Москва 1980, 148–153. А. М. Пидов, «Образ неба и Иерусалима в восточнохристианской иконографии», у. Иерусалим в русской культуре, Москва 1994, 15–33.

39. V. Liturgies, eastern and western being the texts, original or translated, of the principal liturgies of the church, tr. F. E. Brightman, Oxford 1860, 312–313, 317, 321–322, 368–369, 377, 384, 402 и небесно обрече и трупомъ своимъ о насъ съ немалымъ образомъ у патристики; истиннаго кресту иже на нбсхъ, «Das Raemerleichen des Naos im Spiegel der Ekphrasis», *Byzantinische Zeitschrift*, 30 (1929/1930), 535–536; Bornert, *Les commentaries*, 74, 176–178, 205 sq. Walter, *Art und ritual*, 217–223; C. Andronikou, *L'eccl et le terre*; v. *Eglise dans la liturgie*, tr. A. M. Trica, A. Pletina, Roma 1980 (Conferences Saint Serge, XXXV semaine d'études liturgiques), 1–18.

34 О Невеликој литератури и њеној пазици у декоративним програмским цртама илустри. И. S. Grunelis, *Экспресси, doctrines et iconographie de la langue celtique: Mélanges d'archéologie, d'histoire, 74/2* (1962), 665–703; K. Wesel, „Himmische Literatur“, у: *RIE, III*, 119–141; Turpin, *Poésie antique celtique*, 66–67; Babitt, *Кельтская поэма*, 68–69; Г. Табб, „Литература кельтского богословия“, цитиран у: *История и Археология Далекаго И. и негитијевог*, 377–382; *Valdes, Art and ritual*, 218–219; Платоцаторакс, *О богословској поезији*, 135–165; Т. Спароуијас, „Представа Невелике литературе у књижици: Правиле пријучавања“, *Тржишта Невелике конференције етнологијата* (Криштина, мај 2009), Београд–Криштина 2002, 381–411.

35 Видеть мир Дети, *Kirpoldstellungen*, 101–108; Касиш, *Красная црква*, 64–65; Παλιός, *Ο φιλαρμόνης προύλας*, 161–173; Παπαμαυρουδίου, *Ο δικαστής των ηρώων*, 294–360.

О представлении природы в танцбюро видети мп. Hadermann-Magnich, Karlovo, 197-21 и Popskitch, *Four prophetic cycles*, 283-317; Tsooliz, *O phantasmic spectrator*, 135-136. Паламатосторбюро, *O dikotomaz tou trouliaz* 166-248, Boyvotziz, *Agruse*, 31-49.

7. Ун. нпр. Грабар, *Нераспространенный* (см. 26, Weidmann, *Mandylion*, 168 sq.

8 Видети нпр. PG, 62, 15; PG, 90, 877; Bornert, *Les commentaires*, 65.

9 О представљању усавјешлоста у пандантифним видеци
нпр. Лазаревић, *Мозаики*, 85–88; Mouriki, *New Moni*, II,
49–51; Γκούδς, *Ο βυζαντινός τροχός*, 192–197; Војводић,
Арист, 49–51.

0 Ун. Прабар, *Нерукотворенный спас*, 16–28; T. Velmans, „L'eglise de Khé, en Géorgie“, *Зограф*, 10 (1979), 74–78; Παπαδάκη-Oekland, *To ayio Mandylion*, 283–296; Gerstel,

Због сложености програмског језика средњовековног сликарства не сме се искључити ни могућност да су пописја анђела у зони пандантифа упоредо била у одређеној вези и са представама јеванђелиста. На такву претпоставку упућују примери попут оног из Богородице Љевишке и Марковог манастира где су, такође, између северног и јужног пара пандантифа насликани анђели, али као летеће фигуре које јеванђелистима предају текстове њихових књига.⁴⁸ Да представе на северној и јужној страни постоља тамбура понекад имају везе са идејом о божанском надахнућу јеванђелиста потврђују и неки примери из цркве, Ресаве и Каленића, на месту обично резервисаном за пописја анђела, насликана је рука Божија која благосиља јеванђелисте или им одашње исписане књиге посредством апокалиптичних бића.⁴⁹

Не треба, на крају, занемарити ни профилактички смисао представа насликаних између пандантифа. Познато је да су

Од програмских решења у горњим зонама живописа цркве Светог Никите, највећу пажњу, као у случају многих других средњовековних једнокуполних храмова, заслужују представе пророка у тамбуру. Као што је познато, избор и распоред фигура пророка, чак и када је реч о делима једне сликарске држине или задужбинама истог ктитора. Вероватно је до те појаве дошло зато што су светоотачка тумачења старозаветних текстова исписиваних на свицима пророка и улога тих текстова у богослужењу допуштали могућност да се незнатном програмском варијацијом на специфичан начин изрази учење о богочовечанској личности Исуса Христа и његовог спаситељској мисији. При томе је често, вероватно према жељи ктитора и њихових теолошких саветника, посебно истицана нека од најважнијих хришћанских догми или се алудирало на одређене догађаје из Христовог живота на земљи.⁵² Истовремено је указивано на улогу старозаветних пророка у припреми људског рода за спасење.⁵³ Чини се да је управо тако учињено и приликом креирања програма у тамбуру куполе Светог Никите. Додуше, тај програм није могуће сасвим поуздано разјаснити у целини јер су две фигуре уништене, али је истраживање олакшано будући да су, по свему судећи, у Светом Никити, као у многим другим споменицима, пророци у тамбуру груписани у идејно повезане парове.⁵⁴ На источној страни тамбура такав пар чине пророци Исаија и Јеремија. И то решење има бројне аналоге у византијској и српској уметности, при чему се представама наведеног пророчког пара и текстовима на њиховим свицима обично указивало на тајну оваплоћења Господњег, првенствено на рођење Христово.⁵⁵ У Светом Никити, међутим, само текст на свитку пророка Јеремије има непосредну литургијску везу с празником Рођења. Реч је о 36. стиху 3. главе Вахруховог пророчанства, читаном у оквиру једне Божићне паримије.⁵⁶ На Исаијиниом свитку исписан је први стих 61. главе његовог пророчанства, а то је део паримије читане на вечерњи Велике суботе, дана којим се обележава Христов боравак у гробу



Пророк Илија и Јелесеја

и победа над адом.⁵⁷ Да је, ипак, представа пророка Исаије с наведеним текстом на свитку могла алуирати на оваплоћење се на свитку у руци Христа Емануила насликаног у зони пандити, до светог Убруса, испише управо 1. стих 61. главе Исаирафразира 2. стих 11. главе књиге истог пророка, а први део те главе чини добро познату паримију о Месији као изданку из корена Јесејева, читану на празник Рођења Христовог.⁵⁸ Коначен као весник Оваплоћења и, у складу с тим, у средњовековној уметности су на већини сачуваних Исаијиних представа на његовом свитку исписани делови паримија читаних на Божић.⁵⁹

На јужној страни тамбура Светог Никите пророчки парчине фигуре Илије и Јелесеје. И ти пророци заједно су представљени у многим другим средњовековним црквама, па и у Нагоричино, Грачаница, Хиландар).⁶¹ На свицима двојице пророка цитирани су делови 6. стиха 2. поглавља Друге књиге о царевима. Реч је о разговору Илије и Јелесеје пре њиховог преласка Јордана, а тај разговор је део паримије која се чита на вечерњи Богојављења.⁶²

Од првобитних представа на западној страни тамбура Светог Никите сачувана је само фигура пророка Јоне. На његовом свитку исписан је 3. стих 2. поглавља Књиге о Јони. То је почетак паримије која је тумачена као предсказање смрти и васкрсења Христовог па је читана током богослужења Велике суботе.⁶³ Пророк који је био насликан као Јонин парњак (у северном делу западне стране тамбура) може се с ваљаним аргументима идентификовати као Софонија. У првом делу овог поглавља већ је указано да је скоро извесно како је тај пророк првобитно био насликан у тамбуру Светог Никите.⁶⁴ Поменутој идентификаци иде у прилог и податак да су на Софонијином свитку најчешће цитиране паримије које се читају, као и текст са Јониног свитка, током Страшне недеље, нарочито на Велику суботу.⁶⁵ Ваљно је, најзад, имати у виду и то да је у више средњовековних црква пророк Софонија насликан управо поред пророка Јоне.⁶⁶

На северној страни тамбура Светог Никите сачуване су представе пророка Авдеја и Језекиља, али само друга фигура припада првобитном живопису.⁶⁷ Пророк Језекиљ у руци држи свитак на коме је исписан 24. стих 36. главе књиге његових пророчанстава. Тај стих је део паримије читане на вечерњи у суботу уочи Педесетнице.⁶⁸

Имајући у виду тројицу пророка за које је, на основу аналогича са фрескама у другим Милутиновим задужбинама, закључено да су првобитно могли бити насликани у Светом Никити (Јоил, Аввакум и Михеј), Језекиљевог парњака најоснованије је препознати у Јоилу.⁶⁹ Није позната ниједна представа пророка Аввакума и Михеја на којој се јавља свитак са цитатом неке од паримија читаних на дан празновања силаска Светог Духа.⁷⁰ С друге стране, на свицима пророка Јоила врло често су цитиране управо те паримије.⁷¹ Уз то, у неколико српских средњовековних црква он је био насликан поред Језекиља.⁷²

Пророчки пар којим је у тамбуру Светог Никите истакнута важност силаска Светог Духа насликан је непосредно до пророка Исаије. При томе је Језекиљ и својим ставом усмерен ка Исаији. Такво програмско и иконографско решење вредно је пажње, ако се има у виду текст на Исаијиним свитку. Као што је поменуто, тај текст представља део паримије читане на Велику суботу, а посредно је у вези и са празником Рођења Христовог. Међутим, исти текст се сматра и за једно од најјаснијих старозаветних сведочанстава о Светом Духу као трећем лицу Свете Тројице.⁷³ Ако су то имали у виду и аутори тематског програма у куполи Светог Никите, онда би се могло закључити да су они описаним распоредом пророчких фигура и избором текстова на њиховим свицима створили идејно повезану целину. У сваком случају, специфична програмска замисао представа у тамбуру цркве на Скопској Црној гори је јасна. Посебно су истакнуте неке од најважнијих етапа Христове икономије спасења: његово рођење, крштење, смрт, васкрсење и силазак Светог Духа. Тиме је успостављена веза између фреска куполе и делова програма насликаних у нижим зонама цркве. Разуме се, и тај посебни програмски концепт у суштини није био оригиналан јер је у врло сличном виду присутан у многим другим куполним црквама. Ипак, он нигде није реализован на идентичан начин као у Светом Никити. Чак и у Старом Нагоричину, где је Михаило Евтихијев највероватније насликао истих осам пророка, њихов распоред и натписи на свицима не подударују се са одговарајућим делом програма живописа цркве код Скопља.⁷⁴

Ни иконографска решења живописа у највишим зонама Светог Никите не показују скоро никакву тежњу сликара ка оригиналности. Наравно, у погледу иконографије може се говорити само о фрескама тамбура и зоне пандити јер је првобитни живопис у калоти куполе сасвим пропао.

Сви пророци су одевени у складу са иконографском традицијом. Исаија, Јеремија, Јелесеј, Јона и Језекиљ имају на себи



Пророк Јона

69. Видети стр. 112-113 овде.

70. Ул. Gravgaard, *Inschriften*, 44-46, 75-77; Поповић, *Фигуре пророка*, 448-449, 452; Војводић, *Архе*, 34-35; Патацаторакс, *О дијаконској пш тропији*, 220-223, 232-235 (овде пророка најчешће држе свитак на којима су цитиране паримије читане на празник Рођења Христовог).

71. Gravgaard, *Inschriften*, 67-68; Поповић, *Фигуре пророка*, 449-450; Патацаторакс, *О дијаконској пш тропији*, 223-226.

72. Нпр. у куполи Дечана и Раванице, видети Марковић, *Програм живописа у куполи*, 103; Војводић, *Раваница*, 71, 85-86; Патацаторакс, *О дијаконској пш тропији*, 31, 34. Пророци Језекиљ и Јона у Дечанима су заједно насликани и на јужном поткуполном луку, непосредно уз представу Силаска Светог Духа на адовошће, видети Марковић, *Циклус Великих празника*, 119.

73. Ул. нпр. Јустин, *Доминика*, 1, 136.

74. За представе пророка у тамбуру главне куполе цркве Светог Ђорђа видети Патацаторакс, *О дијаконској пш тропији*, 28.



Пророк Јеремија
Старо Нагоричино дело
Црква М. Недељно

дуге хитоне, украшене клавусима, и химатионе, а Илија носи нешто краћу доњу хаљину и мелот (краном постављени огртач). И физиономије пророка из Светог Никите одговарају давно утврђеним решењима, познатим из бројних споменика средњовековног сликарства.⁷⁵ Исаија, Јеремија, Илија и Језекиљ су стари људи дуге седе косе и браде, Јона је свитак сасвим ћелав, сед старац с кратком брадом, а Јелесеј је човек средњих година, налик светом апостолу Павлу по високом челу и дрловском носу и тамној просејој коси. Једино му је брада нешто дужа од Павлове и на крајевима је издељена у праменове.

Највише неуобичајених решења уочава се када се обрати пажња на текстове који су исписани на свитцима пророка. Најпре вреди поменути текст са Исаијиног свитка (Ис 61, 1). Он се, колико нам је познато, пре Светог Никите јавља само у катедрали Монреала, с тим што је тамо написан на латинском језику.⁷⁶ У српским споменицима нема га ни у каснијим временима, а и у византијској уметности је редак. Сачуван је један пример на Кипру, у цркви Светог Крста код села Пелендри, остиканог у XV веку.⁷⁷ Веома су ретке аналогije и за свитак који у Светом Никити држи пророк Језекиљ (Јзк 36, 24). У литератури се наводе само примери из Свете Софије у Охриду и Арилу.⁷⁸ Остали текстови са свитка пророка из Светог Никите јављају се у многим средњовековним црквама, па и у неким другим задужбинама краља Милутина, односно делима радионице сликара Михаила. Међутим, мора се признати да су подударности са том најсроднијом групом споменика малобројне, нарочито ако се изузму текстови са свитка Илије и Јелесеја (2 Цар 2, 6). Илија и Јелесеј су, наиме, веома често сликани са текстовима, па није нимало чудно што се такво решење може видети у чак четири цркве чији је живопис сродан са фрескама Светог Никите – Краљевој цркви, Старом Нагоричину, Грачаници и Хиландару.⁷⁹ Текст са свитка пророка Јеремеје (Јер 3, 36) исписан је још у охридској Богородици Перивленти и Старом Нагоричину, док се са свитком пророка Јоне (Јона 2, 3) подудара свитак истог пророка из Краљеве цркве.⁸⁰ Како су и наведени текстови врло често исписивани на пророчким свитцима,⁸¹ извесно је да се ни у та два случаја не ради о подударности која би указивала да је радионица зографа Михаила за програм живописа у тамбуру имала унапред припремљена решења, тј. приручник са сасвим ограниченим бројем опција. Штавише, разноврсност текстова исписаних на свитцима пророка у црквама чији се живопис приписује поменутој радионици упућује на следећи закључак: или је Михаило Евтихијевић имао приручник који је за

сваког пророка препоручивао по неколико различитих текстова, или је он те текстове уписивао по својој вољи, без консултовања приручника, јети су, што је највероватније, одабир текстова вршиле личности које су по налогу ктитора бринуле о иконографским приликама.

До закључака закључака долази се и анализом гестова и ставова пророчких фигура у Светом Никити. У том погледу подударности са сродним споменицима још су ређе. Може се навести тек неколико примера: фигура пророка Јелесеја има двојника у Старом Нагоричину, а фигуре Исаије и Језекиља имају исте ставове и гестове и у Грачаници.⁸² Остали пророци из Светог Никите се мање или више разликују од одговарајућих фигура у другим познатим делима сликарске друштине мајстора Михаила. Примера ради, представа пророка Јелесеја из Грачанице по свему веома личи на представу истог пророка из Светог Никите. Међутим, у Грачаници Јелесеј држи свитак у левој руци, а десницом се обраћа свом учитељу, док је у Светом Никити обрнуто.⁸³ Други пример тиче се међусобно врло сличних представа пророка Исаије из Богородице Љевишке, Краљеве цркве и Светог Никите. Једина битна разлика састоји се у томе што у прва два примера Исаија, обузет пророчком визијом, гледа увис, док је у Светом Никити представљен у фронталном ставу. При томе, у све три цркве пророк чини карактеристичан гест десном руком. Она је измакнута у страну и подигнута у висини главе, с тим што је савијена у лакту и скоро цела, изузев шаке, умотана у химатион.⁸⁴ Да то ипак није иконографски детаљ специфичан за Исаијине представе, као што би се могло на први поглед помислити, показује живопис у куполи Старог Нагоричина. Ту је са описаним гестом десне руке представљен пророк Јеремеја, при чему је његова фигура и по осталим елементима, изузимајући текст на свитку, идентична са фигуром пророка Исаије у Светом Никити.⁸⁵ Истовремено је у Старом Нагоричину пророк Исаија представљен у скоро истоветном ставу који има пророк Језекиљ у Грачаници и Светом Никити. Посебно је упадљив исти гест десне руке код све три фигуре. Одмакнута од тела, она је опружена на доле, с прстима у знаку благослова.⁸⁶

Из наведеног проистиче да је зограф Михаило сасвим слободно варирао гестове и ставове пророчких фигура. То значи да, бар када је реч о живопису куполе, он није радио по предлозима,⁸⁷ а вероватно није имао ни приручник у којем је до детаља био прописан начин сликања пророка.⁸⁸ Стога тај део Михаиловог уметничког израза у Светом Никити прелази у домен стилске него иконографске анализе.

82 За представе наведених пророка из Нагоричина и Грачанице видети Тодић, *Грачаница*, сл. 10–11; Палацоаторакс, *О дијаконис тоу тројану*, сл. 83а, 91а, 91б. Постоји, осим тога, знатна сличност између фигура пророка Илије и Јоне из Светог Никите и одговарајућих фигура из хиландарског католоника [видети Hombster, *Hilandar* (CD-ROM)].

83 За наведену представу пророка Јелесеја видети Тодић, *Грачаница*, сл. 13. Врло је сличан и пример из Краљеве цркве у Ступеници, видети Бабић, *Краљева црква*, сл. 19.

84 За наведене представе пророка Исаије видети Јовановић, *Љевишки*, 11; Бабић, *Краљева црква*, сл. 11 и 17; Палацоаторакс, *О дијаконис тоу тројану*, сл. 77у, 78а.

85 За представу пророка Јеремеје из Старог Нагоричина видети Палацоаторакс, *О дијаконис тоу тројану*, сл. 82б.

86 За представу пророка Исаије из Старог Нагоричина видети Палацоаторакс, *О дијаконис тоу тројану*, сл. 82у, 83у. Сличан гест десном руком чини пророк Исаија и у охридској Богородици Перивленти, видети Палацоаторакс, *О дијаконис тоу тројану*, сл. 5. За представу пророка Језекиља у Грачаници видети Тодић, *Грачаница*, сл. 10; Палацоаторакс, *О дијаконис тоу тројану*, сл. 92у. Важно је напоменути да се основни гест јавља и на представама пророка које илустрира мајстор краља Милутина. Има га, на пример, пророк Софронија у пећини цркви Богородице Одигитрије, видети Поповић, *Фигуре пророка*, 435, сл. 7.


87 На овом месту вреди се подсетити чињенице да су и средњовековни сликари у свом раду користили унапред припремљене предлошке. О томе најбоље сведочи један извор у коме се помиње Теофан Три, главни париграфски сликар из XIV века. Извор, наиме, саопштава да су савременници који су посматрали Теофанов рад у Русији били задивљени тиме што он при сликању не користи обрасце, видети С. Радчић, „Зографи. О теорини слике и сликарског стварања у нашој старој уметности“, *Илија*, 1 (1966) 8. О коришћењу предлошких (припремних) цртежа, скица, картона) од стране крстских зографа XV века видети M. Vassilaki, „Working drawings: research and study programme“, *Moscow Review*, 1 (2001) 79–85 (с наводом да се у атинском Музеју Бенаки чувају 372 скице светогорског порекла за израду зидних слика, као и 464 картона за израду икона).

88 У сачуваним сликарским приручницима обично се, у тект на свитку, наводе само кратки описи физиономије пророка. Уг. Denis de Fourny, *Mosaique*, 77–78; Meunier, *Сликари сликарски приручници*, II, 166–170, 352–356, 535–537.

[illegible]

у полукалоти апсиде насликане су три фигуре. Од њих се сада виде само доњи делови, али на основу тих остатака и поређењем са одговарајућим апсидалним представама у црквама чији је живопис сродан фрескама Светог Никите долази се до закључка да је реч о представи Богородице Оранте којој се поклађују арханђели Михаил и Гаврило.¹⁰⁷ Такво решење сликарској дружини Михаила Евтихијевог применила је нешто раније у олтарској апсиди Грачанице.¹⁰⁸ При томе је у катедрали липљанских епископа у врху полукалоте, изнад Богородичине главе, насликано попрјеје Христа Емануила. Приказан у зракастом сегменту неба и окружен серафимима, он благосиља обема рукама. Можда је за сличну представу било места и у горњем делу полукалоте апсиде Светог Никите, али чини се да је у том погледу вероватнија аналогија са хиландарским католиконом. У цркви Ваведена, одмах до Богородице Оранте, на своду источног травеја беме, насликани су Христос Емануило (у темену) и два арханђела (на бочним странама свода).¹⁰⁹ На одговарајућем месту у олтару Светог Никите налазио се по свему судећи исти или веома сличан украс. Наиме, на јужној страни свода источног

Фигуре неидентификованих архијереја веома су оштећене. Од појединих су сачувани само ситни фрагменти.¹¹³ Стога идентификација није могућа чак ни ако се узме у обзир програм живописа



113 Најбоље је сачувана фигура на источној страни северо-источног ступца (виде са чак и нека слова на архијерејском свитку).

у сродним споменицима. Евентуално би се могло претпоставити да се у једној од оштећених фигура крије свети Дионисије Ареопagit, јер се његова представа јавља у Службама архијереја које су насликане у Богородици Перивлепти, Краљевој цркви, Старом Нагоричину и Грачаници.¹¹⁴ Сви остали архијереји који су често представљани као свештеници и житељи у црквама чији се живопис приписује Михаилу Астразију, односно Михаилу Евтихијевом, насликани су и у Светом Никити.

Главни свод олтарског простора, који је у ствари свод источног крака уписаног крста, заузимају две композиције из циклуса Великих празника. На јужној страни свода је *Силазак Светиога Духа на айосџопле*, а на северној *Вазнесење Христово*. Иако су обе представе настале 1484. године врло је вероватно да су се на њиховом месту и првобитно налазиле исте теме.¹¹⁵ Додуше, одређени опрез је потребан због тога што је у већини сродних споменика свод главног олтарског травеја у целини био подељен *Вазнесењу*. Тако је било у охридској Богородици Перивлепти, Богородици Љевишкој (калота следе куполе), Краљевој цркви (лук пред апсидом), Старом Нагоричину, Грачаници (калота следе куполе) и Хиландару.¹¹⁶ *Силазак Светиога Духа* насликан је у охридској цркви на западном зиду наоса, изнад *Усицења Богородице*.¹¹⁷ У Нагоричину и Хиландару Духови се налазе непосредно испред *Вазнесења*, на своду источног крака уписаног крста, а у Грачаници на полуобличастом своду северног крака крста.¹¹⁸ У Богородици Љевишкој, због оштећења горњих зона живописа, њено место није познато, док су у малој Краљевој цркви Духови изостављени из циклуса Великих празника.¹¹⁹ Приликом живописања Светог Никите свакако није било потребе да се примени студеничко решење, јер су сликари имали на располагању довољно простора. Првобитно место *Силазка Светиога Духа* није одређено ни према грачаничком моделу будући да су у Светом Никити на своду северног крака уписаног крста насликани *Распеће* и *Силазак у ад*. Ни решења из Нагоричина и Хиландарисису представљала погодан узор пошто у цркви на Скопској Црној гори свод источног крака уписаног крста истовремено представља главни свод беме. Од наведених примера једино је као образац могао послужити распоред Великих празника у Богородици Перивлепти, где су Духови на западном зиду наоса. Наиме, у Светом Никити, као и у охридској цркви, на западном зиду, поред *Усицења*, има довољно места за још једну композицију. Реч је о горњем делу западног зида који је данас без фреско-малтера. Ипак, знатно је прихватљивија претпоставка да се на поминутој површини некада налазила представа *Васкрсења Лазаревог*.

Ако није било тако, следно би закључак да та представа уопште није постојала у првобитном програму Светог Никите, што је мало вероватно. С друге стране, ваља имати у виду да је *Васкрсење Лазарево* у Старом Нагоричину и хиландарском католикону насликано уградо на западној стани наоса. У Нагоричину је оно у горњем делу западног зида, а у Хиландару на своду западног крака уписаног крста, поред *Цвећини*.¹²⁰ Осим тога, не сме се сметнути са ума ни одавно примећено настојање сликара и поручилаца да се обливом фресака Светог Никите, извршеном 1484. године, у великој мери поштују програм и иконографија старог живописа.¹²¹ На крају крајева, у византијској уметности обичај „здруживања“ *Вазнесења* и *Духова* на своду олтарског простора бар од XI столећа.¹²² У српској средини такво решење било је изгледа први пут примењено у Ариљу, 1295. године, а у XIV веку јавља се у неколико споменика.¹²³

Испод *Вазнесења* и *Духова*, у вишим зонама живописа олтарског простора, насликано је неколико сцена из циклуса Христових посмртних јављања. Циклус почиње на јужној страни беме, на горњем делу јужног зида источног травеја, сценом *Христос се јавља два миноносицама*. До ње су, непосредно испод јужног дела главног свода беме, насликане две сцене: *Миноносице јављају айосџоплима о васкрсењу Христовом* и *Петар и Јован над љазним Христовим гробом*. Од прве сцене преостале су само фигуре двеју миноносица (лево) и једна грађевина у виду тробродне базилике (сасвим десно). Друга сцена је боље очувана. Виде се празан Спаситељев гроб и фигуре двојице апостола изнад њега. Испод те композиције, на северној страни југоисточног ступца, која у ствари представља западни део јужног зида беме, налазе се остаци сцене *Христос се јавља айосџоплима на јори у Галилеји* (Мт 28, 16–20). Знатан део фреске није сачуван, али се представа поуздано идентификује на основу иконографске сличности са сценом исте садржине у Богородици Перивлепти, Старом Нагоричину, Грачаници и Хиландару.¹²⁴ На представи из Светог Никите, а и у другим наведеним примерима, догађај се одиграва у стеновитом пејзажу. Христос се обраћа апостолима стојећи на високом камену. Неколико ученика приказаних у првом плану дубоко му се поклања.

У истој зони живописа као и *Јављање айосџоплима на јори у Галилеји*, али на источном зиду ђаконикона, насликана је једна епизода везана за Христово јављање ученицима на мору Тиверијадском – *Христос љазива Петра да крене за њим* (Јн 21, 19–22).

На северној страни беме сачувани су остаци две сцене. На северном зиду источног травеја представљено је *Неверовање Томино*,



Петар и Јован над љазним Христовим гробом; Христосово јављање ученицима на јори у Галилеји

120. Милетић, *Песник*, 54, сл. IX-X (бр. 15); *Силазак Светиога Духа*, 75; Hostetter, *Hilandar* (CD-ROM); Марковић, *Првобитно живопис*, 222.

121. О томе детаљно на стр. 219 сл.

122. Уп. Војводић, *Апостол*, 69 (са примерима).

123. На пример, у пећкој Богородици Одринској, *Песник*, Песник ита., уп. Војводић, *Апостол*, 77–78.

124. Millet-Frolin, *La peinture*, pl. 97/2; Живковић, *Грачаница*, 22; Hostetter, *Hilandar* (CD-ROM). Пример из охридске цркве није публикован.



Пре Те на Сатому сатом у јеру (илустрација) тропаја
Марка Отрантског, Христос иро јављање
ајосајолима у Јерусалиму (фрагмент)

а у нижој зони, на јужној страни југоисточног ступца. Христово
јро јављање ајосајолима у Јерусалиму. За илустровање је одабран
Лукин опис догађаја, где је наведено како су апостоли дали Христу
за јело комад печене рибе и мед у сату (Мт 24, 36–43). Сцена је, ме-
ре са зделом у десној руци. Управо тај ајосајос Петрове фигу-
пушта идентификацију представе. Најближа иконографска
паралела постоји у Грачаници, док је иста сцена у Нагоричину
оштећена управо у оном делу који је у Светом Никити сачуван.¹²⁵

Веома је вероватно да су у врху северног зида беме, тачно на-
спрам сцена Мирносоице јављају ајосајолима о васкрсењу Христо-
вом и Петар и Јован над иразним иробом Христовим, биле насли-
кане још две представе из истог циклуса. Крајем XV века ту је,
међутим, смештена композиција надахнута добро познатим тро-
паром Марка Отрантског („Горе Те на трону...“), певаног у оквиру
прве песме канона Велике суботе.¹²⁶ Реч је о теми која се веома
ретко јавља у средњовековном живопису. Нема је у Милутиновим
задужбинама нити у другим црквама чији се живопис приписује
Михаилу Евтихијевом. Штавише, најстарији познати пример по-
тиче тек из друге половине XIV stoleћа, а сачуван је у главној
цркви солунског манастира Влатадона.¹²⁷ Стога је скоро извесно
да су у овом случају обновиоци фресака Светог Никите направи-
ли изузетак и одступили од првобитног програма. Лако је мо-
гуће да су то учинили на тражење ктитора обнове.¹²⁸ Чак и ако су
оригиналне фреске у врху северног зида беме биле сасвим про-
пале још пре радова из 1484. године, лако се могло закључити да
циклус Христових јављања по Васкрсењу није целовит. Он об-
хвата епизоде везане за мироносоице и откриће празног Христовог
гроба, јављања ученицима у Јерусалиму и Галилеји, али му недо-
стају илустрације јављања апостолима Луки и Клепи. То јављање
обично је илустровано управо са две сцене – Пућем у Емаус и
Вечером у Емаусу. Обе сцене су врло често улазиле у састав ци-
клуса. Насликане су, поред осталог, у Богородици Љевинској, Ста-
ром Нагоричину, Грачаници и Хиландару.¹²⁹

Према мишљењу појединих истраживача једна сцена са
васкрслим Христом и апостолима била је насликана и у горњој
зони источног зида ђаконикона, изнад сцене Христос јозива
Петра да крене за њим. Заиста, према месту у програму, ту
прилично оштећену представу најлогичније би било сврста-
ти у циклус Спаситељевих посмртних јављања, али томе се
супротставља њено неодговарајуће иконографско решење.
Детаљне анализе су показале да је на поменутом месту пред-
стављена јеванђељска прича о Христу и смоквином дрвету

(Мт 21, 18–22).¹³⁰ То није једина сцена из циклуса Христових
чуда и поука у ђаконикону Светог Никите. У средишњој зони
јужног зида представљено је Исцељење Петрове шашице. И та
је фреска добрим делом пропала.

Поред већ поминутих сцена, у ђаконикону су насликане и
Три јеврејска младића у ужојеној ђећи. Често приказивана ста-
розаветна тема заузима јужни део свода и највишу зону јужног
зида југоисточниг торања. На своду је горњи део композиције,
са фигуром анђела, док су тројица младића били насликани на



Живопис у источном делу ђаконикона



Три јеврејска младића у ужојеној ђећи, детаљ

130 Марковић, Христос ироклине смоквино дрво, 381–392.

¹²⁵ Тодов, Грачаница, 98, с. 44. Сцена из Нагоричине није
уобичајена, гд: Тодов, Савро Нагоричине, 76.
¹²⁶ О тој представи вајдети с. 221 и 228–229 иб.а.
¹²⁷ Марковић, Први ироучавање ујосија канона, 170–171,
с. 1.
¹²⁸ Марковић, Први ироучавање ујосија канона, 172.
¹²⁹ Јакоб, Београд, с. 13, т. XXII; Живковић, Београд,
40–41; Милет-Федов, La renaissance, р. 98/1; Тодов, Савро
Нагоричине, 76; Тодов, Грачаница, 98, т. VI; Hoescher, H.
London (CD-ROM).



Свети Макарије Јерусалимски

зиду. Сачуване су фигуре двојице младића, средишња и она на западној страни. Северни део свода и западни зид југоисточног травеја красе попрсја три неидентификована архијереја. Два су оштећена је и светачка фигура, насликана у средишњој зони јужног зида ђаконикона, поред Исидора Пейрове нише. Две је само доњи део на којем се, поред дуге хаљине и плашта, виде реч о фигури неког светог презвитера.¹³¹

Оштећење фресака на јужном зиду ђаконикона захвата и најнижу зону живописа, па је од фигуре архијереја насликаног у источном делу зида преостало само део ореола и свитка. Од тог архијереја никада се, међутим, није ни видела цела фигура пошто је представа морала бити прилагођена доњој слепој ниши јужног зида. Фигуре светог Григорија Чудотворца и светог Епифанија Кипарског које красе западни део најниже зоне истог зида добро су сачуване. Као што је већ поменуто, сва три архијереја била су укључена у симболичну поворку свештенослужитеља, усмерену ка средишњем делу зида главне апсиде. На источном зиду ђаконикона, испод десног дела сцене Христос позива Пейра да крене за њим, насликан је, у плиткој ниши, свети Роман Мелод. Десно од њега је фигура светог Јакова брата Божијег, из Службе архијереја, док је наспрам светог Јакова, на источној страни југоисточног ступца, која се условно може назвати западним зидом ђаконикона, насликан свети Никифор Цариградски, такође као свештенослужитељ са свитком. Изнад њега је попрсје неидентификованог светитеља, вероватно презвитера. Потпуно заогрунут у зелени фелон, он пред грудима придржава јеванђеље. Слична представа, сада скоро сасвим пропала, красила је и доњу слепоу нишу јужног зида, с том разликом што светитељ у ниши на себи има бели фелон.¹³² Неидентификован је и светитељ чије се добро очувано попрсје налази у другој зони јужне стране југоисточног ступца, изнад раније поменуте фигуре светог Спиридона. То је архијереј дуге седе браде, одевен у полиставрион. Левоном држи јеванђеље, а десном благосиља. Изнад поменутог архијереја, у луку изнад пролаза из ђаконикона у наос, налазе се попрсја светог Макарија Јерусалимског и светог Климента Римског.

Потрбује лука изнад пролаза из ђаконикона у бему заузимају стојеће фигуре светог пророка Мојсија, с таблицама завета (источно), и једног неидентификованог архијереја у полиставриону (западно), који десном руком благосиља, а левом држи јеванђеље. Мојсије је окренут ка супротној страни олтару,



Свети пророк Мојсије

где је, изнад пролаза из беме у протезис, на источној страни потрбушта лука, била насликана још једна старозаветна личност. Она је одевена у исту одећу коју носи Мојсије и окренута је ка њему. Нажалост, од те фигуре сачуван је само доњи део, док је преостали фреско-малтер на луку потпуно уништен. Ипак, имајући у виду да су сцене и фигуре на северној и јужној страни Светог Никите распоређене по принципу симетрије, могло би се претпоставити да је на западној страни лука, као и над пролазом из беме у ђаконикон, била насликана стојећа фигура архијереја у полиставриону. Из истих разлога основано је помишљати да је испод те фигуре, у другој зони источне стране североисточног ступца, било насликано попрсје светитеља одевеног у фелон, с јеванђељем у рукама. И то попрсје је, међутим, сасвим пропало. Остаци фреско-малтера постоје само у најнижој зони ступца, где се, на основу делова одеће и свитка, разазнаје фигура архијереја, учесника симболичне Службе. Наспрам ње, на источном зиду протезиса, насликан је свети Никола, такође у оквиру Службе архијереја, а до њега је, у ниши протезиса, свети Стефан архијакон. Изнад те две фигуре, у другој зони источног зида, налази се представа Господољубља Аврамовој. У ствари, на наведеном месту насликана су три анђела за трпезом (лево) и Аврам (десно), док је Сара представљена у истој зони северног зида протезиса. Изнад Господољубља, у највишој зони источног и северног зида, а вероватно и на северној половини свода североисточног травеја, била је представљена Визија светог Пейра Александријског. Композиција је веома оштећена. На источном зиду види се часна трпеза и, на њој, доњи део Христових голих ногу, док су на северном зиду сачувани остаци клечеће фигуре презвитера Арија и делић архитектонске кулисе у позадини. На јужној половини свода и западном зиду североисточног травеја (проскомидије) више нема фресака, али се по аналогiji са програмом југоисточног травеја (ђаконикона) сме претпоставити да су се ту налазила три архијерејска попрсја, два на своду, а једно на западном зиду. И преостале површине у протезису биле су украшене представама архијереја. До фигуре праведне Саре, на северном зиду, западно од прозора, насликани су свети Астије и свети Климент Анкирски, оба као стојеће, фронталне фигуре. Испод њих, у најнижој зони северног зида, представљени су, као што је раније поменуто, свети Григорије из Нисе, свети Андреј Критски и свети Евстатије Солунски. Сва тројица су приказана као свештенослужитељи и окренута су ка часној трпези с Агнецом у средишту главне апсиде. Служби архијереја припадала је и веома оштећена фигура у полиставриону, насликана у



Свети Партеније епископ Лампакс



Живопис у источном делу протезиса

најнижој зони северне стране североисточног ступца. Изнад ње се вероватно некада видело попрсје архијереја, сада потпуно уништено, а изнад њега, у пролазу из протезиса у наос, насликана су још два попрсја. На северној страни је неидентификовани архијереј с књигом у десној руци, док јужну страну пролаза краси торзо светог Партенија.

Уз име светог Партенија није убележено место где се налазила његова епископска катедра, али нема сумње да је реч о епископу Лампаса, пошто се само са тим епископским седиштем може довести у везу архијереј наведеног имена. Из истих разлога поменутог светог Астија лако је препознати као истоименог епископа Драча, а свети Макарије са лука у Ђаконикону поуздано се

идентификује као епископ јерусалимски, јер други епископи тог имена нису представљени ни у илустрованим календарима.¹³⁴

Што се тиче оштећених светитељских представа из протезиса и ђаконикона, о њиховом идентитету мало шта се са сигурношћу може рећи. Изузетак је фигура старозаветног првосвештеника, насликана на луку изнад пролаза из беме у протезис. Идентификовање те фигуре олакшано је због њене несумњиве програмске везе са представом пророка Мојсија која краси лук над пролазом из беме у ђаконикон. Фигуре су окренуте једна ка другој и одевене у исту одећу – дугу доњу хаљину, која сеже до земље, кратку тунуку и бели плашт украшен траком исписаном тзв. куфским писмом.¹³⁵ У таквој одећи представљани су у византијској уметности старозаветни првосвештеници, најпре Мелхиседек и Захарија, а касније и остали архијереји. Негде од краја XIII века у одежди старозаветног првосвештеника појављује се и Мојсије, а са њим је у пару често сликан и други Амрамов син Арон.¹³⁶ Вероватно је до таквог иконографског решења дошло под утицајем представе *Шайора сведочанства* у којој се два брата појављују као служитељи.¹³⁷

И сликари радионице Михаила Астаре (Михаила Евтихијевог) редовно су Мојсија и Арона приказивали у пару, око старозаветне скиније или као симетрично распоређене пандане. У Богородици Перивлети насликали су их два пута, једном на луку пред олтарском апсидом, на почетку низа првосвештеничких фигура, а други пут у припрати, у оквиру представе *Шайора сведочанства*.¹³⁸ Затим су исте личности представљене у првосвештеничкој одећи око фигуре Богородице с Христом на источном зиду спољне припрате Богородице Љевишке.¹³⁹ У Краљевој цркви у Студеници Арон и Мојсије насликани су на потрбушју лука прислоњеног уз источни зид наоса.¹⁴⁰ И у Старом Нагоричину њихове фигуре налазе се непосредно пред олтаром, на источној страни лукова конструисаних између источног пара поткуполних стубаца и стубаца на које је ослоњен камени иконостас.¹⁴¹ У Грачаници су синови Амрамови насликани при врху западне стране стубаца пред олтарском преградом. Мојсије је на југоисточном ступцу, а Арон на североисточном. Исти ликови могу се видети на јужној страни источног и западног зида катихумене, а и на северном зиду протезиса липљанске катедрале као део представе *Старозаветне скиније*.¹⁴² Мојсије и Арон су насликани један наспрам другог и у неким другим задужбинама краља Милутина. У Жичи се њихове представе налазе у олтару – на источној страни западног пара пиластара беме.¹⁴³ У хиландарском католикону фигуре Мојсија и Арона



Старозаветни првосвештеник, вероватно Арон, фрагмент

134 О светим епископима са наведеним именима видети *Syn. CP*, 1059, 1124, 1147; *Стефан, Мелхиседек*, III, 586, 613, 642; *Ул. и Митровић, Мелхиседек*, 418, 427.

135 О одећи старозаветних првосвештеника говори се у *Мојсијевој књизи* (2 *Мoj*, 28, 2–43; 2 *Мoj*, 29, 5–6; 2 *Мoj*, 39, 1–31; 3 *Мoj*, 8, 2 и 3 *Мoj*, 16, 4), *ул. стр.* 150 *infra*. О намени представљаних те одеће у византијској уметности види *нпр.* E. Revel-Neher, «Problemes d'icongraphie judéo-chrétienne: le theme de la coiffure du Cohen Gadol dans l'art byzantin», *Journal of Jewish Art*, 1 (1974), 50–65; K. Wietzmann – H. L. Kessler, *The Frescoes of Douai Synagogue and Christian Art*, Washington 1990, 59–61.

136 О представама старозаветних првосвештеника видети *Войводић, О ликовима*, 121–131.

137 О иконографији те представе, чији најстарији примери такође потичу с краја XIII века, видети *Пантелијевић-Максимовић, Скинија*, 319–334.

138 Милковић-Петек, *Делови*, 48, 51, *сл.* 15, *сл.* 1–11 (*бр.* 45 и 59), *сл.* VI (*бр.* 32); *Пантелијевић-Максимовић, Скинија*, *сл.* 4. *Ул. и Войводић, О ликовима*, 124, *сл.* 1–2.

139 *Живковић, Лезиона*, 66, 70–71.

140 *Бабић, Краљева црква*, 118, 241 (*црт.* X), *сл.* 97–98 (аутор претпоставља да је оштећена фигура на јужној страни лука представљао Мелхиседек, али слични по програмским решењима у другим задужбинама краља Милутина, вероватније ће бити да је реч о пророку Мојсију).

141 Hamann-MacLean – Hallensleben, *Monumentalbildwerke*, Abb. 277; Милковић-Петек, *Делови*, 61, *сл.* 13–X (*бр.* 140 и 155); *Тодић, Сцено Нагоричино*, 76, 98; *Тодић, Српско сликарство*, *сл.* 176.

142 За представу Мојсија и Арона из Грачанице видети *Тодић, Грачаница*, 80, 99–100, 110, *сл.* 27, 45–46, 113.

143 *Живковић, Жича*, 14–15; *Тодић, Српско сликарство*, 307.



Свети Арон православник, Грчаници

добиле су исто место као у Нагоричину, на источној страни лукова конструисаних између источног пара поткуполних стубова и стубаца на које се ослања олтарска преграда.¹⁴⁴

Поред наведених, постоје и многи друге заједничке представе Мојсија и Арона као првосвештеника.¹⁴⁵ Стога је сасвим вероватно да је на оштећеној фресци са северног лука у олтарском простору цркве Светог Никите, наспрам Мојсија, био представљен Арон. Истина, на тој представи се не виде трагови Аронове палице, која обично доњим крајем сеже до испод архијерејеве тунике, али представа из Хиландара показује да Арон поменути атрибут понекад уздиже високо, држећи га за доњи крај.¹⁴⁶

За утврђивање идентитета оштећених фигура и попрсја хришћанских архијереја у проскомидији и ђаконикону Светог Никите није од користи анализа одговарајућег дела програма у сродним споменицима. Михаило Астарап и Евтихије насликали су десетине архијереја у олтару Богородице Перивлепте, Старог Нагоричина и других цркава чији се живопис приписује њиховој радионици.¹⁴⁷ При томе су сви црквени прелати који нису укључени у службу представљани фронтално, са омофором преко рамена и затвореним јеванђељем у рукама. Једни су окрнути фелоном, а други полуставрионом, али међусобно се битније разликују само по ликовима. Међутим, пошто се јавља неколико типских физиономија, поуздана идентификација је могућа једино ако је на фресци сачуван натпис са именом архијереја. Нажалост, у ђаконикону и протезису Светог Никите такви натписи најчешће нису сачувани. Стога код идентификације светитељских фигура из пастофорија цркве на Скопској Црној гори пажњу вреди посветити само представама двојице презвитера. При томе је важно имати на уму податак да је, изузимајући светог Теодора Студита, само један свети јереј често сликан у црквама чије су фреске сродне живопису Светог Никите.¹⁴⁸ То је свети Јермолај, презвитер никомидијске цркве, заслужан за крштење светог Пантелејмона.¹⁴⁹ Његове представе сачуване су у Краљевој цркви, Грачаници и Светом Николи Орфаносу. У свим црквама светитељ је приказан као стар човек, седе косе и браде. Како је, уз то, одевен у плашт који му прекрива горњи део тела, он се може довести у везу са представом презвитера насликаном на југоисточном ступцу у ђаконикону Светог Никите.¹⁵⁰ Једина разлика постоји у гесту десне руке. У наведеним примерима свети Јермолај десницом благосиља, а презвитер у Светом Никити том руком придржава јеванђеље.

Од осталих презвитера чије се представе јављају у споменицима сродним Светом Никити пажњу заслужују свети Сампсон

и свети Мокије. Свети Сампсон, угледни цариградски свештеник и лекар, представљен је у Менолоју из Старог Нагоричина и у припрати Хиландара.¹⁵¹ На оба места он је старац седе косе и браде. Одевен је у дугу халину и фелон, око врата има епитрахил, а у рукама држи јеванђеље. Сличност са презвитером чије је оштећено попрсје сачувано у ђаконикону Светог Никите је очигледна. Можда има значаја и то што је испод оштећеног попрсја насликан цариградски архијереј – свети Никифор. Ипак, важно је упозорити на чињеницу да се лик светог Сампсона у нагоричком Календару разликује од лика презвитера насликаног у Светом Никити. У цркви Светог Ђорђа цариградски јереј има кратку браду и дубоке записке, док јереј из Светог Никите има густу косу и дугу браду.¹⁵²

Свети Мокије је за разматрано питање посебно интересантан будући да је он један од ретких презвитера који је представљан у олтару. Такво програмско решење јавља се и у српским црквама. У хиландарском католикону светитељ је насликан у пролазу лука који води из беме у протезис, док је у цркви Светог Ахилија у Ариљу добио место у ђаконикону.¹⁵³ Представа из Ариља је значајна и због тога што су је, као и живопис Светог Никите, урадили солунски мајстори – свети Мокије је, ваља се присетити, био свештеник македонског града Амфиполиса. Он је, међутим, у цркви Светог Ахилија представљен као средовеков човек, смеђе косе и браде. Исти светитељ приказан је као још млађи човек у олтару хиландарског католикона, па би се он пре могао довести у везу са оштећеном фигуром презвитера насликаном на северном зиду ђаконикона Светог Никите.¹⁵⁴

Иако су у појединостима избор и распоред тема у олтару Светог Никите јединствени, програмско решење је у основи традиционално. Три најважније представе – фигура Богородице, Причешиће ајосџола и Служба архијереја – заједно су сликане као скоро неизоставан део декорације олтарске апсиде православних цркава од краја XII века.¹⁵⁵ Вазнесење и Духови су, као што је већ поменуто, представљани једно до другог на своду олтару још раније.¹⁵⁶ И преостале сцене и фигуре које су насликане у олтарском простору Светог Никите јављале су се у најсветијем делу византијских храмова много пре живописања Милутинове задужбине на Скопској Црној гори. Реч је, дакле, о решењу компилативног карактера које је имало у суштини исти програмски смисао као и многе друге фреско-декорације изведене у олтарским просторима цркава православног света. Иконографским језиком исказана су најважнија еклисиолошка учења хришћанских богослова о цркви на земљи, уз посебно



Свети Јермолај

151 О наведеним представама видети Менолој, Менолој, 281, сл. 99; Hopteter, Hilarand (CD-ROM). О светом Сампсону Стригоријану видети PG, 115, 277–308; Latycki, Menologion, II, 105–112.

152 Свети Сампсон је у солунском Светом Николи Орфаносу представљен врло слично као у Нагоричину, с том разликом што у руци држи лекарску флашицу, вместо књиге, видети Toponov, Zografski ikoni, sl. 96.

153 Живковић, Археол. 3; Bojovitch, Archaie, 64; Hopteter, Hilarand (CD-ROM).

154 За примере из Ариља и Хиландара видети nap. 153. Мокије је као средовеков човек смеђе косе представљен и у цркви Светог Никите у Манастиру код Прилепа (1271), видети Д. Ђоко – П. Милошевић-Петров, Манастир, Скопје 1958, 87, сл. 107. Ипак, иако је имати у виду да је свети Мокије у неким византијским споменицима, попут Богородицине капеле манастира Светог Јована Богослова на Патмосу (XII век), представљен као старац кратке косе и браде, видети E. Kolias, Patmos, Athens 1986, fig. 31. Осим тога, српски иконографски програм на Фрули предлаже треће иконографско решење – да светитељ буде приказан као млад човек с кратком брадом, видети Dujin de Fourn, Manuel, 159.

155 О иконографском програму олтарских простора средновековних цркава православног света видети nap. Pini, Programme, passim; Lafontaine-Delalande, L'évolution, 287–329; G. Babic, Les programmes absidaux, 117–136; C. Jolivet-Lévy, Les églises byzantines de Cappadoce. Le programme iconographique de l'abside et de ses abords, Paris 1991; Gerstel, Sacred Mysteries, passim.

156 Уп. стр. 127 supra.



Христос у сцену из Провођења аџиоџола (детал)

истицање сотириолошког значаја свете тајне евхаристије и архијерејства Христовог.

О цркви Христовој, њеном утемељењу и непрекидном трајању, на симболичан начин говоре пре свега три поменуте теме у главној апсиди.

Представа Богородице, која је сликана у полукалоти апсиде византијских цркава још у временима прегониклазма, имала је спојевита и вишеструка значења.¹⁵⁷ Иако, поме се пре свега алуидирало на оваплоћење Христово, које је било предуслов Спаситељеве жртве на крсту, а тиме и мистерије литургијског обреда у олтару. Истовремено је том представом истицао Богородичино место и значај у икономији спасења. Када је, као у Светом Никити, у апсиди насликана Богородица као Оранта, тада је додатно наглашавана њена посредничка молитва за спас људског рода, односно њена улога у настанку цркве земаљске.¹⁵⁸ Наиме, према екслиолошким тумачењима црква је *шело* Христово, оваплоћени *Бој Лојос*, из чега следи да је Богородица родивши Исуса Христа родила цркву.¹⁵⁹ С друге стране, учење о непосредној вези између оваплоћења Христовог и његовог првосвештества инспирисало је црквене писце да Мајку Божију славе као „Храм у којем је Христос учињен свештеником“, „Цркву освешћену присуством Христа архијереја“, „Скинију богоукрашену“, „Светињу над светињама“.¹⁶⁰

И *Причише ајосџола* јавља се у апсидама православних храмова врло рано, већ од почетка X столећа.¹⁶¹ Такво његово место у декоративном програму сасвим је разумљиво будући да је реч о симболичној, литургијским обредом инспирисаној представи Тајне вечере, догађаја на којем је установљена тајна евхаристије. Тајну је установио сам Христос, а путем апостолског и епископског наслеђа непрекидно се обавља у хришћанској цркви, тако што верници у облику хлеба и вина симболично примају од свештеника тело и крв Спаситељеву. Представом *Причише ајосџола* Тајна вечера се приказује управо као описани евхаристијски чин, с тим што се уместо свештеника и верника као актери сцене јављају Христос и апостоли. У Светом Никити је та веза између представе и обреда наглашена на посебан начин. Уместо традиционалног хитона и химатиона, Христос је одевен у архијерејски орнат, стихар и сакос. *Причише ајосџола* је тиме добило дубљи смисао, јер је њиме на експлицитан начин исказано старо богословско учење о Христу као архијереју, утемељено на посланици апостола Павла Јеврејима.¹⁶² У исто време представа је, заједно са симболичном *Службом архијереја*, која укључује фигуру Христа Емануила као агнеца на часној трпези, јасније алуидирала на

улогу оваплоћеног Логоса у тајни евхаристије. Наиме, према поменутом богословском учењу Христос је „и жртва и свештеник“,¹⁶³ тј. он је који приноси и који се приноси.¹⁶⁴

Подсећање на Христову жртву и његово присуство у евхаристијском догађају било је, дакако, само део програмског значења садржаног у црквастој *Служби архијереја*. Том симболичном композицијом, која се у апсидама византијских цркава јавља од друге половине XI века, сједињени су у заједничкој литургији архијереји разних епископских катедри и из различитих епоха како би се њиховим језиком исказало екслиолошко учење о јединству цркве на земљи, њеној недељивости и непрекидном трајању кроз све векове.¹⁶⁵ Исту функцију имају и појединачне представе архијереја, ђакона и презвитера, којих у олтару Светог Никите има преко двадесет. Већина тих светих истакли су се својим мучеништвом за веру, па се њиховим представама може приписати и додатни смисао.

Самог *Служби архијереја* често је обезбеђиван још један ниво значења посредством текстова који су исписивани на свицима саслужитеља.¹⁶⁶ У Светом Никити се, као и у већини других средњовековних цркава, ти текстови односе на скоро све важније делове литургије, али је упадљиво да су свици оба предводника поворки, светог Јована Златоустог и светог Василија Великог, издвојени у односу на свитке других архијереја грчким језиком и формом (оба су полутворени). Посебно су занимљиви текстови који су исписани на њима. Они се изговарају у време освешћења часних дарова, што говори да су творци програма желели да истакну управо тај тренутак литургије.¹⁶⁷ Решење није оригинално, али је важно имати у виду да је било веома ретко и да настанак најстаријих познатих примера (Безира на килисе у Белисирми у Кападокији, Свети Георгије ту Латрину на острву Наксосу) пада у време када су вођене теолошке расправе о освешћењу евхаристијских дарова. Реч је о периоду латинске окупације појединих делова Византијског царства.¹⁶⁸ Као што је познато, свети дарови се, по чину литургије православне цркве, претварају у тело и крв Христову тек после молитве у којој се призива Свети Дух (епиклеза) и пошто се дарови благослове знаком крста, док католичка црква сматра да су за освешћење дарова довољне само речи којима је установљена евхаристија.¹⁶⁹ Нема сумње да је иконографско решење средишњег дела *Службе архијереја* у Светом Никити могло да настане као удаљена реакција на поменуте расправе. При томе би се одабир специфичног решења пре могао приписати зографу Михаилу него поручиоцима фресака, не само због чињенице да су једино текстови на свицима светог Јована



Свети Јован Златоуст, детаљ

157. О представи Богородице у црквеној апсиди види нпр. Gruber, *Iconoclasm*, 185–192, 250–256; Ch. Ihm, *Die Programme der christlichen Apokalyptik vom vierten Jahrhundert bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts*, Wiesbaden 1960, 52–68; Lefebvre-Teissie, *Evangelion*, 131–134; Dufrenoy, *Mémoires*, 50–51; M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 34–35; Kaizer, *Die Apokalypse*, 10–11; M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34; Hadermann, *Apokalypse*, 33–34.

158. M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34; M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34.

159. M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34; M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34.

160. M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34; M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34.

161. M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34; M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34.

162. M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34; M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34.

163. M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34; M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34.

164. M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34; M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34.

165. M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34; M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34.

166. M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34; M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34.

167. M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34; M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34.

168. M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34; M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34.

169. M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34; M. Tereh-Turpal, *Apokalypse*, 33–34.



Свети Никита, Битолска црква

Златоустог и светог Василија Великог исписани на грчком језику него и зато што је, изгледа, на исти начин била решена и Служба архијереја у Грачаници коју је живописала сликарска радионица која је осликала и Светог Никиту.¹⁷⁶

Две сцене из циклуса Великих празника које красе свод беме, Вазнесење и Силазак Светог Духа на апостоле, насликане су, као што је већ поменуто, у XV stoleћу. Ипак, са обзиром на то да је скоро извесно како су се оне на истом месту налазиле и у првобитном програму, потребно је рећи неколико речи о разлозима који су условили њихово заједничко сликање у олтарском простору. Заједничко представљање два празника може се објаснити њиховом догматском повезаношћу, а и чињеницом да су вазнесење Христово и силазак Светог Духа на апостоле хронолошки веома блиски догађаји.¹⁷⁷ Што се тиче њиховог сликања у олтару, у настанку таквог програмског решења свакако је пресудну улогу одиграла околност да је Вазнесење врло рано, померањем из куполе, добило место на своду пред апсидом.¹⁷⁸ Када су у каснијим временима, услед умножавања тема, и Духови понекад померани из наоса, најчешће су, због већ поменуте повезаности два догађаја, сликани поред Вазнесења. Такво место било је прикладно и због значаја који је према богословским учењима силазак Светог Духа на апостоле имао у оснивању цркве Христове, симболично приказаном у апсиди.¹⁷⁹

Сцене из циклуса Христових посмртних јављања сусрећу се на зидовима олтару у црквама православног света тек од XIII века. Најстарији познати примери сачувани су у цркви Свете Софије у Трапезунту (1238–1263) и Сопоћанима (1263–1268).¹⁸⁰ Међутим, већ у доба ренесансе Палеолога такво место циклуса постаје уобичајено, али број сцена насликаних у олтарском простору варира. Некада је у олтару насликан цео циклус, а понекад само поједине сцене. Таква ситуација је и са црквама које су осликали Михаило и Евтихије. У Богородици Перивленти у Охриду све сцене посмртних јављања које су ушле у програм задужбине Прогона Стугра смештене су на зидове олтарског простора,¹⁸¹ да би затим у цркви Богородице Љевишке исти циклус био насликан у наосу, непосредно испод Великих празника.¹⁸² У Старом Нагоричину шест сцена циклуса налази се у горњим деловима олтару, а осталих десет је у наосу, испод Великих празника и сцена из циклуса Христових чуда и поука.¹⁸³ У Грачаници је опет цео циклус насликан у наосу, с тим што су изнад њега насликани сви други јеванђељски циклуси.¹⁸⁴ Од осталих сродних споменика програмском решењу из цркве Светог Никите најближи је распоред фресака у хиландарском католикону.

Ту је, такође, цео циклус добио место у олтару. При томе су, као у цркви на Скопској Црној гори, поједине сцене насликане у ђаконикону.¹⁸⁵ Хиландарски циклус Христових посмртних јављања близу је истом циклусу из Светог Никите и по броју сцена. У Хиландару их је девет, док је у Светом Никити изгледа било насликано десет сцена. У Богородици Перивленти их је знатно мање (три), а у Нагоричину и Грачаници знатно више (преко петнаест).¹⁸⁶

Сликање Христових посмртних јављања и других догађаја којима се алудира на Спаситељево васкрсење у олтарском простору могуће је довести у везу са богословским схватањем часне трпезе као симбола гроба Христовог, а тиме и места Васкрсења. Поменута схватања била су вековима раширена у византијској средини.¹⁸⁷ Не треба, можда, занемарити ни чињеницу да је изнад гроба Христовог у јерусалимском храму Васкрсења била насликана представа Мироносица на гробу Христовом.¹⁸⁸ Одређену улогу у одлуци творца тематског програма да се у олтарски програм Светог Никите уврсти цео циклус тзв. Васкрсних јеванђеља могла је имати и околност да су на своду олтару насликани Вазнесење и Силазак Светог Духа на апостоле, две сцене које илустрију догађаје који су уследили непосредно после Христових посмртних јављања.

Две старозаветне теме у олтару Светог Никите, Госпољубље Аврамово и Три јеврејска младића у ужојеној пећи, на симболичан начин имају везе са евхаристијом.

Госпољубље Аврамово је од давнина посматрано као старозаветна префигурација Тајне вечере и евхаристијске жртве па је лако разумљиво што је најчешће сликано у олтару.¹⁸⁹ Такво место представа је имала и у двома Милутиновим задужбинама осликаним пре Светог Никите (Грачаница и хиландарска главна црква).¹⁹⁰ У Светом Никити је симболички смисао представе наглашен тиме што су тројица анђела које је угостио Аврам написом на фресци означени као Света Тројица (Н АГΙΑ ΤΡΙΑC). То је учињено у складу са светоотачким тумачењима Аврамовог гостољубља, а с намером да се и сликом укаже на учење према којем се евхаристијски дарови приносе Светој Тројици.¹⁹¹

У сцени која приказује три млада Јевреја у ужојеној пећи садржана је, такође, мисао о евхаристијској жртви и спасењу, односно алузија на Христа који је жртвовао себе, а затим васкрсао.¹⁹² Због тога је и та старозаветна представа добијала место у олтарском простору. У охридској Богородици Перивленти и Грачаници насликана је, као у Светом Никити, у ђаконикону,¹⁹³ а у хиландарском католикону у припрати.¹⁹⁴ Представа је, иначе,



Госпољубље Аврамово, детаљ

176 Видети цр. 147-148.

177 H. Beldi, *Art de l'Église*, 77–80 (за цркву у Трапезунту).

178 Видети цр. 148-149. Les fresques, 28–29. H. Beldi, *Art de l'Église*, 77–80 (за цркву у Трапезунту). H. Beldi, *Art de l'Église*, 77–80 (за цркву у Трапезунту).

179 H. Beldi, *Art de l'Église*, 77–80 (за цркву у Трапезунту). H. Beldi, *Art de l'Église*, 77–80 (за цркву у Трапезунту).

180 H. Beldi, *Art de l'Église*, 77–80 (за цркву у Трапезунту). H. Beldi, *Art de l'Église*, 77–80 (за цркву у Трапезунту).

181 H. Beldi, *Art de l'Église*, 77–80 (за цркву у Трапезунту). H. Beldi, *Art de l'Église*, 77–80 (за цркву у Трапезунту).

182 H. Beldi, *Art de l'Église*, 77–80 (за цркву у Трапезунту). H. Beldi, *Art de l'Église*, 77–80 (за цркву у Трапезунту).

183 H. Beldi, *Art de l'Église*, 77–80 (за цркву у Трапезунту). H. Beldi, *Art de l'Église*, 77–80 (за цркву у Трапезунту).

184 H. Beldi, *Art de l'Église*, 77–80 (за цркву у Трапезунту). H. Beldi, *Art de l'Église*, 77–80 (за цркву у Трапезунту).

185 H. Beldi, *Art de l'Église*, 77–80 (за цркву у Трапезунту). H. Beldi, *Art de l'Église*, 77–80 (за цркву у Трапезунту).

186 H. Beldi, *Art de l'Église*, 77–80 (за цркву у Трапезунту). H. Beldi, *Art de l'Église*, 77–80 (за цркву у Трапезунту).

187 H. Beldi, *Art de l'Église*, 77–80 (за цркву у Трапезунту). H. Beldi, *Art de l'Église*, 77–80 (за цркву у Трапезунту).

188 H. Beldi, *Art de l'Église*, 77–80 (за цркву у Трапезунту). H. Beldi, *Art de l'Église*, 77–80 (за цркву у Трапезунту).

182 Yv. emp. M. L. Bult, *Thiele, Die Mosaiken der 'Auferstehungskirche' in Jerusalem und die Bauten der Franken im 12. Jahrhundert*, *Frühmittelalterliche Studien*, 13 (1979), 457–461.

183 О тој сцени и њеној иконографији види М. V. Alpatov, „La Trinité dans l'art byzantin”, *Echos d'Orient*, 26 (1927), 150–186; H. Maltzky, „К историч. композицији ветхозаветној Тројици”, *СК*, 11 (1928), 33–45; V. Lazareff, „La Trinité d'André Roublev”, *Gazette des Beaux-Arts*, LIV (1959), 289–300; Kalopissi-Verti, *Hagia Triada*, 169–177; Саутков, *Иконографија „Тројице” Андреја Рубљова*, 77–85; Табелш, *Циклус ирландских*, 62–65; Altrip, *Prothesis*, 106–107.

184 Тоцић, *Грачаница*, 80; Марковић, *Пробивајући животи*, 222; Hostetter, *Hilandar* (CD-ROM).

185 Видети Табелш, *Христови посмртни јављања*, 21–26.

186 О тој сцени види H. Leclercq, „Les trois jeunes”, у: *Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie*, t. VI–2, Paris 1925, 2107–2126; Stefanescu, *L'illustration*, I, 33–54, III, 471–474; Лазарева, *Мозаики*, 48; Радојевић, *Писаница*, 361–362; M. Rassart-Debergh, „Les Trois Hebreux dans la fournaise dans l'art paléochrétien – iconographie”, *Byzantinica*, 48/2 (1978), 430–435; Тоцић, *Грачаница*, 146; Табелш, *Циклус ирландских*, 87–88.

187 Милановић-Пепек, *Делови*, 50; Тоцић, *Грачаница*, 108, 113, 133.

188 Тоцић, *Српско сликарство*, 354; Марковић, *Пробивајући животи*, 229; Hostetter, *Hilandar* (CD-ROM).



Христос и виђен с примиреном из Причешћа док се хлеб дели

која се пружа дуж рукава.²⁰² Описана одежа, својствена архиепископима и патријарсима, није била уобичајена за Христа у Причешћу. У тој сцени он је од давнина сличан у хитону и химатиону.²⁰³ Тако је било и у свим споменитим сродним Светом Никити. Изузетак је црква Светог Николе Орфаноса у Солуну, где је такође Христос оба пута приказан у сакосу.²⁰⁴ Тај сакос је, додуше, украшен крстовима у медаљонима и има дуге рукаве, што није у складу са писаним и ликовним изворима о средњовековним богослужбеним одежама.²⁰⁵ Није, међутим, извесно која је од две представе сакоса старија, а то питање чини се значајним јер се у литератури обично истиче како је у композицијама Причешћа айосџола у Светом Николи Орфаносу и Светом Никити први пут експлицитно изражено старо учење о Христу као првосвештенику.²⁰⁶ Биће, ипак, да је реч о најстаријим сачуваним примерима иконографског решења које је креирано раније, јер је тешко поверовати да је значајна новина у иконографи Причешћа први пут примењена у једној од те две цркве. Будући да је Светог Никиту осликао солунски сликар, а да се црква Светог Николе Орфаноса налази у Солуну, порекло решења вероватно треба тражити у том граду или у Цариграду.

Особеност Причешћа айосџола из Светог Никите јесте и то што оба анђела-ђакона држе ѝримикирион, свећњак са једном свећом. У свим старијим примерима приписаним Михаилу и Евтихију анђели-ђакони носе рипиде, а тамо где су на обе стране насликана по двојица анђела (Краљева црква, Старо Нагоричино, Хиландар) један носи рипиду, а други асистира при причешћу. Ради се о детаљима преузетим из стварног обреда. Током литургије ђакон у више наврата маше рипидом изнад светих дарова. За време тзв. канона евхаристије то чини два пута, једном у време појава победне песме, а други пут после освећења дарова и њиховог претварања у тело и крв Христову.²⁰⁷ Тканина која покрива руке другог анђела-ђакона јесте убрус којим ђакон после причешћа брише уста причасника.²⁰⁸ Појава ѝримикириона у рукама анђела-ђакона у Причешћу из Светог Никите нема упориште у литургијском чину. Истина, упаљене свеће носе се током литургије, али не у време причешћа, него на малом входу, великом входу и пред читањем јеванђеља, за време тзв. литургије оглашених. Уз то, носе се бар два свећњака, а улогу свећеносаца врше ипођакони или анагности.²⁰⁹ Или је сликар Светог Никите имао у виду симболику ѝримикириона (јединство свете Тројице) или му је било важно да по цену литургијске непрецизности избегне једноличност у избору мотива којим је редовно изражаван богослужбени значај догађаја на Тајној вечери.²¹⁰

Литургијски контекст Причешћа наглашен је, по обичају, и тиме што су уметници у кући насликане две часне трпезе, обе прекривене црвеним антиминсом, обрубљеним златом.²¹¹ Камена плоча трпезе причива на једном стубу, као на Причешћу насликаном у иконографском католикону.²¹² Свети престо је заштићен кивором, а то није јасно показано у Причешћу хлебом јер су четири анђела на којима почива балдахин насликане тако као да кивор стоји иза, а не изнад трпезе. Таква омашка карактеристична је за представе Причешћа које се приписују радионици Михаила Астрапе, односно Михаила Евтихијевог. Избегнута је једино у Богородици Перивлепти и Грачаници.²¹³

У Причешћу айосџола из Светог Никите обе поворке од по дванаест причесника предводи свети Петар. Исто решење јавља се раније у Грачаници и Хиландару, док у цркви Светог Николе Орфаноса хлеб први узима Петар, а вино Јован.²¹⁴ Сликар солунске цркве угледали су се, очито, на старија решења која су укључивала по шест фигура апостола у оба причешћа. И зограф Михаил обично је у Причешћу хлебом сликао светог Петра као предводника шесторице апостола, а у Причешћу вином светог Јована.²¹⁵ Једино је у Богородици Љевишкој уместо њега насликан свети Павле.²¹⁶ Тиме се представа из Призрена сврстава у тзв. неисторијске слике Причешћа будући да се Павле придружио



Причешће айосџола, апостоли

211 Антиминс је ланено или свилоно платно које се развија на часној трпези током литургије како би се на њега поставили свети дарови. У осталим приликама часна трпеза је прекривена белим покривачем, званим срачница или каласарка, преко којег се ставља други покривач, ендимион или браисефорон, такође светле боје. Ув. Миришић, Православна литургија, I, 102-103, 119-120. Занимљиво је да је само у охридској Богородици Перивлепти и Краљевјој цркви антиминс украшен илвесоним крстом. У осталим споменитим притисаним радионици Михаила Астрапе, укључујући и Светог Никиту, крст је изостављен.

212 У свим осталим примерима из сродних споменитих часних трпеза је основана на четири стуба. Изузетак је Причешће айосџола из Богородице Перивлепте где се основна камена плоча трпезе не види због дужине покривача (Grozdanov, Sveti Kliment, sv. 1).

213 Ув. Grozdanov, Sveti Kliment, sv. 1; Hamann-MacLean — Hallensleben, Monumentalmalerei, Abb. 322, 324.

214 Hamann-MacLean — Hallensleben, Monumentalmalerei, Abb. 322, 324; Houtetier, Hilandar (CD-ROM); Тотоуриџов, Зографског дијаконис, св. 12-13.

215 Ув. Бабић, Краљева црква, 114, Т. XL. О наменском платну види Војводић, Археја, 193 св.

216 Бабић, Љевишкa, Т. X.

202 Марковић, Православна литургија, I, 125, наводи да су релативно се укључују на стилизацију крста Спасо-Поклој.

203 Walther, Art and ritual, 216. Ув. и литературу наведену у нпр. 181 на стр. 136 нпр.

204 Тотоуриџов, Зографског дијаконис, 73-76, св. 12-13.

205 Према Риб: Твог крста, 13-26, сакос је врста тунике, кројена од једног комада платна, без рукава, са отвором за главу. О појави сакоса у уметности види Грозданов, Православна, 204-205; Walther, Art and ritual, 17.


206 Трпези, Православна литургија, 55-56. Ув. и Д. В. Акилов, Њен иконографски облик Христа, М, II (1928), 19-22; Покорен, Манастир, 89-90; Бабић, Краљева црква, 114; Walther, Art and ritual, 214-221; Т. Парамотораки, The Representation of Christ as the Great Arch-Priest, Acton, CAE, 12 (1992), 69-76.

207 Марковић, Православна литургија, II (посебно део), 95, 104.

208 Марковић, Православна литургија, II (посебно део), 118.

209 Ув. Марковић, Православна литургија, I, 64-65, II (посебно део), 69, 75, 82.

210 О симболици свећњака са једном свећом види Марковић, Православна литургија, I, 322.



Причешће, детаљ, јужни зид Беога



Причешће, детаљ, северни зид Беога

221. Табл. 1, Кривошанска црква, из 70. Токио: Сајига Нагоричино, 1986, 102, 104.

222. Табл. 1, Кривошанска црква, из 70. Токио: Сајига Нагоричино, 1986, 102, 104.

223. Табл. 1, Кривошанска црква, из 70. Токио: Сајига Нагоричино, 1986, 102, 104.

224. Табл. 1, Кривошанска црква, из 70. Токио: Сајига Нагоричино, 1986, 102, 104.

225. Табл. 1, Кривошанска црква, из 70. Токио: Сајига Нагоричино, 1986, 102, 104.

226. Табл. 1, Кривошанска црква, из 70. Токио: Сајига Нагоричино, 1986, 102, 104.

227. Табл. 1, Кривошанска црква, из 70. Токио: Сајига Нагоричино, 1986, 102, 104.

228. Табл. 1, Кривошанска црква, из 70. Токио: Сајига Нагоричино, 1986, 102, 104.

апостолима тек после Вазнесења Христовог па није могао присуствовати Тајној вечери. У осталим представама Причешћа, које се приписују радионици Михаила и Евтихија Павле није на његових савременика, био склон историјској сцени, тј. инсистирању на њеној непосредној вези са јеванђељским описом Тајне вечере. Ту склоност у цркви Светог Никите открива и натпис на представи Причешћа у којем се дословно цитира Матејево јеванђеље – Примите и идите (Мт 26, 26) и Пийте от ње (Мт 26, 27). Занимљиво је, међутим, да се у Причешћу вином из Светог Никите, као и на примерима из Краљеве цркве, Нагоричина и Грачанице, по тонзури лако препознаје свети Лука, који такође није присуствовао Тајној вечери.²¹⁷ Реч је о недоследности сликара јер је свети Лука обично сликан међу дванаесторицом апостола само онда када се у истом друштву нађу још и свети Павле и свети Марко. У таквим случајевима изостављане су представе светог Јакова Алфејева, светог Јуде Јаковљева (Тадиије) и Јуде Искариотског, односно светог Матије, уврћеног међу дванаест ученика уместо издајника Спаситељевог.²¹⁸ Због наведене недоследности врло је тешко идентификовати све апостоле у Причешћу из Светог Никите. Ипак, сме се претпоставити да су у Причешћу вином, у првој групи иза Петра, представљени Јаков Заведејев, Матеј, Јован, Лука и Андреја. Другу групу предводи Симон Зилот, а на њеном зачељу је изгледа Јуда Искариотски. Да је реч о Јуди говори физиономија апостола, његов карактеристичан гест десном руком и чињеница да је он последњи апостол у групи.²¹⁹ Јуда Искариотски је, као што је познато, често сликан као последњи причесник у Причешћу айосџола.²²⁰ Идентификација ликова у Причешћу хлебом још је сложенија будући да су главе три фигуре из прве групе апостола уништене. Стога би се, поред Петра, могли препознати још само Јаков Заведејев и Андреја, на зачељу прве групе, и Симон Зилот, на челу друге. Уколико је и овде насликан Јуда Искариотски, рекло би се да он није на самом крају, него у средини друге групе. То је млади апостол који десном руком показује на себе.

И за остале иконографске елементе представе Причешћа айосџола у Светом Никити основа је нађена у јеванђељским описима Тајне вечере и литургијском обреду. Из обреда су позајмљени гестови Христа и апостола. Христос на једној страни дели хлеб из дискоса, а на другој причешћује ученике вином директно из путира. Апостоли као верници на причешћу прилазе часној трпези у поворци. Једни су прекрили шаке у знак поштовања, другима су руке положене у облику крста, а неки левом руком чине престо за десницу. О покривању руку у знак

поштовања пред иконом или уопште пред светињом већ је било речи. Тај гест је у византијској уметности прешао из римског дворског церемонијала.²²¹ Слично значење има и постављање леве под десну руку. Према тумачењима светог Кирила Јерусалимског, причесници морају приступити причешћу правећи левом руком престо за десницу пошто она „има да прими цара“.²²² С друге стране, према 101. канону Трулског васељенског сабора, они који хоће да се причесте телом Господњим треба да положи руке у облику крста и тако да га примају.²²³ Литургијско порекло има и то што Петар у Причешћу хлебом љуби руку Христову, док десном руком положеном на симболични „престо“ прима хлеб. У стварном чину причешћа ђакон целива руку свештеника пре него што од њега прими честицу агнца.²²⁴

Архитектонске кулисе с велумима у позадини сцене слично су решене као на истим представама у Краљевој цркви, Старом Нагоричину и Грачаници.²²⁵ Оне подсећају на то да се приказани догађај одиграо у Јерусалиму, у сионској „горници“, смештеној ван градских зидина.²²⁶

Служба архијереја у Светом Никити карактеристична је по томе што је у невеликом олтарском простору насликано чак двадесет свештенослужитеља. Поређења ради, у Служби у охридској Богородици Перивлепти насликано је четрнаест, у Богородици Левишкој десет, у Краљевој цркви дванаест, а у Нагоричину и Грачаници по шеснаест архијереја.²²⁷ Узимајући у обзир остале сродне споменике, једино се у хиландарском католикону може видети више учесника у Служби (двадесет три), и то ако се урачунају деветорица архијереја из засебних композиција Службе у проскомидији и ђаконикону. Избор саслужитеља је у свим наведеним црквама различит. Имајући у виду само архијереје најближе часној трпези, Служби из Светог Никите најсличнији су примери из Богородице Перивлепте, Нагоричина и Грачанице. У све четири цркве јужно од трпезе су свети Јован Златоуст, свети Атанасије Велики и свети Кирил Александријски. У олтарима поменутих храмова исти је и распоред прве две фигуре северно од трпезе. То су свети Василије Велики и свети Григорије Богослов. У Богородици Перивлепти и Нагоричину иза њих следи свети Никола, у Грачаници свети Григорије из Нисе, а у Светом Никити свети Јован Милостиви. У целини гледано, Служба архијереја у Светом Никити по избору архијереја најближа је ипак одговарајућој представи у хиландарском католикону. У двема црквама било је насликано најмање четрнаест истих служитеља.²²⁸

Од сачуваних фигура из Светог Никите у Хиландару једино нема светог Никифора Цариградског и светог Евстатија Солунског.



Свети Петар из Причешћа хлебом, детаљ

221. Ул. литературу наведену у нап. 196 пара.

222. PG, 23, 1124.

223. Ул. Мирковић, Православна литургија, II (посебни део), 112. О традицији приказивања причесника са укрштеним шакама као симболом престола видети Бабић, Краљева црква, 114–115.

224. Мирковић, Православна литургија, 113.

225. Ул. нап. 217 пара.

226. Тајна вечера се доводи у везу са сионском „горницом“ још од времена изградње славне базилике зване Свети Сион (крај IV века), видети Н. Vincent – F. M. Abel, Jérusalem, Recherches de topographie, d'archéologie et d'histoire, t. II/3, Paris 1920, 453. О могућим симболичним значењима архитектонских кулиса у Причешћу айосџола видети М. Радулов, „Еклисијално-екастолошки симболизам у свештенској тематици византијског културног круга“, Зограф, 23 (1993–1994), 29–48.

227. За наведене споменике видети Милковић-Петров, Државна, 48, 50, 59, 61; Живковић, Државна, 25–27, 33; Бабић, Краљева црква, 115, 126–127, 130; Токић, Српски споменици, 321, 331, 334–335.

228. Знатно мање анализа има са Краљевом црквом. Старији Нагоричини и Грачаници (по десет у сва три случаја), а још мање са осталим сродним споменицима. Свети Јован Милостиви се, иначе, налази и у Службама у неким другим сродним црквама (Старо Нагоричино, Хиландар и Свети Никола Орфанос), а исто се може рећи и за већину осталих свештенослужитеља из Светог Никите. Свети Григорије Чудотворца, свети Игњатије Богоносца и свети Григорије из Нисе јављају се још у Краљевој цркви, Нагоричину, Грачаници и Хиландару, свети Јаков брат Божији у Краљевој цркви и Хиландару, свети Ефимije у Грачаници и Хиландару, свети Спиридон у Богородици Перивлепти, Нагоричину, Хиландару, а свети Андреј Критски у Хиландару.



Синтез диметерил ацета и источног вида беме

Та двојица архијереја не јављају се ни у другим нама познатим представама *Службе*. Стога њихова појава у Светом Никити свакако заслужује пажњу. Лакше је објашњиво представљање светог Никитора. Као веома истакнут бранилац култа икона, цариградски патријарх био је веома угледан у целом православном свету. Његове представе могу се видети у Цариграду, Кападокији, на Кипру, у Грузији, Молдавији.²²⁹ У српској средини насликан је у Жичи, Старом Нагоричину, Грачаници, хиландарском католикону и Матеичу.²³⁰ Сасвим је другачија ситуација са светим Евстатијем. Солунски митрополит који је држао епископску катедру током последње четвртине XII века, данас је познатији као писац него као светитељ, а и у средњем веку имао је култ локалног значаја.²³¹ То показују хагиографски извори и чињеница да је изузетно ретко представљан. У ствари, осим примера из Светог Никите познате су још само четири његове представе. Три су у Милутиновим задужбинама, и то у оним црквама које је, као и Светог Никиту, осликао Михаило Евтихијев (Краљева црква у Студеници),²³² Старо Нагоричино,²³³ и Грачаница²³⁴). Због тога је у литератури претпостављено да је управо солунски зограф заслужио што је Евстатије Солунски сликан у српским црквама почетком XIV века.²³⁵ Таква уметникова слобода у креирању програма није незахвална, будући да делимичне измене у избору архијереја нису утицале на суштински сарданистички карактер *Службе*.

Михаило Евтихије имао је изгледа одређене слободе и у одбору текстова који су исписани на свицима архијереја. То се види већ по грчком језику натписа на свицима двојнице првих служитеља. И текстови на тим свицима су специфични. Као што је раније поменуто, на њима су из посебних разлога исписане



Свети Андреј Критски и свети Евстатије Солуноки
из Службе архијереја, северни зид пратећег

речи које свештеник изговара приликом благосиљања святих дарова, у време чина њиховог освећења.²³⁶ Дојуче, зограф Михаил често је светом Јовану Златоустом и светом Василију Великом додељивао текстове који су били уобичајени за ту двојицу архијереја (молитва предложења и молитва херувимске песме).²³⁷ Међутим, врло је вероватно да је решење из Светог Никите Михаила Астрапа применио и нешто раније у Грачаници.²³⁸ Тамо су текстови на свицима светог Јована Златоустог и светог Василија Великог истрвени, али карактеристична форма свитака (скоро су сасвим савијени) и гестови двојице архијереја (оба благосиљају Агњца на трпези) најчешће се јављају управо на композицијама *Службе архијереја* код којих је натписима на свицима писаца најважнијих литургија истакнут значај чина освећења дарова.²³⁹ Важно је, такође, имати на уму да слично решење постоји и у *Служби* из Богородице Љевишке. У тој цркви свети Јован и свети Василије благосиљају часну трпезу, али у левој руци уопште немају свитке, него њоме чине гест молитве.²⁴⁰

Текстови на свима осталих архијереја исписани су на старом српском језику. Реч је о уобичајеним читатима из службеника који су у средњем веку одабрани без посебних програмских намера јер се од цркве до цркве сусрећу код различитих свештенослужитеља. То најбоље показују анализе представа *Службе* из задужбина краља Милутина и других цркава чији се живопис приписује сликарској дружини зографа Михаила. Примера ради, текст који на свом свитку у Светом Никити има свети Јован Милостиви у охридској Богородици Перивлепти припао је светом Григорију Богослову, у Нагоричину светом Григорију Чудотворцу, а у Грачаници светом Игњатију Богоносцу. Текст светог Григорија Богослова из Светог Никите у Перивлепти и Нагоричину додељен је светом Атанасију, а у Хиландару светом Григорију из Нисе. Свитак светог Атанасија Великог у Перивлепти држи свети Спиридон, у Грачаници свети Григорије Чудотворац, а у Хиландару свети Григорије Богослов.²⁴¹ Једино у Краљевој цркви свети Атанасије има исти свитак као у Светом Никити, али код тог дела програма нема других подударности између две фреско-целине.²⁴² Изузетак је, наравно, свети Кирил Александријски на чијем свитку је Михаило попут већине зографа скоро увек исписивао текст возгласа који свештеник говори кадећи часну трпезу после освећења дарова (екфонеzis), на обе тачаните.²⁴³ Свети Кирил Александријски био је слављен као бранитељ култа Богородице на сабору у Ефесу, па се тиме објашњава његово скоро редовно представљање у *Служби архијереја* са наведеним текстом којим се указује нарочито поштовање Богородици.²⁴⁴ Исто

☞ J. Kratoch, „Nephros von Kamsanooepel“, *ICL*, 8, 1976, 45-47 (a. urmărirea).

230. Тимф. *Список растений*. М., 121, 355; Димитрова, Мадлен. 126, стр. 30.

29. O.I. Искитер, Голосиана подгот. А. П. Каздан, «Известия Академии наук СССР», 88, XXVII, 1967, 37-38, XXVIII (1968), 64-66, XXIX (1969), 177-195-6. Реферат, «Славянская Голосиана», в: *Благоволительство*, IV, 215-223 (за сурово неутвердено). P. Wirth, *Slavophile: Geschichte, Geographie, Ästhetik von Leben und Werk des Ideologen*, Esslingen bei Thuringen, Amsterdam 1980. K. M. Katsigoris, *Asia, Europe, antiquarianism, Romanticism, a Katsigoris's 1264-65*, in: *Reform against the "archaic"*, see also *antiquarianism* see also *two endpapers*, 1899-1901, in: Katsigoris, *Evolution of Theosophical*, ODB, 2, 756-759. *Manuscript, Russia* in *manuscript*, 283-288.

202 Поляры света Египетских наставников и на северном полушарии. *История. Прочитайте с удовольствием* Miller-Friedman, La Jolla, p. 34-1. *История. Прочитайте с удовольствием* Miller-Friedman, La Jolla, p. 34-1. *История. Прочитайте с удовольствием* Miller-Friedman, La Jolla, p. 34-1.

234. *Thapsia* *apenninica* *Boiss.*

[illegible]

285 Я. Языковская. *Трилогия*. М.: Советский писатель, 1988. 288 с. 1-4.
127 Тонд. *Signature*. 619-666. М.: Мускетер, 1991. 291-294.

| 146 |

236 Видети стр. 137-138 *supra*.

237 Наведене молитве свети Јован и свети Василије имају на својим списима у Краљевом првни и Старијем Новинарњи (Ватикан, Краљева црква, 126, сл. 75–76; Тофш. Синод. Новинарњи 71). Молитва која се говори у време познате литургијске песме истисање је на свитку светог Василија и у окрићеном Богородици Периветсти, али ту је на свитку светог Јована молитва трећег антифона (Rabab-Waher. Inscriptura 74).

138. Тошан, *Српска сликарска школа*, стр. 89; Живковић, *Греница*, 65.

239 Yu. Trofimenko-Magronskii, *Magronskii aperta* 146

240 Јајин, *Лесники*, 551, 116–117, црт. 1. Дарова се поштују богослужбени осам и пошасту осамоставају пошасту пошасту, призивају припреме хлеба и вина за обављање свете заједнице. Међутим, тај же прописи даје добио је пошасту пошасту пошасту (Јајин, *Лесники*, 551, 116–117, црт. 1). У пошасту пошасту пошасту (Јајин, *Лесники*, 551, 116–117, црт. 1). У пошасту пошасту пошасту (Јајин, *Лесники*, 551, 116–117, црт. 1).

241 За кавалерске примере видети: Babic-Wahler, *Die Herrschaft*, 67-71; Todor, *Савро Нависањем*, 71, 73-74; Todor, *Промисли*, 81; Babich, *Краљева гроб*, 126-127, 130; Nontetev, *Nikolaiar* (CD-ROM). За везаност на сопствима архиве у Савоји на Свети Николе видети: Гусева, *Литургијска служба*, 79-99, на порекло њиха на смекту светог Јована брата Божаног видети: X. Anagnost, „Das stonische Ikonostasi- und die liturgischen Prozeduren der Ikonostasi am Kralj Muzetev“ *Староболгарска лингвистика*, 19-30 (2014), 198-198.

242 БабийВ. Кральова црква, 127, с. 77

243 Једино је у Богородици Левинској тогст поменутог војводе са „додељен” светом Григорију Богослову (Живковић, *Левиника*, 27). Уп. Babić-Walter, *Inscriptions*, 74–75.

244 О светом Кирилу видети Latyšev, *Memologi*, II, 112-114; B. Baldwin, A. Kazhdan, N. Patterson Sevčenko, „Cyril, patriarch of Alexandria”, *ODB*, I, 572. Уп. и Мирковић, *Преповијести пилгуплика*, II, 104-105.

20) О том, как фотографировать детали: Вольфович, А. Я. *Эксперт-криминалист*. М.: Юрид.-Мед. Миссия, 1999.


Сви архијереји имају на себи стицаз, епитрахил, набедреник, полиставрион и омофор.²⁴⁶ а одећа паца од стандардних решења нема ни у погледу физиономија служитеља. Свети Јован Златоуст је представљен као средовечан човек, мршавог лица и високог чела с мало смеђе косе и с ретком, једва видљивом брадом. Свети Василије и свети Григорије из Нисе су приказани као људи у зрелим годинама, проседе смеђе косе и дуге браде. При томе је Григоријева брада, у складу са иконографском традицијом, при врху зашиљена. По том детаљу, а и по другим цртама лица, на епископа Нисе личи свети Кирил Александријски, који је, уз то, по старом обичају, насликан с белом капом на глави, украшеном крстом. Према Теодору Валсамону (антиохијски патријарх из XII века) и Симеону Солунском (солунски архиепископ из XV века), александријски архиепископи једини су имали право да за време служења литургије носе митру на глави па су због тога са њом често и сликани.²⁴⁷ Свети Григорије Богослов из Назианза је ћелав сед старац, с праменом косе на темени и широком, равно подсећеном брадом. Сличан лик имају свети Никола Мирликијски и свети Григорије Чудотворца, али је њихова брада кратка и заобљена. Свети Евстатије Солунски је скоро савишн ћелав старац дуге дуге браде. Дугу седу браду, али густу косу имају свети Јован Милостиви, свети Игњатије Богоносац, свети Јаков брат Божији и свети Никифор Цариградски. Њима су врло слични свети Андреј Критски, свети Елифаније и свети Спиридон, с тим што су њихове браде нешто краће. Свети Спиридон, уз то, на глави носи капу од плетене сламе, која је његов атрибут још од најстарије познате представе, сачуване у Менологу Василија II.²⁴⁸ Свети Атанасије Велики је у Светом Никити приказан као старац седе, густе косе и широке, равно подсећене браде. Такава физиономија заслужује пажњу пошто су Михаило и Евтихије поменутог архијереја обично сликали онако како је налагала традиција – ћелавог, с праменом косе на темени, као код светог Григорија Богослова (Богородица Перивлепта, Богородица Девнишка, Краљева црква, Нагоричино, хиландарски католикон).²⁴⁹ Пример из цркве Светог Никите ипак није без аналогија. Свети Атанасије има исту физиономију, с једном разликом – његова брада је

Милановић-Петер, *Детство*, с. 28; *Узаш, Силаро Напору-*
трисе: *Алгебра* настаних два живота, *видети Бабич*,
Кривош, с. 114-115, с. 67, црт. IV; *Узаш, Српски сти-*
хари, с. 89; *Животић, Грчаница*, 65.

Што се тиче представа архиепископа који нису укључени у *Службу*, иконографска анализа има смисла само код идентификованих фигура. Све такве фигуре представљене су у полиставрону, са оморфом преко рамена и затвореним јеванђељем у рукама. Њихове физиономије одговарају традиционалним иконографским решењима. Изузетак је свети Климент Римски који је у Светом Никити проћелав старац високог чеља, дубоких заљизака, средње браде. Он је, међутим, чешиће сликан са гушћом косом, нпр. у Богородици Препиљетки, Грачаници и Хиландару.²⁸⁷ Свети Климент Анкирски је насликан као свт старац високог чеља и дужом зашиљеном брадом.²⁸⁴ Свети Астије и свети Макарије Јерусалимски такође су стари људи, али имају гушћу косу и нешто дужу браву од анкирског архиепископа.²⁸⁵ Сличну физиономију има и свети Партеније, с тим што је његова брада краћа.²⁸⁶

Оба Бакана, свети Стефан и свети Роман Мелод, насликани су у белим стихирима с оковратницима, мањетинама и наручницима. Поред орара, преко левог рамена им је пребачен шрвени плашт, украшен везеним крстом златне боје. Стефанов плашт је, уз то, прекривен и златним кривовима. Такви левау руком каде, а десном, која је умотана у плашт, придржавају дрвохран-нилицу. Физиономије су традиционалне. Обојица су млади, с тонзурама. Свети Стефан има лако препознатљив лик, кратке косе, зачешлане иза ушiju. Свети Роман је дутоско, без брале. Имајући у виду сродне споменице, најбоље аналогije за обe фи-гуре сачуване су у Краљевој цркви у Студеници.²⁶⁷ Сличне Сте-фанове представе постоје још у Старом Нагоричину и Хилан-дару.²⁶⁸ а Романове у Богородици Перивлоти, Богородици Љевишкој и Мелоду у Старом Нагоричину.²⁶⁹

ОРЕЧКЕ XIV ВЕКА



Свети Климент Анжирски и свети Астие Драчка, детало

- [illegible]



Народна република България
с Държавен владетел: Третици

Аронова фигура скоро сасвим уништена. Извесно је да су правосластеници били представљени на начин који је био уобичајен у византијској уметности епохе Палеолога. У то доба њихова одежа није сасвим одговарала описима из Друге и Треће књиге Мојсије, ²⁶⁰ него се обично састојала од дуге доње хаљине (χιτών), дупћгаћа (περικελευς), огртача (ποδήρης), преко њих горњег дела је преплетке шипеле, које се у Библији не помињу, а изостављени су појас (ζώνη), златна плочица (πετάλον) на предњој страни митре и четвороугаони наспрник (περιστήθιον) са четири реда драгог камена, који је везиван ланцима за оплећах. Уместо њега обично је сликана кратка горња хаљина. Она у Светом Никити има врло широкe руке. Рукави доње хаљине су уски, са везеним нарукваницама, а огртач по средини има орнаменталну траку украшену тзв. куфским писмом. На његовом рубу нема златних звона која се помињу у Библији, нити огртач има прорез за главу него су два горња краја повезана фибулом од драгог камена. Исто тако, на оплећку нема два драга камена на којима су урезана имена дванаест Израјлевих синова. Сликара, међутим, није пропустио да наслика драго камење и бисере по ивицама огртача и хаљина. Мојсије у рукама држи две таблице закона. Насликан је по традицији с кратком косом. Имао је без сумње и сасвим кратку браду, али се она због оштећености фреске не види. Како је изгледала, може се закључити на основу Мојсијеове представе у Грачаници која је по свим осталим иконографским цртама најближа аналогија представе из Светог Никите. ²⁶¹ Грачаничке фреске најбоље могу послужити и за реконструкцију оштећене Аронове фигуре. Арон је у Грачаници сед старац дуге браде, који обема рукама држи крчаг с маном (стамном) и жезло. Његово одело, исто као и Мојсијево, у потпуности одговара одећи која се види на сачуваним фрагментима Аронове фигуре у Светом Никити. ²⁶²

Иконографска сцена из циклуса Христових посмртних јављања у цркви Светог Никите је једноставна.²⁶³ Сликари се углавном дословно држе јеванђељских описа догађаја. Тако су у складу са Матејевим текстом (Мт 28, 9–10) у сцени *Христос се јавља мироносицама* приказане две жене, Марија Магдалена и друга Марија.²⁶⁴ Покривених руку, оне клече пред Христом, насликаним у белој одежди. Тај детаљ, који има симболичну вредност и није базиран на јеванђељском опису, јавља се у истој сцени у Светом Николи Орфаносу, а вероватно је тако Христос био одевен у представи јављања двома мироносицама из Хиландара.²⁶⁵ Композиције *Мироносице јављају анистоплима о васкрсењу Христовом* и *Петар и Јован над празним Христовим гробом* насликане

су једна до друге, унутар истог композиционог оквира, као у Грачаници и хиландарској главној икони.²⁶⁶ Прва композиција је у Светом Николи веома оштећена. Сачуване су само две женске фигуре (лево) и архитектонске кулисе (десно). Пошто Марију (16, 10) и Јовану (20, 18) наводе да је апостоле о Христовом васкрсењу обавестила само једна мироносица, Марија Магдалена, могло би се помислити да је у цркви Светог Никите илустрован Лукин текст (24, 9–10) где је посведочено да су с Маријом Магдаленом биле још најмање четири жене („Јована, Марија Јаковљева и остале с њима“). Међутим, врло сличне композиције из Грачанице и Хиландара упућују на закључак да у оштећеном делу фреске нису биле представљене друге мироносице него апостоли. Наиме, у наведеним црквама насликане су свега две мироносице и пет или шест апостола.²⁶⁷ То значи да је иконографско решење засновано на Матејевом опису догађаја по Васкрсењу. Он, додуше, не наводи експлицитно да су две мироносице („Марија Магдалена и друга Марија“) јавиле апостолима о свом сусрету са васкрслим Христом, али се из његовог текста наслуђује такав развој догађаја (Мт 28, 7 и 16).

Фреске из Грачанице пружају најбоље аналогије и за представу апостола над празником гоји. Једина разлика састоји се у томе што у Светом Никити Петар, који је први стигао до гроба, шири руке у чуду, док у Грачаници то чини Јован.²⁰⁸ Занимљиво је да су две представе сродне и по једном детаљу који се не може објаснити јеванђелијским текстом. То је крст као релефни украс саркофага.

У Светом Никити је код илустровања *Христјовој првој јављања ајосџолима у Јерусалиму*, различито описано у три јеванђеља, одабран тренутак у којем се говори само код јеванђелиста Луке: апостоли дају Христу за јело комад печене рибе и мед у сату (Лк 24, 42–43). Истина, композиција је веома оштећена. Распознаје се само фигура једног апостола с посудом у левој руци, али идентификацију омогућавају циклуси Христових посмртних јављања из Старог Нагоричина и Грачанице. У тим црквама истом јављању посвећене су по три сцене: *Христјос ѡрехорваа ученике иџио иџио нису веровали свеџоцима васкрсења* (Лк 16, 14), *Христјос се јавља ученицима иза зајворених врата* (Лк 24, 36–39 и Јн 20, 19–24) и *Ајосџоли дају Христју за јело комад печене рибе и мед у сату* (Лк 24, 42–43).²⁶⁸ У Грачаници је у последњој од три сцене Христос представљен у средини композиције. Положио је руку на рибу и мед у сату које му на зделама пружају апостоли.²⁶⁹ У Нагоричину је та представа доста оштећена, али се јасно види Христос који им поди�гнуте руке као у сцени *Мир вам*. Један апостол насликан здесна пружа му зделу с храном.²⁷¹



Христос се јавља апостолима на путу у Ефесу.

200. No. exp. 133 mm; 135 mm.

202. *Топик, Пролог*, ст. 45. Сличне представе постојале су и у Краљевини угарској и Народној, али су већом ситнијене.

202 Труды / Труды, изд. 45.

53-56, 517-554, *Cassini-Tassat, Karmouch, 66-74, Tassat*
Epilike compositions, 140-146

204 За разлику од многих великих светских религија из Натур-
алног света, религија не жели да повлачи из себе ствари, које су
обавезно према Крсту. То је без сумње, историјски, те-
олошки и филозофски. *La religion, p. 95/1, Tome II, S.*
page 109

Tzitzourides, Lazaros, Vasilios, str. 31. Na na ekklasijskoj predstavi Hristos nije u katuju i zematstvu. Ista ka je, nebu, krsta, ali rci je o slozu koje kaju je frska preklana pometom XIX veka. vo deti *Hosetis, Hlander* (CD-ROM).

256. Tushet, *Ipomoea*, ca. 43. Hammer, *Hilander* (CD-8074).

267 У Светом Николи је *убио* још две младе изабранице њиховог
 оца предастоји *мору* да беге постојано: *море* *убио* *убио*
 За пример из Халандари у Грчкама навести претпоставку
 изговорног

266 Tožić, *Pravoslavlje*, str. 43. Vrhovni svetovni predstavnik vzhodnih
i u Kalendarsu, s tim što je tu do groba prvi stajao an-
stol Jovan, videti: *Monastir, Hilandar* (LD-BJZM).

269 Millet-Frakon. *La province*, pp. 88-9; Todor, *Chronicologie*, 76; Petkova, *La province*, 3, pp. 486, 114, 16; L'Esprit, Todor, *Chronicologie*, 98, 14, 68. У Византизма Лепановия и мисловнарска катедрациона Християнство едно и също време действително у Јерусалим слично и као и слично Навикин савео на једно композицију, с тим што је претстављено коментат као Христос показује ученицима своје у рођено, слично своје и ноте с ризниц (Лепановия - Јован 28, 79-80). Хиландар - Луца 24, 36-39; мислет Бабин, Лепановия, с. 14. Houttelet, *Hilandar* (CD-ROM).

270 Тодих, *Грозаница*, сл. 44.

271 Тоцић, *Својо Најоричино*, 76, сл. 69. Слично решење постоји и у цркви Богородице Одигрије у Маштру, познатој *Dafrenne, Mistra*, fig. 11.



Христос излази из гроба (детал)



Христос излази из гроба (детал)

Неверовање Томино је у Светом Никити знатно оштећено, али је иконографско решење познато у целини. У првом плану су фигуре Христа и апостола Томе (обе уништених глава), као и фигуре неколико апостола који стоје задесно. Предводи их Петар. У позадини се види једноставна архитектонска кулиса. Врло сличне представе Неверовања Томиној сачуване су у Богородици Перивлепти, Нагоричину и Грачаници, али су оне насликане на широј зидној површини па су све фигуре апостола јасно видљиве, а и архитектонске кулисе у позадини су разлућеније.²⁷²

Представа Христос јозива Пејтра да крене за њим лако се идентификује на основу натписа који дословно цитира илустровани део јеванђељског текста (Јн 21, 19–22). Сасвим лево приказан је Христос. Он у ходу разговара с Петром осврћући се ка њему. Петар се такође осврће и гледа ка поворци апостола. У складу са јеванђељским текстом, показује на Јована који предводи остале ученике. У позадини је стеновити пејзаж. Иста сцена је на врло сличан начин раније решена у Нагоричину и Грачаници.²⁷³ Једина битна разлика постоји у распореду фигура. На старијим представама Христос је на десној страни. Осим тога, у Нагоричину и Грачаници у Петровој и Јовановој левој руци види се савијен свитак, а у Светом Никити је код оба апостола левица умотана у химатион.

И представа Христос јављања на гори у Галилеји, попут Неверовања Томиној, добрим делом је оштећена, али је изглед композиције лако реконструисати на основу одговарајућих представа у Богородици Перивлепти, Грачаници, Нагоричину и Хиландару.²⁷⁴ Христос, од чије фигуре се види само доњи део ногу, стоји на камену, а десно од њега насликани су апостоли. Петар и још два ученика у првом плану поклањају се Спаситељу. Њихове фигуре такође су знатно оштећене. Сасвим десно, у другом плану, стоје остали апостоли међу којима се лако препознају Симон и Андреја. Од поменутих представа из сродних споменика, примеру из Светог Никите најближа је композиција из хиландарског католикона јер је једино ту Христос насликан на левој страни. Десну руку подигао је увис, а левом држи свитак. Можда је тако Спаситељ био представљен и у Светом Никити или је, евентуално, као у Богородици Перивлепти и Нагоричину у левој руци држао свитак, а десном благосиљао.²⁷⁵

Обе композиције из циклуса Христових чуда и поука које су насликане у олтару знатно су оштећене. Од Исцељења Пејтрове шашице сачуван је само десни део композиције на којем се види старија жена с марамом на глави. Она се придиже са одра. Испред се види само још стопало десне ноге неке фигуре, а иза

је архитектонска кулиса у виду тробродне грађевине. Судећи по представи петог чуда у Хиландару испред одра се налазио апостол Јован који према опису јеванђелиста Марка (1, 29) заједно са Петром, Јаковом и Јаковом присуствовао исцељењу. На основу врло сличних представа из Хиландара могу се реконструисати и остали уништени делови сцене. Наиме, на слици у хиландарском католикону Христос стоји иза одра и држи болесницу за руку. Око њега су Андреја и Петар, који руком показује на ташту. Иза Петра стоји једна жена, можда служавка или Петрова жена.²⁷⁶ Композиције Исцељења Пејрове шашице из Богородице Перивлепти и Старог Нагоричина имају нешто другачије решење. Пре свега фигуре сведока чудесног исцељења нису лако препознатљиве и друкчије су распоређене. У Богородици Перивлепти је, судећи по нимбовима, од ученика приказан само Петар. У Нагоричину је одар на којем лежи Петрова ташта десно, а лево су Христос и остали сведоци чуда.²⁷⁷

На левој страни фреске са представом приче о проклињању смоквиног дрвета (Мт 21, 18–19) јасно се уочавају Христос и један апостол иза њега. Могуће је да се иза фигуре тог апостола видела глава још једног ученика. У позадини је стеновито узвишење које на десној страни улази у први план слике. Испруживши десну руку у знак обраћања или благослова, Христос се креће према том узвишењу, тачније према кривом стаблу смокве, насликаном у средишту узвишења. Од стабла се сада види само доњи део, који сведочи да је дрво било обојено тамносмеђом бојом и оцртано јаком, тамном контуром.²⁷⁸ Слична форма смоквиног дрвета сусреће се и у охридској Перивлепти, где је исти догађај представљен са две композиције. На једној Христос проклиње смокву због тога што на њој није нашао ниједан плод, а на другој је приказан завршни део приче, с Христосом и ученицима који се удаљавају од већ усахлог дрвета.²⁷⁹ Добра аналогија за композицију из Светог Никите постоји и у северозападном травеју хиландарског католикона, с тим што се ту у позадини појављују архитектонске кулисе којима је назначено да се догађај одиграо у близини Витаније.²⁸⁰

Две старозаветне сцене из олтару Светог Никите имају иконографска решења чији су суштински делови обликовани још у рановизантијском периоду. У средишту композиције Господарство Аврамовој уместо три човека о којима говори библијски текст (Пост 18, 8–15) насликана су тројица анђела. Одевени у хитоне и химатионе, они седе за полукружном трпезом. У рукама држе савијене свитке, а ноге су им на црвеним јастуцима. Средишњи анђео има нимб у којем је уписан крст, што је у



Христос проклиње смоквино дрво



Христос проклиње смоквино дрво, детаљ. Богородица Перивлепти у Охридској (црква М. Нагоричина)

²⁷² Грешански, Јован, Кривош, А. и Тошковић, С. Старо Нагоричино, 12–13; Живковић, Драгана, 87. Неверовање Томино слична рановизантијској композицији сачувана је и у хиландарском католикону (Никитић, Хиландар (CD-ROM), Живковић, Драгана, 24).

²⁷³ Тошковић, С. Старо Нагоричино, 12–13; Тошковић, Драгана, 96.

²⁷⁴ Живковић, Драгана, 22; Миле-Триков, Ј. Работић, 97–102.

²⁷⁵ Никитић, Хиландар (CD-ROM). Врло слична представа сачувана је и у Протопетрији, видети Милош Работић, 19, 20.

²⁷⁶ У Протопетрији и Христови фигура у хитону, видети Живковић, Драгана, 22.

²⁷⁷ Никитић, Хиландар (CD-ROM).

²⁷⁸ У. Тошковић, Старо Нагоричино, 108 ил. 119.

²⁷⁹ Марковић, Христос проклиње смоквино дрво, 383, сл. 3.

²⁸⁰ Марковић, Христос проклиње смоквино дрво, 388–390, сл. 14.

²⁸¹ Марковић, Христос проклиње смоквино дрво, 391–392, сл. 15.



Визија Светијо Пейтра Александријског, фрагмент, источни зид, протезиса

280. Ђе. Лазарева, Манастир, 47 кат. 8; Јустин, Делтајска, 1, 135-136.

282. О представама Господњих Арамова у средњовековној уметности видети: впр. Саломон, Иконографска Државна Академија, 77-80; Татал, Грчаници, 143.

283. Татал, Грчаници, сл. 28.

284. Манастир в Батеније насликати су Господњих Арамова и в Богородици Перивлепти. Занимљиво је да су на трпези насликани исто предмети и јела као у Светом Никити (према личним белешкама). Три анђела су једине фигуре у Господњим у египатским католонима (Hollander, CD-ROM).

285. О представама Три јерарха изаграда у египатској католонији, видети впр. H. Lefebvre, "Hébreux (Les trois patriarches)", у: *Dieux et déesses de l'égypte ancienne et de la Grèce*, т. VI-2, Paris 1925, 2107-2129; Јојсоница, *Illustration*, 33 сл.; Лазарева, Манастир, 48 сл.; Радојичић, Протезис, 362 сл.

286. Животић, Грчаници, III. Представе из Острога ијеу египатској, Београдски музеј из Светог Никите блиско је и представа Три јерарха изаграда у јужној деоу која је насликана у протезиси египатских католонима. То се, наравно, не може рећи за фигуре постојећег дела, јер се не може поредити са сликом у католонији, али чини се да се египатски предмети, неутрализовани са средњовековном уметношћу, треба претпоставити савременом делу су јединствено III. столетја египатске живописе у цркви Високој Високој (видети Hollander, *Hollander* (CD-ROM)).

287. О три представе у Светом Никити видети Баркова, *Огласиографија*, 143-144. Представе су први прикази Така Високој (Vénetos, *La peinture murale*, 224).

византијској уметности иконографска црта особена за представе Христа. Ипак, њено јављање на нивоу једног од анђела из Господњих лако је разумљиво јер су, као што је раније поменуто, три човека које је угостио Аврам у свештеничким списима сматрани праобразима Свете Тројице, тј. Тројединог Бога.²⁸¹ Десно од анђела насликан је Аврам, седећи старац дуге косе и браде. Он доноси поклопљену посуду с храном. На другој страни је Сара, у белој хаљини и црвеном огртачу, с три погаче у рукама. У вези са обе фигуре може се говорити о неподударности слике и литерарног предлошка. Према тексту Књиге Постања, Аврам није лично служио госте него је „стајао пред њима под дрветом док су јели“. С друге стране, наводи се да је Сара посматрала обед гостију стојећи на вратима Аврамовог шатора. Ни јела на трпези нису постављена онако како би налагало дословно илустровање текста. Уместо читавог телета, млека и масла, на столу су дискос са телећом главом, три парчета хлеба, три першунa и два ножа. Слична одступања од библијског текста јављају се и на многим другим представама Господњих Арамова, укључујући и оне које је радионица Михаила Евтихијевог насликала пре живописања Светог Никите.²⁸² Примеру из цркве на Скопској Црној гори најближа је представа из Грачанице.²⁸³ Једине битније разлике састоје се у томе што је у Грачаници Аврам насликан на десној страни, а Сара на левој, и што се на позадини представе из липљанске катедрале јавља архитектонска кулиса. У Светом Никити ње нема, а није насликан ни мамвријски дуб под којим се догађај одиграо.²⁸⁴

Друга фреска са старозаветном тематиком у Светом Никити знатно је оштећена. Она приказује спасавање три млада Јевреја (Седрах, Мисах и Авденаго, тј. Ананија, Азарија и Мисаил) из ужаленог огњеног пећи. Реч је о догађају описаном у трећем поглављу књиге пророка Данила (Дан 3, 12-25, 28). У пећи која је приказана у виду ниске камене оgrade, спреда вишестране, а позади полукружне, стоје два голобрада младића (трећа фигура је уништена) дуге косе, у хаљинама притегнутим појасом, с плаштом и тефилама на глави. Младићи се моле раширених руку док око њих букте пламени језици. Изнад се види анђео у хитону и химатиону који им је пристагао у помоћ. Описано решење типично је за епоху Палеолога.²⁸⁵ Слично је насликана иста сцена у Богородици Перивлепти и Грачаници. Нажалост, и те две композиције прилично су оштећене.²⁸⁶

Визија Светијо Пейтра Александријског је у Светом Никити скоро сасвим уништена, али се на основу сачуваних фрагмената види да је била развијена на северном и источном зиду протезиса.²⁸⁷

На северном зиду сачуван је део Аријевог клечеће фигуре на којој се виде дуга хаљина, огртач и епитрахил. По положају руку и ногу, као и по девајоу сличање браде, извесно је да је презвитер био окренут ка источној зиду где је на часној трпези, прекривеној црвеним антимонисом, стајао Христос. У складу са литерарним извором представе – житијем светог Петра Александријског, Спаситељ је био скоро шог.²⁸⁸ О томе сведоче сачувани остаци његове фигуре (види се доњи део ногу), а ваља имати у виду и чињеницу да је у Богородици Перивлепти и Грачаници у истој представи Христос насликан без одеће, огрнут провидним велом.²⁸⁹ Композиција из Грачанице може послужити и за реконструкцију осталих уништених делова фреске из Светог Никите. Две представе битније се разликују једино по распореду фигура. У Грачаници је Христос на левој, а свети Петар Александријски на десној страни. Христос је представљен као дечак, док је свети Петар приказан као сед старац кратке ковривае косе и браде. Одевен у полиставрион, архијереј се гестом десне руке обраћа Господу који га благосиља, а покривеном левом руком придржава јеванђеље. Иза александријског прелата су насликане високе затворске зидине, које су по свему судећи затварале задњи план сцене и на представи из Светог Никите. Архитектонска кулиса иза часне трпезе на којој стоји Христос подсећа на олтарску апсиду с тријумфалним луком ослоњеним на два стуба. Као у Светом Никити, поред трпезе клечи презвитер Арије, лица прекривеног рукама. У Грачаници је, међутим, Арије лактове ослонио на под, а две представе се разликују и по јеретиковој одећи. У катедрали липљанских епископа његов плашт је сасвим кратак, док је епитрахил изостављен.²⁹⁰

Наос

Сводови и највиша зона зидова наоса били су украшени сценама из циклуса Великих празника. Једино су Благовести, по давно устаљеном обичају, смештене на чеоним странама источног пара стубаца. Рођење и Крштење Христово насликани су на своду јужног крака крста, Сређење и Мироносице на тробу Христовом заузимају лунете јужног и северног зида, док Усијење Богородице заузима скоро читаву површину западног зида. Остале фреске из XIV века које су припадале празничном циклусу нису сачуване. Њихов распоред може се реконструисати помоћу остатака живописа из 1484. године.²⁹¹ На своду западног крака крста су Преображење и Улазак у Јерусалим, док су на северном своду Распеће и Силазак у ад. Васкрсење Лазарево је, по свему судећи, било насликано на западном зиду, изнад Усијења.²⁹²



Визија Светијо Пейтра Александријског, Грачаница

288. За текст поменутог житија видети P. Devos, у: *AB*, 83 (1965), 162-177.

289. Протезис, Византија, сл. 40-41; Татал, Грчаници, сл. 142.

290. Епитрахил нема ни у Богородици Перивлепти где је распоред фигура исти као у Грачаници (Христос је лево, а Арије десно), видети Протезис, Византија, сл. 40; Јустин, 19. Такав је распоред фигура и у Хитанду, с тим што и ту Христос представљен у белој постољеној хаљини (Hollander, *Hollander*, CD-ROM). По распореду фигура Визија светог Пейтра Александријског на Светом Никити блиско је одговарајућа композиција из Арије, видети Животић, Арије, 44.

291. Ул. Радојичић, *Савремено српско сликарство*, 99, сл. 10.

292. Видети стр. 126-127 истра.



Богородица, детаљ

Та сцена је, међутим, сасвим уништена, као што је уосталом у лошем стању и већина осталих сцена циклуса Великих празника, посебно оне из XV века.

Циклус Великих празника који је још у средњовизантијском периоду постао обавезан саставни део декоративног програма сваког православног храма, обично се састојао од дванаест сцена.²⁹⁸ Тако је било и српској средини у доба краља Милутина. Ипак, у цркви Светог Никите од тог правила се одступило сликањем обе композиције којима се у источнохришћанској уметности приказивало Христово васкрсење (*Силазак у ад* и *Мирносице на гробу Христовом*). Таква појава није била непозната у византијској уметности (нпр. Света Тројица у Кранидију, Атика, из 1244),²⁹⁹ а у српском сликарству јавља се већ у Милешеви (1220–1227).³⁰⁰ Михаило и Евтихије сликају међу Великим празницима представе два догађаја који сведоче о Христовом васкрсењу и у охридској Богородици Перивлепти.³⁰¹

Иконографија сачуваних сцена Великих празника у Светом Никити не одликује се значајнијим особеностима. Углавном су то добро позната решења, базирана на основном литерарном предлошку.³⁰² Од композиције *Благовести* XIV века припада само део насликан на југоисточном ступцу, али и он је знатно оштећен. Богородица седи на високој дрвеној клупи. Носе су јој ослоњене на дрвени супедион, у левој руци држи вретено, а

десна рука, којом изражава своје чуђење, једва провирује испод мафорiona.³⁰³ Иза Богородичиних леђа, у истом композиционом оквиру, насликан је старозаветни пророк Давид. Он је у владарској одећи, с украсним лоросом и круном на глави. Десном руком обраћа се Богородици, а у левој држи развијен свитак. На свитку је био исписан натпис који се више не види, али се о његовој садржини доста поуздано може говорити на основу одговарајућих представа из других задужбина краља Милутина. У Краљевој цркви и Грачаници на свитку пророка Давида, насликаног у непосредној вези са *Благовестима*, цитиран је 10. стих 45. псалма.³⁰⁴ Исти стих исписан је на Давидовом свитку и у *Благовестима* из хиландарског католикона.³⁰⁵ Реч је о композицији која је најближа *Благовестима* у Светом Никити. Наиме, пророци Давид и Соломон као старозаветни весници овалпоћења веома често су сликани у вези са *Благовестима*, али њихове фигуре обично нису сликане као саставни део композиције.³⁰⁶ Примери са Скопске Црне горе и Атоса представљају ретке изузетке. Представа из Хиландара веома је слична *Благовестима* из Светог Никите и по неким другим елементима, као што су распоред и гестови фигура, њихова одећа и архитектонске кулисе у виду античких тремова у позадини. Једина битнија разлика састоји се у томе што у Хиландару Богородица седи на престолу, док је у Светом Никити она на клупи без наслона. По тој појединости, међутим, представа из Светог Никите разликује се и од скоро свих других представа *Благовести* које се приписују радионици Михаила и Евтихија.³⁰⁷

У средишту *Рођења Христовог* насликана је Богородица која лежи на црвеном душеку. Иза њених леђа је новорођенче. Оно лежи у јаслама поред којих стоје во и магаре. Детету слева прилазе тројица источњачких мудраца, приказани с тефилама на главама и са даровима у рукама. Богородица, међутим, не гледа према детету и необичним посетиоцима, већ је окренута ка групи пастира, насликаних лево од пећине. Они с чуђењем посматрају анђела који им доноси вест о радосном догађају. Фигура тог анђела, као и фигуре неколико анђела који на небу славе Христово рођење нису сачуване, али њихов изглед познат је захваљујући репродукцији фреске погрешно објављеној у Петковићевом албуму старог српског сликарства међу фрескама Матеича.³⁰⁸ На истој репродукцији види се и то да је на малог Христа био усмерен зрак светлости из звезде која је водила мудраце ка Спаситељу. У доњем делу композиције насликани су остали мотиви типични за представу *Рођења*: разговор забринутог Јосифа с пастиром и купање новорођенчета. Из наведеног



Рођење Христово, снимак из 1941. године (Фотографија Института за историју уметности Универзитета у Бечу)

298 Сличан тест као у Светом Никити Богородица из *Благовести* има и у Краљевој цркви у Студеници, видети Бабић, *Краљева црква*, 135–138, сл. 92 (ауторка доноси и друге примере из уметности раног XIV века).

299 Бабић, *Краљева црква*, 99, 110, илр. X. Petković, *La peinture*, II, pl. LIX. Totoli, *Грчаница*, 99.

300 Millet, *Album*, pl. 65/1, 65/2. Hristova, *Hilandar* (CD-ROM).

301 О иконографији *Благовести* издати Millet, *Recherches*, 67–92; Hadjimitsis-Mingas, *Konstantin*, 96–103; Marković, *Циклус Великих празника*, 107–108 (са осталим важећом литературом).

302 Уп. представе из Богородице Перивлепти (истурбојничкој), Краљева црква (Бабић, *Краљева црква*, сл. 92), Нагоричина (Totoli, *Сабор Нагоричина*, сл. 78) и Грачанице (Petković, *La peinture*, II, pl. LXXXV, Живковић, *Грчаница*, 54). Изузетак је првину из Богородице Љубишке где Богородица стоји испред клупе без наслона (Живковић, *Љубишка*, 21).

303 Petković, *La peinture*, II, 2. 146. Фотографија *Рођења Христовог* из Светог Никите, коју овде објављујемо, настала је пре оштећења фреске, а чува се у фотодокументацији Института за историју уметности Универзитета у Бечу.

299 О дивоту Благости претвара, његовом формирању и развоју, види Millet, *Recherches*, 15–30; O. Demus, *Byzantine mural decoration*, London 1953, 22–26; M. Bente, „Die Dekoration“, *BMC*, 1, 1207–1214; Hadjimitsis-Mingas, *Konstantin*, 96–103; Bačić, *Qualities observations*, 163–178; Bačić, *Краљева црква*, 135–138; E. Kitzinger, „Reflections on the Fresco Cycle in Byzantine Art“, *CA*, 36 (1968), 51–73; Marković, *Циклус Великих празника*, 107–119 (са осталим важећом литературом).

300 Kitzinger, *Byzantine Mosaic*, 103, сл. 17.

299 Радосавић, *Милешина*, 17.

306 Милешина, Петков, *Давид*, 68.

307 О детаљној слици свих композиција издати Милешина, *Милешина*, 142–146.



Срешње Христово, 1417. година (Фоток. Института за историју уметности Универзитета у Беоју)

304. О сави Рођењу Христовом у средњовековној уметности прегледано види Millet, *Recherches*, 93–169; *Handbuch* Magisch, Karlmann, 104–118; G. Rostov, *Die Geburt Christi in der frühchristlichen und byzantinisch-orientalischen Kunst* (Recklinghausen 1963); R. Stiehl, *Die Geburt Christi in der russischen Ikonmalerei*, Stuttgart 1960, 19–66; Marković, *Циклус Византијских икона*, 108 (са истаком ваиком иконографског).

305. *Crucifixion*, *San Giovanni*, ca. 20. *Crucifixion*, *San Giovanni*, ca. 93.

306. О сави Рођењу Христовом у средњовековној уметности види Millet, *Recherches*, 138–139, 142.

307. Millet-Enlens, *La peinture*, 16, 129/2; *Crucifixion*, *San Giovanni*, 100–101; *Crucifixion*, *San Giovanni*, 25.

308. *Crucifixion*, *San Giovanni*, 100–101; *Crucifixion*, *San Giovanni*, 25.

309. *Crucifixion*, *San Giovanni*, 100–101; *Crucifixion*, *San Giovanni*, 25.

310. Millet-Enlens, *La peinture*, 16, 129/2; *Crucifixion*, *San Giovanni*, 100–101; *Crucifixion*, *San Giovanni*, 25.

311. О иконографској Срешњи у средњовековној уметности види Millet, *Recherches*, 170–215; E. D. Strydom, *John the Baptist in the Art of the Christian East*, München 1943, 40–55; G. Rostov, *Die Taufe Christi*, Recklinghausen 1963; Ch. Wiles, *Baptism in Byzantine Iconography*, *St. Petersburg*, 2 (1980), 8–25; Marković, *Циклус Византијских икона*, 108–112.

312. О сави Рођењу Христовом у средњовековној уметности види Millet, *Recherches*, 170–215; E. D. Strydom, *John the Baptist in the Art of the Christian East*, München 1943, 40–55; G. Rostov, *Die Taufe Christi*, Recklinghausen 1963; Ch. Wiles, *Baptism in Byzantine Iconography*, *St. Petersburg*, 2 (1980), 8–25; Marković, *Циклус Византијских икона*, 108–112.

313. О том делу фреске види стр. 223 илја.

314. О иконографској Срешњи у средњовековној уметности види Millet, *Recherches*, 170–215; E. D. Strydom, *John the Baptist in the Art of the Christian East*, München 1943, 40–55; G. Rostov, *Die Taufe Christi*, Recklinghausen 1963; Ch. Wiles, *Baptism in Byzantine Iconography*, *St. Petersburg*, 2 (1980), 8–25; Marković, *Циклус Византијских икона*, 108–112.

315. *Crucifixion*, *San Giovanni*, 100–101; *Crucifixion*, *San Giovanni*, 25.

316. *Crucifixion*, *San Giovanni*, 100–101; *Crucifixion*, *San Giovanni*, 25.

317. О мотивима који се јављају у сави *Мироносица* види Millet, *Recherches*, 517–540; *Handbuch* Magisch, Karlmann, 158–162 (са иконографског).

318. Petković, *La peinture*, II, pl. LXXVIII; *Crucifixion*, *San Giovanni*, 24.

је јасно да Рођење Христово у Светом Никити садржи све детаље уобичајене за иконографију те сцене у уметности епохе Палеолога.³⁰⁴ Ипак, решење које би било идентично ономе из Светог Никите не постоји нигде, чак ни у споменицима чији је живопис радила иста сликарска радионица. Примера ради, у Богородици Перивленти и Краљевој цркви сумњичави Јосиф су два уместо четири пастира, а мудраци долазе на коњима, причему их доводи анђео.³⁰⁵ У Краљевој цркви различито је приказан и однос мајке и детета (Богородица љуби малог Христа).³⁰⁶ Рођење Христово из Светог Никите разликује се и од одговарајућих представа у Старом Нагоричину и Грачаници, али се о тим разликама не може говорити са сигурношћу пошто су поменути представе веома страдале.³⁰⁷ Сачувани су, ипак, неки фрагменти који потврђују да је зограф Михаило слободно третирао композицију Рођења или да је имао на располагању неколико разноврсних предлога. Тако, на пример, код купања новорођенчета у Светом Никити једна бабица придржава дете у посуди која личи на путир, а друга га полива водом, док на представи у Грачаници купање још није почело – једна бабица проверава топлоту воде у суду за купање, а друга држи малог Христа у рукама.

Решења композиције Срешњења у црквама чији се живопис приписује радионици Михаила и Евтихија показују у погледу распореда фигура приличну разноликост. У Богородици Перивленти и Призренској катедри на левој страни приказани су Јосиф с две грлице и Марија с дететом, а десно су праведни Симеон и пророчица Ана.³⁰⁸ И у Краљевој цркви и Грачаници Симеон Богопримац насликан је на десној страни, али је ту пророчица Ана смештена између Богородице с малим Христом и Јосифа, на левој страни композиције.³⁰⁹ Сличан је распоред фигура и у нагоричком Срешњењу, с тим што је ту Симеон на левој, док су остале фигуре приказане здесна.³¹⁰ Представа из Светог Никите не подудара се ни са једним од наведених решења. Фигуре су распоређене парно, као у Охридској и Призренској, али је њихов размештај обрнут. Симеон и Ана су лево, а Марија с дететом и Јосиф долазе здесна. Представљање пророкије Ане уз Марију и Јосифа, а не уз Симеона, свакако је оправданије, с обзиром на литерарни извор (Лк 2, 22–38). Међутим, треба имати у виду околност да је парни распоред фигура у Срешњењу из Светог Никите у извесној мери био условљен положајем бифоре на јужном зиду. Она површину за композицију дели на два једнака дела. Што се тиче осталих елемената представе, они се верно држе литерарног извора и иконографске традиције.³¹¹

Симеон је погнут и руке су му прекривене химатијом из поштовања према Господу, пророчица Ана десном руком показује на дете, док левом држи свитак на којем су исписане њене пророчанске речи о Христовој месијанској улози.³¹² Архитектонске кулисе, нарочито базиликална грађевина и часна трпеза надвишена килоријем, алудирају да се догађај дешава пред јерусалимским Храмом.

Скоро читав доњи део *Крштења Христовог* обновљен је у XV веку.³¹³ Првобитном сликарству припадају рука Божија која из сегмента неба шаље на земљу светлосни зрак са симболом Светог Духа, затим горња половина Христове фигуре. Јован Крститељ, главе анђела који стоје на супротној обали, део крилате персонификације Јордана и стеновита позадина.³¹⁴ Наведени делови представе показују да је она у погледу иконографије била сроднија сценама *Крштења* насликаним у познијим делима радионице Михаила и Евтихија. У том погледу најупадљивији детаљ је Христова перизома. У Богородици Перивленти и Богородици Љевишкој Христос је у *Крштењу* представљен без одеће.³¹⁵ И персонификација Јордана из Светог Никите блиска је по својој хеленистичкој концепцији одговарајућем мотиву из Краљеве цркве и Нагоричина, али личи и на персонификацију Јордана у *Крштењу* из задужбине Прогонца Стура.³¹⁶ *Крштење Христово* у Светом Никити у ствари је сасвим једноставно. Изостављени су мотиви којима је иста радионица на неким другим местима обогатила основну схему представе. Нема, на пример, купача у Јордану као у Богородици Перивленти и Старом Нагоричину, разговора Христа с Јованом као у Перивленти, фигура Петра и Јована као у позадини нагоричке представе итд.

Композиција *Мироносица* на робу Христовом подељена је, попут *Срешњења*, на два дела бифором. Велики део сцене је оштећен, а виде се једино од страха обамрли војници на стражи поред гроба, саркофаг у којем су Христови погребни овоји и фрагменти фигура двеју жена које напуштају место догађаја.³¹⁷ Судећи по том детаљу, рекло би се да је композиција била најсличнија представи истог догађаја насликаној у Грачаници у оквиру циклуса Христових посмртних јављања, с тим што је у липљанској катедри распоред фигура обрнут. Две мироносице ту су насликане на десној страни композиције. Оне се у ствари удаљавају од празног гроба, али се у страху осврћу ка двојици анђела који им, стојећи крај гроба, говоре о Христовом васкрсењу. Испод гроба су приказани обамрли стражари. Догађај се одвија у стеновитом пејзажу обогатеном понеком маслином.³¹⁸ Слично иконографско решење сачувано је у Старом Нагоричину



Крштење Христово

313. О том делу фреске види стр. 223 илја.

314. О иконографској *Крштењу Христовом* у средњовековној уметности види стр. Millet, *Recherches*, 170–215; E. D. Strydom, *John the Baptist in the Art of the Christian East*, München 1943, 40–55; G. Rostov, *Die Taufe Christi*, Recklinghausen 1963; Ch. Wiles, *Baptism in Byzantine Iconography*, *St. Petersburg*, 2 (1980), 8–25; Marković, *Циклус Византијских икона*, 108–112.

315. *Crucifixion*, *San Giovanni*, 100–101; *Crucifixion*, *San Giovanni*, 25.

316. *Crucifixion*, *San Giovanni*, 100–101; *Crucifixion*, *San Giovanni*, 25.

317. О мотивима који се јављају у сави *Мироносица* види Millet, *Recherches*, 517–540; *Handbuch* Magisch, Karlmann, 158–162 (са иконографског).

318. Petković, *La peinture*, II, pl. LXXVIII; *Crucifixion*, *San Giovanni*, 24.



И друге две фигуре на западном пару лукова повезane су са Усињем Богородичином. То су старозаветни цареви Давид и Соломон. Давид је насликан на јужном луку, наспрам светог Јована Дамаскина. Представљен је у орнату старозаветног свештеника, с круном украшеном бисерима. Десном руком благосиља а у левој држи свитак на којем је исписан 8. стих 132. псалма. Реч је о псалму читаном на празник Сабора пресвете Богородице (26. децембра) и у данима када је спомињано полагање њених


Cement used in concrete slabs

Словома св. Кирила у св. Писмо, 75. Уп. и стр. 156 гурла. На
Словома св. Кирила у св. Писмо, 75. Уп. и стр. 156 гурла. На
Словома св. Кирила у св. Писмо, 75. Уп. и стр. 156 гурла. На

345 О томе видети Војводић, *Арије*, 87-92 (с примерица).



Вансамоскопски фрески



Вансамоскопски фрески (детаљ: Јован и Марија)

346. Ђорђевић, *Самоскопски фрески*, 149.

347. Ђорђевић, *Дела*, 329–331; Ђорђевић, *Самоскопски фрески*, 149.

348. Ђорђевић, *Самоскопски фрески*, 149.

349. Ђорђевић, *Самоскопски фрески*, 149.

решења, најсличнија представама *Исцељења двојице бесних код Гадаре*. Имајући у виду однос који су реставратори с краја XV столећа имали према првобитним фрескама Светог Никите, а узимајући у обзир да би евентуална замишљена представа *Рођења Богородичиног* сценом из циклуса Христових чуда знатно изменила програмску концепцију фреска у западном делу цркве, вероватније ће ипак бити да је на северном зиду северозападних травеја и првобитно било насликано *чудо у Гадари*. *Ваведење* се, међутим, јављало ван Богородичиног циклуса и у црквама у којима *Рођење Богородичино* није било укључено у тематски програм. За нашу студију најзначајнији пример сачуван је у Полошком. Тамо се представа увођења мале Марије у јерусалимски Храм такође налази у западном делу јужног зида цркве. Уврштена је међу сцене циклуса Великих празника, што није без аналогности у старијој иконографској пракси.³⁴⁶ Ипак, решење у Полошком, јединствено у српским властоским задужбинама, с добрим разлозима се објашњава чињеницом да је црква Светог Ђорђа 1340. године, кратко време пре осликовања, поклоњена Хиландару, чија је манастирска слава, као што је познато, *Ваведење Богородичино*.³⁴⁷ Већ је показано да је и црква Светог Никите постала хиландарски метох пре него што је била живописана. Осим тога, у Светом Никити јављају се и друге теме чију је појаву у програму најопртајније тумачити хиландарским утицајем.³⁴⁸ Чини се да стога и представљање *Ваведења* треба објаснити на исти начин. Утолико пре што је и у Хиландару та сцена насликана у зони циклуса Христових чуда и поука.³⁴⁹

Као значајну занимљивост програма у западном делу цркве Светог Никите ваља поменути и медаљон са попрсјем праведног Јова, који је насликан између цара Давида и светог Јована Дамаскина. Старозаветни праведник десном руком благосиља, а у левој руци држи савијен свитак. Јовове патње одавно су стране префигурацијом Христових мука и прогона Цркве па су делови књиго о Јову читани током Страсне седмице, на Велики понедељак, уторак, среду и четвртак.³⁵⁰ Стога је могуће да представа старозаветног праведника у Светом Никити има везе са оближњим сценама из циклуса Страдања. Програмско решење би свакако било јасније да је на северном луку, између цара Соломона и светог Козме Мајумског, сачуван медаљон са попрсјем личности која је била приказана као пандан Јову.³⁵¹ Нажалост, на том месту 1484. године приликом обнове живописије није насликана нова представа. Вреди поменути да су у Нагоричину и Грачаници до Јова насликани праведни Ноје, односно цар Давид.³⁵² То су, иначе, једини познати примери представе праведног Јова

у црквама које је радница зографа Михаила осликала пре Светог Никите. Јов је у оба поменута храма, нарочито у Нагоричину, представљен врло слично као у цркви на Скопској Црној гори, с тим што је реч о стојећим фигурама и што Јов на глави има венчање мученика.³⁵³

Циклус Страдања Христових, чија је могућа програмска повезаност са преправним праведног Јова малочас поменута, смештен је у Светом Никити у зони испод сцена Великих празника. Циклус је изложен у складу са хронологијом приказаних догађаја: почиње на јужном зиду наоса *Тајном вечером*, *Прањем ноју* и *Христовом бесејом ајосџолима* након *прања ноју*. При томе је *Тајна вечера* добила место у источном делу зида, одмах до олтарског простора. С обзиром на ехаристијску симболику коју је имала Христова пасхална вечера са ученицима, поменуто програмско решење лако је разумљиво. Представе Христових страдања ређају се затим на зидним површинама западног дела храма, изнад источне и северне стране југозападних ступца где су насликани *Молитва на Маслиновој гори*, *Издајство Јудино* и *Христос пред Аном и Кајафом*. Низ сцена Страдања завршава се на северном зиду наоса сценама *Подизање на крст*, *Скидање с крста* и *Оплагавање Христово*. Припадале су му још три сцене које су биле насликане на површинама изнад јужне и источне стране северозападних ступца. Оне, међутим, нису сачуване, али њихову тематику и распоред откривају фреске XV века, насликане на истом месту – *Христос пред Пилајом*, *Рујање Христџу* и *Пут на Голгошту*.³⁵⁴

Поједине сцене Христових страдања приказиване су још у ранохришћанској уметности, а циклус се као сасвим формиран јавља већ на мозаицима цркве Сан Аполинаре Нуово у Равени (прва половина VI века).³⁵⁵ У византијској уметности био је, међутим, редак све до XI столећа, а његово место у храму дуго није било фиксирано. Тек у епохи Палеолога скоро редовно бива сликан у наосу.³⁵⁶ Тада врло често добија место одмах испод Великих празника (Богородица Перивлента у Охриду, хиландарски католикон, Свети Никола Орфанос у Солуну итд.).³⁵⁷ Такво решење примењено је и у Светом Никити.

Избор сцена у циклусу још је од најранијих примера био заснован на богослужењу Страсне недеље. На православном Истоку су многе пре XIV века била установљена тзв. Јеванђеља Светих Страсти Исуса Христа, тј. дванаест одабраних јеванђељских читања читаних током јутрења на Велики петак. Све етапе Христовог страдања које се евоцирају за време тих читања, а које описују догађаје између Тајне вечере и Васкрсења,



Праведни Јов

350. Матејић, *Трипсон*, II, 68–71, 74–75, 80–81.

351. Тако медаљон је свакако постојано уметнички је примено симетрије у распореду сцена и фигура у Светом Никити доследно поштован на свим местима у цркви.

352. Томић, *Слово Нагоричино*, 75, 98, с. 38–39; Томић, *Српско сликарство*, с. 27; Томић, *Грачаница*, 95, 100; Ђорђевић, *Грачаница*, 54, 60.

353. За пример из Нагоричине издети Томић, *Слово Нагоричино*, с. 38. За пример из Грачанице, где је Јов приказан као орант, издети Пековић, *La peinture*, II, р. 123; Ђорђевић, *Грачаница*, 54.

354. Поред те три сцене, у XV веку је насликана и иконографска *Битка Балана и смрти Јудина*. Она се налази на источном ступцу северозападних ступца, на месту где је, по смену судбине, у XIV веку била насликана нека од сцена из циклуса Христових чуда и поука. О томе опширније на стр. 175 и 221 ове књиге.

355. О циклусу Страдања Христових издети Покровский, *Евангелије*, 267–290; Милер, *Recherches*, 41–52, 258–260; Pallas, *Passion*, 12–51; H. Belting, *Das Bild und Sein Publikum im Mittelalter: Form und Funktion früher Bildwerke der Passion*, Berlin 1981, 154–160; Derbes, *Picturing the Passion*; Томић, *Српско сликарство*, 132–140.

356. Dufréne, *L'Enrichissement*, 42–43; Бабић, *Византика*, 52; Војводић, *Архе*, 85–87.

357. Уп. Милановић, *Петек*, Делови, 48–49, с. 1–2; Марковић, *Проблеми живописи*, 223; Томић, *Грачаница*, *Иконопис*, 109–127, с. 2, с. 32–44. За детаљније податке издети Војводић, *Архе*, 85.



Живопись на северной стене пещерной церкви (снимок Д. Тасиш, 1975)



Живопись на южной стене пещерной церкви (снимок Д. Тасиш, 1975)



Подизање на крстѝ

основу Јовановог текста (Јн 18, 13–15, 19–24).³⁸¹ Према Матејевом опису, Христос је са Маслинове горе доведен у двор свештеничког поглавара Кајафе, где су се сакупили и остали „главари свештенички и народне старешине“. Одатле је одведен Пилату (Мт 26, 57–66).³⁸² Слично исте догађаје описују Марко (Мк 14, 53–63) и Лука (Лк 22, 54, 66–71), с тим што они не наводе име свештеничког поглавара.

Три композиције циклуса које су насликане на северном зиду наоса илуструју догађаје који нису описани у јеванђељима. *Подизање на крст* надахнуто је апокрифним Никодимовим јеванђељем, док се иконографија *Скидања с крста* и *Ојлакивања Христовог* у избору фигура базира на ономе што је у јеванђељима и поменуто апокрифу написано о распећу и погребу Христовом.³⁶³ Поред тога, важну улогу у формирању иконографског решења обе сцене имале су и проповеди Георгија из Никомедије, ђакона и хартофилакса цариградске Свете Софије (IX век).³⁶⁴

У првој сцени, у западном делу северног зида наоса, Христос је приказан како се пење на крст, одевен само у перизому.¹⁸⁵ Десна нога му је ослоњена на дрвену клупицу, левом је закорачио на доњу пречку крста, а за руке га прихватају двојица младића који

стоје на двокрамним дрствима. Онај на десној страни држи чекић којим ће приковати Христову руку на крст. Поред крста су насликани још двојица људи, од којих се млађи, с чекићем у руци, спрема да причисти крст уз ствен, док старији, скоро сасвим ћелав, држи корсак са четвртима. Испод крста је на традиционалан начин представљена *Гигота* (стеновити брежуљак са пећином у подножју), а и у *Позадина* се виде стене. Остале представе *Позадина* на крстј сачувале у црквама чије се фреске приписују Михаилу и Евтихију имају другачије решење. У Богородици Перивлепти Христос се сам пење на крст, док га посматра већа група Јевреја. Пред крстом се, као у *Распјећу*, коцкају војници, а у позадини се виде фигуре Богородице и светог Јована.³⁸⁶ Решење из Нагоричина је слично охридском. И ту се Христос пење сам, али су око њега насликани војници и целати. Иза крста стоје Јевреји, а у горњем левом углу су Богородица и свети Јован.³⁸⁷ *Позизању на крстј* из Светог Никите знатно су ближе представе из Светог Николе Орфаноса и Хиландара, с тим што у тим црквама нису насликани двојица целата који стоје поред крста.³⁸⁸

У Скидању с крста Христово мртво тело обема рукама придржава Јосиф из Ариматеје, представљен као сед, скоро сасвим ћелав старац. Пomaже му Богородица која се, стојећи на дрвеној клупици, привила у тело свог сина. Десно од ње насликани су три жене. Она у првом плану љуби Христову десну руку, већ одвојену од крста. С друге стране крста насликани су Никодим и апостол Јован. Први клештима ослобађа леву Христову руку, такође стојећи на дрвеној клупици, док Јован шепива Христову леву ногу. Такав Јованов гест редак је у византијском сликарству, а у сродним споменицима јавља се само у Хиландару.³⁸⁹ У Богородици Перивленти, Нагоричину, Грачаници и Светом Николи Орфаносу Јован љуби Христову леву руку.³⁹⁰ Никодим је у тим црквама представљен како вади клинове из Христових ногу. Представе из Нагоричине и Грачанице разликују се од фреске у Светом Никити и по томе што је Јосиф из Ариматеје насликан као старац седе густе косе.³⁹¹

Циклус Страдања завршава се у Светом Никити сценом Ојлакивања Христовој. За сцену Полајања у јроб која обично представља последњу сцену циклуса није било места па су неки њени елементи укључени у композицију Ојлакивања. То су пећина с празним каменим гробом, насликана сасвим десно, и натпис на фресци (Погрбеник). Осим тога, и мртво Христово тело обавијено је, као у Полајању у јроб, погрбеним повојима. У Ојлакивању је Христос обично насликан у перизоми, тј. у одећи у којој је био распет.³⁰² Остали делови композиције типични су за



Самодельные с креслами

308 Millet-Fradon, Le peintre, pl. 867-2; Topik, *Gauguin Histoire*, pp. 44, Topik, *Opus sculptorales*, p. 141; Hamann-Maclaren - Haldemann, *Monumentalplastik*, T. 541; Petkov, *Le peintre*, pl. 6 LXV; Topik, *Prosaica*, p. 41; Живкович, Приснона, 30-51; Нойштедт, Гилланд (CD-ROM); Бондаренко в у Богородица Писателя, кто и создал сам Христианство в Европе: Кирилов (Библ), Звенигора, Т. XX, Живопись, Живопись, 31. Зачем иметь в виду да не в провале? Живопись по Фрунзе. Как наведет как просветителю или раздору свое таланты при Христии, видете Heringsdorf, The „Painter’s model“, 37.

362 Наполеон Матеев пасу: цитирам је у натпису на помен-
ној фресци «Светом Никити Орфаносу (Полтоубиоу,
Загорицах, Ватаинах, 115), што би могло указивати да
та «слична представа, укалчујући и пример из Светог
Никите, илустрирају страсти Матеев оца: Христовог суде-
ња пред општем поглављем».

[illegible]

384 Yu. Miller, *Recherches*, 467, 471, 496; Kozlov, *Sibirskiy*, 128.
Заметка так пропущена в издании РГ, 100, 140.

385 О. Пеньков на краді у Святині Никити газети Мідлет, *Redden*, 391-392.

386 Millet-Frolow. *La pierre*, pl. 91; Girardot, *Saint-Clément*, ca. 8.

387. Тихон. *Святое Писание*, кн. 66; Тихон. *Святое Писание*, т. XIX.

388 Τριτοπύλον, Ζωγράφος; *Δελφικὰς*, c. 42; Millet, *Antiq.*,
pl. 72/1; Hostettler, *Hilander* (CD-ROM).

389 О Связи с кельтскими средневековыми уместности восточной
Поволжской, Евангелие, 386 с.; Millet, *Kelchstein*, 467-
488; Y. Nagatsuka, *Doncette de sainte au développement top-
ographique des origines jusqu'à la fin du XIV^e siècle*, Tokyo
1979; Kozlov, *Савроматия*, 128. За примером из Александрии на-
дети Нонетте, *Mondar* (CD-ROM).

390 Millet, *Recherches*, 482; Millet-Frisson, *La peinture*, pl. 93 f);
Togni, *Collegio Hagiopoulou*, n. 86; Жарослав, *Греческая*,
42; Тортосидис, *Записки об искусстве*, n. 43.

391 Тако je Josif iz Arimateje predstavljen u *Hilandaru*, vidjeti Hometpet, *Hilandar* (CD-ROM).

392 О Ойлакивану Христосови видети Millet, *Recherches*, 489-516; Hadermann-Misguich, *Karlsruhe*, 156-158, М. Та-

trib-Buph. "Πίναξ αὐτῶν τῶν Ἰωναστῶν καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῶν Ἀρμενίων", *ΣΗΜ.* IX-X (1979), 551-567; K. Weitzmann, "The Origin of the Threnos", γ: *Essays in honor of E. Pansofsky*, New York 1961, 476-490; M. Σαμψίου, "Εὐπρόσποιος-Θρήνος", *Δελτίον ΧΑΕ*, 7 (1973-1974), 139-147.



Фреска: Икони околених о крају века, фрагмент

стубаца насликани Христос „Милостивни“ и Богородица „Милотелка“, с највише разлога може се помислити на илустрацију тематичи фресака насликаних на истом месту у хиландарском заједничке црте са програмом живописа Светог Никите. Наиме, у цркви Ваведења Богородице у другој зони западне стране источног пара стубаца, уз олтарску преграду, насликани су управо *Негредмано око* и Христова поука апостолима о крају века (Мт 13, 36–40), док су у првој зони распоређене стојеће фигуре Христа и Богородице. При томе поменута Христова поука има иконографско решење које се лако може довести у везу са оштећеном фреском на југоисточном ступцу у цркви Светог Никите. Христос седи на престолу с књигом у левој руци. Поред њега стоји неколико ученика, а у позадини су архитектонске кулисе.⁴⁰²

У прилог наведеној идентификацији сцене са североисточног ступца у Светом Никити говори и чињеница да у сродним споменицима, и уопште, у средњовековним црквама, није сачувана ниједна програмска целина у којој би *Негредмано око* било повезано са неким другим Христовим чудом или поуком.⁴⁰³

Појава циклуса Христових чуда и поука у цркви Светог Никите није нимало необична будући да се он врло често јавља у сликаним програмима храмова православног света још од друге половине XII века.⁴⁰⁴ У почетку је обично заузимао споредне просторе у црквама, али у епохи Палеолога добија већи значај и постаје обавезан део тематике наоса.⁴⁰⁵ Међутим, његово место у програму варира од споменика до споменика. Тако је било са циклусом Христових чуда и поука у црквама чији су живопис радили Михаило и Евтихије. У Богородици Перивленти он је насликан у западном пару утаоних травеја наоса.⁴⁰⁶ У Богородици Љевишкој сачуване сцене истог циклуса налазе се у бочним деловима поткупног простора, испод фигура пророка, док су у Старом Нагоричину и Грачаници сцене циклуса Христових чуда и проповеди већином смештене у главном делу наоса, и то непосредно испод Великих празника.⁴⁰⁷ И у Светом Никити највећи део сцена је у главном делу наоса, али испод сцена Христових страдања. Остале сцене налазе се у ђакоњикону и западним утаоним травејима. Такво решење прилично је ретко. У сродним споменицима јавља се само у хиландарском католикону, што је још једна потврда постојања програмске везе између фресака у две цркве.⁴⁰⁸

И по броју сцена у циклусу Христових чуда и поука живопис Светог Никите близак је фрескама хиландарског саборног храма.



Христос и апостоли околених о крају века, хиландарски католикон (цртеж: Маријана Марковић, према фотографирањем Ђулијана Ђурића, Косовска)

у Светом Никити су насликане двадесет две сцене, док их у цркви Ваведења Богородице има двадесет пет.⁴⁰⁹ У Богородици Перивленти исти циклус броји свега петнаест сцена, а у нагоричкој цркви која је изграђена већа од Милутинове задужбине на Скопској Црној гори има их двадесет. Радионица мајстора Михаила најопширније је приказала Христова чуда и поуке у Грачаници насликавши више од тридесет сцена тог циклуса у наосу и јужном параклису.⁴¹⁰

Што се тиче избора и распореда сцена, одавно је познато да је на програмску концепцију циклуса у одређеној мери утицао годишњи литургијски календар. Још је Габријел Мије утврдио да су јеванђељска читања на четвртој, петој и шестој недељи између Ускреса и Духова условила доста често груписање *Исцелјења раслабљеног*, *Христова* и *Самарјанке* и *Исцелјења слепог*.⁴¹¹ Те три представе насликане су заједно и у неким црквама чији је живопис сродан фрескама Светог Никите (Протатон, капела Светог Јевтимија у Солуну, Грачаница, Хиландар).⁴¹² У Протатону и Грачаници поменута програмска целина проширена је и *Прејоловљењем* *Израјелика*, такође на основу литургијских читања јеванђеља.⁴¹³ У средњој четвртој недељи по Ускресу чита се зачало у којем се говори о Христовом учењу у синагоги у време половине јеврејског празника сјеница (Јн 7, 14–30).⁴¹⁴ У Светом Никити су само три од четири наведене композиције у непосредној програмској вези. На источној и северној страни југозападног ступца представљени су *Исцелјење раслабљеног* и *Прејоловљење* *Израјелика*, док је наспрам *Прејоловљења* *Израјелика*, на северозападном ступцу било приказано *Исцелјење слепог*. Христов разговор са Самарјанком насликан је у оквиру друге целине, на северном зиду северозападних травеја. О повезаности распореда и избора осталих сцена циклуса са литургијским календаром нема никаквих показатеља. Вреди, ипак, поменути, да се у петак прве недеље по Ускресу чита зачало о изгону трговаца из храма (Јн 2, 12–22), а у понедељак друге недеље по Ускресу „чтеније“ о свадби у Кани (Јн 2, 1–11).⁴¹⁵ У Светом Никити су илустрације та два догађаја распоређене једна наспрам друге, на северном и јужном зиду наоса.

Илустрација Христове проповеди о крају века чини, као што је раније поменуто, засебну програмску целину са осталим представама насликаним у нижим зонама живописа на западној страни стубаца уз иконостас. Та целина која, као у хиландарском католикону, изражава сотериолошка и есхатолошка учења Цркве о другом доласку Христовом, Последњем суду и спасењу праведних, укључује још представу *Негредмано око* и

402 О наведеном представљању из Хиландара види: Радичић, Хиландар, 180; Тошћ, Српско сликарство, 130–132; Hostettler, *Hilandar* (CD-ROM).

403 О *Негредмано око* у вези са месту у програму живописа средњовековних цркава види: Тошћ, *Апостол*, 134–180 (са старом литургијом).

404 У оквиру програма наоса, 197–200.

405 У цркви Светог Никите, *Богородица*, 49, сл. 1–11.

406 Меланки, *Петок*, *Делони*, 49, сл. 1–11.

407 *Илијад*, *Богородица*, 53, цртеж на стр. 130; Меланки, *Петок*, *Делони*, 49, сл. 1–11; Тошћ, *Српско сликарство*, 108–110; 201–202; 211. Слично су Христови чуда и поуке распоређени у сродним Светог Јевтимија, *Српско сликарство*, 110–111; Светог Димитрија у Солуну (1303), у: *Goswami, Christ as Minister*, 200.

408 *Doric, La peinture de Chilandar*, 33–34; Hostettler, *Hilandar* (CD-ROM); Тошћ, *Српско сликарство*, 353; Марковић, *Проблеми живописа*, 224–225.

409 Hostettler, *Hilandar* (CD-ROM).

410 У: Меланки, *Петок*, *Делони*, 49. Цртеж *Српско сликарство*, 321–322, 332–334. Укључујући број сцена циклуса Христових чуда и поука у Богородици Перивленти, који је утврђен са сигурношћу, али ипак, број сцена у сродним фрескама (у: *Илијад*, *Богородица*, 50; Тошћ, *Српско сликарство*, 312–313).

411 Millet, *Recherches*, 38. У: *Perivoli, Simeon Stylites*, 96; Тошћ, *Богородица*, 95–96.

412 Меланки, *Петок*, *Делони*, 206; *Goswami, Christ as Minister*, 211–212; Тошћ, *Богородица*, 71–72; Hostettler, *Hilandar* (CD-ROM).

413 Меланки, *Петок*, *Делони*, 206; Тошћ, *Богородица*, 71–72. За неке помене примери види: *Богородица*, *Српско сликарство*, 96–97.

414 Mateos, *Typikon*, II, 120–121.

415 Mateos, *Typikon*, II, 104–105, 110–111.



Нерешениот и Крстот, „Милостиви“

416. О Крстот и Крстот, погледати: Todd, *Anglo-Saxon*, 134–165 (са старом латинском).
417. О том току Богородичине представе види: Dyrdie-
161–162; Markov, *On the Descent*, 13–47.
418. *St. Nikita, Peter, Christ at the Tomb*, 203.

стојеће фигуре Христа и Богородице. Смисао сваког дела цели-
не врло је јасан. Представом Христове проповеди о крају века
алудира се на догађаје о којима се у тој проповеди говори, тј.
на разлучивање злих од праведних, на кажњавање оних што
су „чинили безакоња“ и улазак праведника у царство небеско
(Мт 13, 36–53; 24, 3–51; 25, 1–46). Негдемако око је симболична
представа Христа уснулог у гробу заснована на Јаковљевом ме-
сијанском пророчанству о „лавићу Јуду“ (Пост 49, 9–10) и хим-
нографским текстовима читаним током богослужења Велике
суботе. Њоме се на метафоричан начин Христос истиче као
спаситељ људског рода, уз нагласак на значају који су овапло-
ћење, крсна жртва и тродневни боравак у гробу Сина Божијег
имали у његовој испитатељској мисији.⁴¹⁶ Стојећим фигурама
Христа и Богородице још експлицитније је изражена нада вер-
ника у спасење. Христос, који се на представама уз иконоста-
с понекад обележава као „Страшни судија“, добио је у Светом
Никити епитет „Милостиви“, чиме је антиципиран његов однос
према људском роду на Страшном суду. С друге стране, Бого-
родица је представљена као заступница човечанства пред Хри-
стом, а њена молба за спас људи исказана је не само гестом и
текстом исписаним на свитку који држи у левој руци, него и
епитетом („Молитељка“).⁴¹⁷

Сцене чуда и поука Христових имају у Светом Никити ико-
нографска решења која су уобичајена за епоху Палеолога. До-
словно се илуструје јеванђељски текст, с тим што је фигура
главног актера обично посебно истакнута. Христос је у свакој
сцени представљен са свитком у левој руци. Десном руком обра-
ћа се личности на коју се односи чудо или поука. Иза њега је
обично насликано неколико ученика, предвођених Петром. На
многим сценама исписани су опширни натписи који тумаче
приказани догађаји.

Највећи значај, димензијама и положајем, дат је композици-
јама Свадба у Кани и Изгон ђидоваца из храма. То су два догађа-
ја који, према Јовановом јеванђељу, представљају прву јавну
манифестацију Христове богочовечанске природе (Јн 2, 1–16).⁴¹⁸

Свадба у Кани представљена је још у ранохришћанској умет-
ности, али тада је најчешће истичано чудо, док је приказ саме
свадбе изостајао. У средњовизантијском и касновизантијском
периоду она добија све већи значај јер је пружала могућност
сликарима да прикажу динамичнију сцену са елементима жан-
ра.⁴¹⁹ И у Светом Никити посебна пажња посвећена је представи
свадбене гозбе.⁴²⁰ Око богате трпезе насликан је неуобичајено
велики број особа. Слева су Христос и Богородица. Христос седи

на црвеном душек и обраћа се својој мајци која стоји поред
њега. Насупрот Христу, на десној страни композиције, за челом
стола, приказан је младожења како седи на престолу и ножем
реже печеницу. Одећом је у раскошну одећу, на глави има венац,
а преко крила је раширио бели убрус. С његове десне стране седи
кум који куша нове вино, чудесно створено од воде (Јн 2, 8–9).
То чини приносом на нове уста устима помоћу ножа, што је, као
и поменути убрус у младожењиним крилу, сликовито сведочан-
ство о манирима за столом у највишим слојевима средњовеков-
ног друштва. Кума послужује жена с белом траком у коси, веро-
ватно невеста, са врчем у десној и широком чашом у левој руци.
За бочним странама стола на дрвеним клупама седи још девет
сватава, међу којима су неки истакнути круном или капом на
глави. Док сватови једу, наздрављају и разговарају служе их тро-
јица слугу. У првом плану сцене насликана су два детета која се
играју око стола. Двојица сватова додају им храну. У позадини
је богата архитектонска кулиса у чијем средишту је колонада од
шест стубова с коринтским капителима.

По броју фигура Свадба у Кани из Светог Никите једину праву
аналогију има у Грачаници.⁴²¹ Ту су такође на левој страни
представљени Христос и Богородица. Међутим, у Грачаници је
младожења насликан одмах до Христа, с његове леве стране. На
глави има венац, док је невеста, која седи до њега, обележена
високим круном, огрлицом и обоцама. Са обе стране стола седи
укупно осам сватова које служе двојица слугу. У позадини су
архитектонске кулисе другачијег изгледа него у Светом Никити.
Две илустрације догађаја у Кани Галилејској међусобно се раз-
ликују и по положају представе самог чуда. У Грачаници је оно
насликано после свадбе, а у Светом Никити пре ње. Решење из
цркве на Скопској Црној гори чини се логичнијим с обзиром на
то да је у представи свадбене гозбе завршен детаљ с кушањем
новог вина. И иконографија две представе чуда показује одређе-
не разлике. У Светом Никити Христос и Богородица стоје зде-
сна, а син Божији с десном руком обраћа слугама и заповеда
им да напуне судове с водом. У складу с јеванђељским текстом
насликано је шест великих судова. Поред њих стоје четворица
слугу, од којих прва двојица држе врчеве с водом. Иза Христа су
насликани два свата. Један од њих подигао је у чуду обе руке.
У Грачаници је број фигура мањи. Поред Христа и Богородице
који ту стоје слепа, насликани су само један сват, подигнутих
руку, и један слуга. Са врчем у руци он сипа воду у камене судо-
ве којих је, зачудо, само пет. Такво одступање од литерарног
предлошка прилично је ретко за представе чуда у Кани.



Свадба у Кани, детаљ



Чудо на свадби у Кани, детаљ

419. О Свадби у Кани види: Underwood, *Ministry of Christ*, 264–
266, 280–285. За осталу литературу види: Markov, *Чуда и поуке*, 134–141.
420. О Свадби у Кани у Светом Никити, види: Delvoye, *Les
byzantins*, 347–348.
421. Petkovski, *La peinture*, I, pl. 49a; Todd, *Грачаница*, св. 58–
60; Живковић, *Грачаница*, 31.



Никита, Милостиво

462) Tadić, Anagorion, 134-135.

463) Tadić, Anagorion, 137-148.

464) Tadić, Anagorion, 135-136, fig. 2.

465) Marnett, Paradosis, fig. 63.

466) Tadić, Anagorion, 136, fig. 3; Tadić, op. cit., 229.

467) Koster, Mladost (CD-ROM).

468) Tadić, Crkva svetog Nikite, 170.

Сина Божијег са Оцем и Светим Духом⁴⁶². Иконтурни карактер сцене и важност крстне жртве наглашава се у *Негременом оку* из Светог Никите и представом анђела. Он стоји изнад Христа с лезом (*flabellum*) у десној руци. Испрама њега је Богородица, чијом фигуром је заокружено симболично значење представе. У хинмографским текстовима који се читају на Великој суботу, описи Христове смрти и боравака у гробу смењују се с подсећањима на његово детињство.⁴⁶³ Није стога чудно што се Богородица јавља поред Христа и анђела већ на најстаријим познатим примерима представе *Негременог ока*. Један од њих, настао при крају XIII столећа, сачуван је на јужној страни свода источног травеја јужног параклиса Оморфи Еклесије код Атине. Ту је насликано чак десет фигура анђела.⁴⁶⁴ У Прототону, који је осликан у приближно исто време, Христос је приказан сам.⁴⁶⁵ У нешто касније живописаном Ватопеду око лежећег Еманиула виде се Богородица, три анђела и праотац Јаков.⁴⁶⁶ У хиландарском католикону решење је најближе примеру из Светог Никите, с тим што се уместо једног ту појављују два анђела. Један држи рипиду, а други оруђа страдања. У позадини су два дрвета.⁴⁶⁷ Она су протумачена као знак раја у којем је била Христова душа док је његово тело боравило три дана у гробу.⁴⁶⁸

Најниже зоне зидова и стубаца у цркви Светог Никите прекривају, по обичају, *појединачне* фигуре одабраних светих личности хришћанске историје. Најистакнутије место – на чеоним странама источног пара стубаца, уз некадашњу олтарску преграду – заузимају већ поменуте стојеће фигуре Христа „Милостивог“ и Богородице „Молитељке“. На јужном зиду су свети Јован Претеча, насликан у XV веку на новом слоју малтера, затим три света ратника, Димитрије, Теодор Тирон и Теодор Стратилат, и три света врача, Козма, Пантелејмон и Дамјан. На северном зиду, наспрам Претече, насликан је свети Стефан првомученик, а до њега је свети Никита, патрон цркве, уоквирен сликаним луком. Следе свети Ђорђе, свети Константин и света Јелена, свети Сергије и свети Вакх, свети Теодосије Општежитељ и, на крају, двојица српских светитеља, свети Симеон Немања и његов син свети Сава. Низ светих монаха наставља се на западном зиду. До Саве Српског и Симеона Немање, на северном делу зида, насликани су Стефан Нови, Теодор Студит, Сава Освећени и Јевтимије Велики. Јужно од врата западног зида налазе се фигуре Антонија, Павла Тивејског, Арсенија Великог и Атанасија Атонског. Својим положајем на источној страни западног пара стубаца, наспрам Христа и Богородице, посебно су истакнути апостоли Петар и Павле. До њих су, на унутрашњим странама истог пара стубаца,

арханђели Михаил и Гаврило. На западним странама стубаца су свети Никола и свети Кирил Египатски, док су на северној страни северозападног и јужној страни југозападног ступца била насликана два неидентификована свеца, монах и мученик. Од наведених фигура на ступцима, арханђео Гаврило, свети Мина и свети Никола у потпуности су грађени у XV веку, док су од првобитних представа апостола Петра и арханђела Михаила преостале само главе. Из XV столећа је и попрсје светог Кирика, насликано изнад светог Мине на западној страни северозападног ступца. И на одговарајућем месту северне стране истог ступца вероватно се налазило попрсје мученика, али оно није сачувано. Преосталих шест мученичких попрсја насликаних у XIV веку у добром стању. Два су распоређена у другој зони западне и јужне стране југозападног ступца, други пар се налази у потрбушју лука који води из јужног крака крста у југозападни травеј, а трећи на луку изнад пролаза између северног крака крста и северозападног травеја. Само тројица мученика могу се поуздано идентификовати. На јужној страни лука изнад пролаза у југозападни травеј насликан је свети Галактион, док су изнад пролаза у северозападни травеј представљени свети Созонт и свети Уар. У потрбушјама западног пара лукова насликане су већ поменуте фигуре Давида, Соломона, светог Јована Дамаскина и светог Козме Мелода, као и попрсје праведног Јова. Преостале појединачне светитељске фигуре налазе се у највишој зони живописа западних бочних травеја. Источну страну југозападног травеја краси стојећа фигура светог мученика Зотика, а северну попрсја тројице непознатих архијереја. На одговарајућим местима у највишој зони северозападног травеја сачувано је само попрсје светог Илариона епископа мегленског, насликано 1484. године на источној страни травеја. Оно, међутим, није постојало у првобитном програму живописа Светог Никите. На такав закључак упућују подаци о средњовековном култу и иконографији мегленског архијереја, а треба имати у виду да би његова фигура реметила начело симетрије поштовано при распореду најстаријих фреска Светог Никите.⁴⁶⁹ У складу са тим начелом смело би се претпоставило да је на источној страни северозападног травеја била насликана стојећа фигура мученика која би била пандан фигури светог Зотика. До њега су, на јужној страни истог травеја, вероватно биле распоређене фигуре тројице архијереја. Тамо се, међутим, сада виде оскудни остаци једне сцене насликане 1484. године.

И поред неколико значајних оштећења, о првобитном избору и распореду појединачних светачких фигура, нарочито оних у најнижој зони наоса цркве, може се стећи доста јасна слика. Реч



Свети Галактион



Свети Созонт



Свети Уар



Свети Павле, детаљ

је о уобичајеном програмском решењу, припојеним у сажетом или проширеном виду у многим средњовековним црквама православног света. Заступништво Богородице и светог Јована Претече за спас људског рода, изражено композиционим Деизиса, постало је ускоро после епохе иконоклазма решењем тема украса олтарских преграда.⁴⁶⁹ Врло рано су се на истом месту појавиле и представе Богородице Заступнице за развијеним светком на којем је исписана њена молитва Христу за спас људског рода. Најстарији сачувани примери потичу из друге половине XII века.⁴⁷⁰ У српској средини такве представе постају уобичајене управо у доба краља Милутина. Ипак, у то време њихово место у храму још увек није било строго одређено. У Старом Нагоричину Богородица Заступница и Христос „Спаситељ“ насликани су на западним странама крајњег западног пара стубаца, близу ктиторске композиције.⁴⁷¹ У Грачаници се представа Заступнице налази на источној страни југозападног ступца, а поред ње је, уместо фигуре Христа, насликана Божија рука која се јавља из сегмента неба.⁴⁷²

Смештање слике светог Стефана Првомученика поред олтарске преграде може се приписати програмској традицији старог српског живописа, где се такво решење јавља још за живота светог Саве.⁴⁷³ Изузетно значајно место које је свети Стефан добијао у задужбинама Немањина објашњава се чињеницом да је он сматран заштитником српске средњовековне државе и владара.⁴⁷⁴

Истакнути положај фигуре светог Никите одговара значају који је у програму византијских и старих српских црква додељиван ликовима патрона. Светитељи којима је црква посвећена најчешће су сликани поред олтарске преграде, на источном пару стубаца или на северном или јужном зиду наоса.⁴⁷⁵ Таква пракса запажа се и у црквама које је радионица Михаила Евтихијевог осликала пре Светог Никите. У Краљевој цркви свети Јоаким и света Ана насликани су у источном делу јужног зида, а у Старом Нагоричину једна фреска са ликом светог Ђорђа налази се на самој олтарској прегради, на њеном северном делу, док је друга насликана испред иконостаса, на западној страни југоисточног поткуполног ступца.⁴⁷⁶

Важно место које су у програму цркве Светог Никите добили апостоли Петар и Павле такође се може објаснити угледањем на старија решења. У многим црквама осликаним у доба Палеолога, па и у споменацима сродним Светом Никити, двојица најугледнијих апостола издвојени су од осталих Христових ученика и насликани на истакнутим местима у наосу, најчешће у близини улаза. Тако је, на пример, било у Богородици Љевишкој, Краљевој цркви, Хиландару, као и у припрати Богородице Перивлепте.⁴⁷⁷ У Старом Нагоричину и Грачаници свети Петар

и свети Павле заузимају, као у Светом Никити, места на западном поткуполном ступцу.⁴⁷⁸

Арханђели Михаил и Гаврило обично су сликани око улаза у наос или припрати цркве у сматрани чуварица црквених врата. Таква њихова улога наглашена је још у ранохришћанској уметности.⁴⁷⁹ Михаил и Гаврило имали су, без сумње, за поменути традицију. Па ипак, у Светом Никити традиционално решење је изостало. Вероватно се имало у виду да би смештање фигура арханђела око западног улаза нарушило компактност низа монашких представа насликаних на западном зиду, а треба узети у обзир и то да су већ у Грачаници фигуре Михаила и Гаврила распоређене као у Светом Никити – на унутрашњим странама западног пара поткуполних стубаца.⁴⁸⁰

Извесно одступање од уобичајених програмских схема примећује се и код распореда фигура светог Константина и свете Јелене. Тај светитељски пар, који је се често јавља у византијским црквама још у X веку, обично је сликан на западном зиду наоса.⁴⁸¹ Било је, међутим, и пре Светог Никите случајева да су представе светог Константина и свете Јелене примакнуте источном делу храма.

Што се тиче осталих фигура насликаних у приземној зони Светог Никите пажњу најпре треба обратити на заступљеност појединих светитељских група. Она је у црквама православног света живописаним после XII stoleћа зависила од неколико фактора – размера грађевине, посвете храма, његове намене и места на којем је саграђен, друштвеног статуса ктитора, локалне иконографске традиције и обичаја времена, итд. У случају цркве Светог Никите пада у очи то што је, упркос посвети светом ратнику, у њој насликано више монаха него светих војника. Треба се још једном подсетити, поред патрона храма, представљени су само најугледнији свети ратници (Ђорђе, Димитрије и два Теодора), док монашких фигура има дупло више. Ту програмску особеност најоправданије је довести у везу са поручиоцима живописа – хиландарским монасима. Неколико година пре осликавања Светог Никите у самом Хиландару, у његовом католикону, насликан је изузетно велик број појединачних монашких фигура (преко педесет), а у припрати је преподобницима посвећен опширан циклус слика надахнут разним врстама патерика.⁴⁸² У осталим задужбинама краља Милутина и другим српским црквама које су осликали Михаил Евтихије и његова радионица другачији је бројни однос фигура светих ратника и монаха у најнижој зони. Уз то, на претпоставку о утицају Хиландара на избор појединачних фигура у живопису Светог Никите још више упућује то што су са најугледнијим монасима у најнижој зони



Свети Константин и света Јелена, детаљ



Свети Атанасије Атински, детаљ

469. Balaž, *O ikonoklazu*, 9; Velman, *Image of the Deity*, 1, 100.

470. Djordjević-Marković, *On the Dialogue*, 18.

471. Tošić, *Stariji Naгоричини*, 87, 122, са 8, ил. 13; Djordjević-Marković, *On the Dialogue*, 28, ил. 20.

472. Tošić, *Pravoslavlje*, 101, 128, 133, 169, са 77; Djordjević-Marković, *On the Dialogue*, 28–29.

473. Balaž, *O ikonoklazu*, 21–25.

474. O kultu svetog Stefana u srpsko srednjovekovnoj pravci, videti: Vojvodić, *Prilozak Brojčani*, 544–563.

475. O uticaju kultura patrona na životne srpske videti S. Tomić, *„Les représentations de choix du saint patron sur le programme iconographique des églises du 12^e siècle en Macédoine et dans le Péloponnèse”*, *Boisrue*, 32 (1981), 25–42; Прохазова, *Отрасли западног сликарства*, 41.

476. У припрати Нагоричина насликано су још две представе патрона, једна у оквиру ктиторске композиције, а друга на јужној страни припате, поред Христа, Богородице Заступнице, светог Стефана, патрона ктитора, и светог Василија, именског нагоричког манаха, videti Tošić, *Stariji Naгоричини*, 78, 87, 121–123, Т. 1, са 8, 22, 73, 84.

477. Tošić, *Srpsko сликарство*, са 28. За претпоставку да и патрон Светог Никите био насликан и на западној фасади цркве, у који изнад портала, videti ст. 266 infra.

478. Милошковић, *Петар, Давид*, 58, са V; Balaž, *Левитица*, 58, ил. 127; Houtet, *Hilandar* (CD-ROM). Веома озбиљне претпоставке из Краљевог цркве могу публиковати.

479. Tošić, *Stariji Naгоричини*, 77, т. II, са 48, 57; Tošić, *Srpsko сликарство*, са 27; Tošić, *Pravoslavlje*, 95, 128, са 76.

479. Ук. и Милошковић, *Петар и Давид у припрати*, в. 1, *Давид и Стефан*, 101–102.

480. Tošić, *Pravoslavlje*, 101–102, 138; Balaž, *Pravoslavlje*, 57, 59.

481. О представама светог Константина и свете Јелене videti: Hadermann-Misgisch, *Византија*, 245–251; K. Vojvodić, *„Konstantin u Helena”*, *RMK*, IV, 357–366.

482. У наосу је насликано шездесет, а у припрати преко шездесет фигура светих монаха. За програм хиландарског католикона videti Tošić, *Srpsko сликарство*, 353–359; Марковић, *Проблеми живописа*, 226–234.



Свети Никита, кода Свети Прокопије, зграда

цркве на Скопској Црној гори насликани свети Атанасије Атонски и оснивачи Хиландара, свети Симеон Немања и његов син свети Сава. Како ће о представама двојице српских преподобника и њиховој програмској и иконографској вези са светогорским манастиром бити речи касније,⁴⁸⁰ виде ћемо се осврнути само на фигуру светог Атанасија. Реч је о светитељу чија је делатност била од пресудног значаја за организовање монашке заједнице на Светој Гори.⁴⁸¹ Разумљиво је, стога, што су за ширење његовог култа највећу заслугу имали светогорски манастири. У њима су се појавила и прва уметничка дела с ликом светог Атанасија.⁴⁸² Са развојем светитељевог култа, његове представе свс чешће се јављају и ван Атоса. Има их и у задужбинама краља Милутина, али нигде пре Светог Никите свети Атанасије Атонски није укључен у низ најутљеднијих монаха насликаних у наосу. У Старом Нагоричину представљен је на јужном зиду ђаконикона, а у Грачаници на јужном зиду јужног параклиса.⁴⁸³

У вези са представама светих ратника треба поменути и то да су неки припадници скупине били, по свему судећи, насликани без војничке опреме. Мисли се, пре свега, на светог Мину, који је у таквом иконографском виду насликан на северозападном ступцу. Додуше, та представа потиче из XV века, али лако је могуће да епитатски мученик у Светом Никити ни првобитно није имао ратничка обележја.⁴⁸⁴ Пажњу треба обратити и на фигуру мученика која краси јужну страну југозападнoг ступца. У њој би се на основу физиономије можда могли препознати Прокопије или Нестор.⁴⁸⁵

Од осталих мученика насликаних у цркви Светог Никите место у зони стојећих фигура добили су само свети Сергије и свети Вакх. Разлоге за такво решење ваља тражити у чињеници да су двојица поменутих светитеља од давнина били веома поштовани у српској средини. О томе поред осталог сведочи значајно место њихових представа у програму живописа Богородичине цркве у Студеници и храма Благовештења у Градцу.⁴⁸⁶

Четворица идентификованих мученика који су насликани на потрбушјама лукова и на источним странама два западна травеја (Зотик, Галактион, Созонт, Уар) ретко су сликани у српским средњовековним црквама, рачунајући ту и менологе.⁴⁸⁷ Занимљиво је, ипак, да су сви они представљени у Грачаници.⁴⁸⁸ Михајло и Евтихије су, поред тога, Созонта насликали и на југозападном ступцу у Богородици Перивлепти, а Галактион је још представљен у ђаконикону Старог Нагоричина.⁴⁸⁹

Од попрсја мученика која су украсила другу зону живописа на западном пару стубаца идентификована је само представа светог


Кирика, али она је настала 1484. године. Уколико је свети Кирик на истом месту (западна страна северозападнoг ступца) био насликан и у XIV веку, што оно је искључено, онда би се смело претпоставити да је на северној, северној страни истог ступца, била насликана света Јулија. Мајка и син обично нису представљани једно без другог. Заступи су насликани и у Грачаници.⁴⁹⁰

Што се тиче представа тројице најпознатијих светих врача треба рећи само то да су оне од XII века скоро редовно сликане у зони стојећих фигура.⁴⁹¹

Другачије је било са представама архијереја. Оне се у средњовековним црквама сусрећу прилично ретко ван олтарског простора. Када су и биле насликане у наосу, обично су укључене у шири програмски контекст. Тако је било и у српској средини. Од споменика сродних Светом Никити вреди поменути хиландарски католикон, где је, као у цркви на Скопској Црној гори, ван олтар насликан свети Никола. Његова представа, која се налази на јужном пиластру наоса, вероватно је у вези са фигуром ктитора, смештеним у непосредној близини.⁴⁹² Међутим, не чини се да је свети Никола насликан у Светом Никити као део неке засебне целине. Објашњење пре треба тражити у чињеници да је код Срба култ мирликијског епископа био изразито јак још од времена Стефана Немање.

Знатно је теже објаснити појаву архијерејских попрсја у горњим зонама западног пара угаоних травеја Светог Никите. У сродним споменицима нема аналогија за такво програмско решење. До поузданог објашњења тешко је доћи и услед тога што нису сачувани натписи са именима представљених архијереја. Слова се уочавају само поред фигуре светог Илариона Мегленског, али она није била део првобитног програма.⁴⁹³

Иконографија фигура у најнижој зони живописа Светог Никите, попут осталих делова фреско-декорације, у потпуности је верна традицији. Највећи број решења има аналогије у сродним споменицима. Христос „Милостиви“, насликан поред иконостаса, обучен је у светлосиви хитон са златним клавусом и плави химатион, а у левој руци држи отворену књигу. На њој су слова сасвим изгледела, па је натпис немогуће идентификовати. Христов епитет, као што је већ поменуто, у складу је са функцијом његовог лика у оквиру програмске целине која краси чеоне стране стубаца поред олтарске преграде, а изражава веровање и наду у милост Спаситеља.⁴⁹⁴ Богородица Заступница на себи има плаву хаљину са златним наруквницама и пурпурни мафорион украшен карактеристичним златним ресама са кићанкама. Окренута ка Христу, она у левој руци држи свитак на којем



Богородица „Милитеља“

483 Тодиб, Грачаница, 105; Житковић, Грачаница, 48.

484 О месту представа светих врача у византијском ладном сликарству видети нпр. Hadertmann-Misguich, Karbinovic, 240-243; Војводић, Аризме, 84 сл.

485 Марковић, Прасобијина живопис, 236.

486 Видети стр. 187 supra и 219-222 infra.

487 Ун. Бабић, О живописном украсу, 39, 31а и стр. 178 supra.

480 Видети стр. 212-214 infra.

481 L. Hess, *St. Athanasios (Kontakia)*, AB 32V (1906), 3-12; Јовановић, стр. 75-102; A. Karbidan, N. Pater, *St. Athanasios, Abbot of Athos*, OOR 1: 219; D. Pater, *St. Athanasios, Abbot of Athos*, OOR 1: 219; D. Pater, *St. Athanasios, Abbot of Athos*, OOR 1: 219; D. Pater, *St. Athanasios, Abbot of Athos*, OOR 1: 219.

482 M. T. Kallistos, *Athanasios: The Great Ascetic*, LCC 5: 267-268; O. Lathrop, *The Portraits of St. Athanasios of Athos*, *Byzantine Studies Studies* 5 (1978), 96-124.

483 M. T. Kallistos, *Athanasios: The Great Ascetic*, LCC 5: 267-268; O. Lathrop, *The Portraits of St. Athanasios of Athos*, *Byzantine Studies Studies* 5 (1978), 96-124.

484 M. T. Kallistos, *Athanasios: The Great Ascetic*, LCC 5: 267-268; O. Lathrop, *The Portraits of St. Athanasios of Athos*, *Byzantine Studies Studies* 5 (1978), 96-124.

485 M. T. Kallistos, *Athanasios: The Great Ascetic*, LCC 5: 267-268; O. Lathrop, *The Portraits of St. Athanasios of Athos*, *Byzantine Studies Studies* 5 (1978), 96-124.

486 M. T. Kallistos, *Athanasios: The Great Ascetic*, LCC 5: 267-268; O. Lathrop, *The Portraits of St. Athanasios of Athos*, *Byzantine Studies Studies* 5 (1978), 96-124.

487 M. T. Kallistos, *Athanasios: The Great Ascetic*, LCC 5: 267-268; O. Lathrop, *The Portraits of St. Athanasios of Athos*, *Byzantine Studies Studies* 5 (1978), 96-124.

488 M. T. Kallistos, *Athanasios: The Great Ascetic*, LCC 5: 267-268; O. Lathrop, *The Portraits of St. Athanasios of Athos*, *Byzantine Studies Studies* 5 (1978), 96-124.

489 M. T. Kallistos, *Athanasios: The Great Ascetic*, LCC 5: 267-268; O. Lathrop, *The Portraits of St. Athanasios of Athos*, *Byzantine Studies Studies* 5 (1978), 96-124.

490 M. T. Kallistos, *Athanasios: The Great Ascetic*, LCC 5: 267-268; O. Lathrop, *The Portraits of St. Athanasios of Athos*, *Byzantine Studies Studies* 5 (1978), 96-124.

491 M. T. Kallistos, *Athanasios: The Great Ascetic*, LCC 5: 267-268; O. Lathrop, *The Portraits of St. Athanasios of Athos*, *Byzantine Studies Studies* 5 (1978), 96-124.

492 M. T. Kallistos, *Athanasios: The Great Ascetic*, LCC 5: 267-268; O. Lathrop, *The Portraits of St. Athanasios of Athos*, *Byzantine Studies Studies* 5 (1978), 96-124.

493 M. T. Kallistos, *Athanasios: The Great Ascetic*, LCC 5: 267-268; O. Lathrop, *The Portraits of St. Athanasios of Athos*, *Byzantine Studies Studies* 5 (1978), 96-124.

494 M. T. Kallistos, *Athanasios: The Great Ascetic*, LCC 5: 267-268; O. Lathrop, *The Portraits of St. Athanasios of Athos*, *Byzantine Studies Studies* 5 (1978), 96-124.



Свети Петар, детаљ



Свети арханђел Михаил, детаљ

698 О том тексту и његовом пореклу види: Djordjević-Marković, *On the Dialogue*, 26–40.

699 По обичају, Христове речи биле су исписане црвеним бојом или је данас скоро сасвим избледела. За примере из Нагоричине и Грачанице види: кат. 871 и 872 на стр. 188 овде.

700 Најстарије слике, у Старом Нагоричину се крије Богородица Заступница јавља тројица светих (и Параклети), како је то и на светској српској иконости. Видети: Толић, *Свијеро Нагоричина*, сл. 12.

701 У: Вуковић, *Прели из иконографије*, 338–343.

702 Толић, *Свијеро Нагоричина*, сл. 13; Марковић, *Приблизна хронологија*, 127; Момчић, *Хиландар* (CD-ROM).

703 О том детаљу види: Марковић, *Прејдике*, 502–508.

704 Марковић, *Патери, Делација*, Т. СЛХ, Толић, *Грачаница*, сл. 86.

705 Толић, *О иконографској традицији*, 15–16.

706 Толић, *Грачаница*, сл. 76.

707 Видети стр. 105 овде.

708 Живковић, *Делација*, 48; Curčić, *Gracanica*, fig. 81.

709 Momenet, *Hilandar* (CD-ROM).

је исписан уобичајени текст дијалога *Мајке* и Сина о спасењу грешног људског рода.⁶⁹⁸ За разлику од *Старог Нагоричина* и Грачанице, у Светом Никити је тај текст исписан на грчком језику: ΔΕΕΕ ΔΕΝΣΥΝ ΤΗΣ (С)ΗΣ Μ(Η)ΤΡΟΣ ΤΟΙΟΥΤΗΡΜΟΝ : <ΤΙ> ΜΗ(ΤΗ)Ρ <ΑΙΤΕΙ> : ΤΩΝ ΒΡΟΤΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΠΑΡΟΡΙΣΑΝ <ΜΕ> : ΣΥΜΠΑΘΗΝΣΟΝ ΥΙΕ ΜΗ : ΑΛ[Α] <Κ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙΝ : ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΧΑΡΗ(Ν) : ΕΞΕΙΣ ΛΥΤΡΟΝ : ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Σ<Ο> ΔΟΞΕ.⁶⁹⁹ Занимљиво је, међутим, да је Богородичин епитет написан на српском језику (*Матерница*).⁷⁰⁰

Свети Стефан Првомученик приказан је као голобрад младић, у хитону и химатиону, са савијеним свитком у левој руци. Такво иконографско решење, које потиче из рановизантијске епохе, било је веома омиљено код Срба у средњем веку.⁷⁰¹ У Милутиновим задужбинама јавља се, пре Светог Никите, у Старом Нагоричину и хиландарском католикону.⁷⁰² Тонзура на првомучениковој глави иконографски је детаљ који је уобичајен за представе ђакона у византијској уметности.

Свети Никита је представљен с пуном војничком опремом. Преко кратке тунике носи панцир, на леђима му је штит, у десној руци копље, а за појасом мач и два тобољца, један са луком, други са стрелама. Ликом веома подсећа на Христа. Обе иконографске особености, и христолост и војничка обележја, карактеристичне су за представе готског мученика од почетка епохе Палеолога.⁷⁰³ Јављају се и на његовим представама у Старом Нагоричину и Грачаници.⁷⁰⁴ У Милутиновој задужбини на Скопској Црној гори свети Никита је, као патрон цркве, посебно истакнут раскошним сликарским оквиром у виду балдахина на ступцима. Такав начин издизања важних фигура био је веома омиљен у византијском зидном сликарству, а преузет је из хеленистичке уметности.⁷⁰⁵

Апостоли Петар и Павле одевени су, по традицији, у хитон и химатион. И физиономије су им лако препознатљиве. Петар је старији човек густе седе косе и браде, а Павле је скоро ћелав, смеђе косе и браде, високог чела, орловског носа. Петар у руци има савијен свитак и приказан је у профилу, као у Грачаници.⁷⁰⁶ Павле држи кодекс који је отворен на месту где је исписан један пасус из његове Друге посланице Тимотеју (2, 1).⁷⁰⁷ У Богородици Перивленти он држи девет савијених свитака, а у Богородици Љевишкој и Грачаници држи затворену књигу.⁷⁰⁸ Најближа аналогија сачувана је у Хиландару. Ту се, међутим, на месту где је књига отворена, нису сачувала слова.⁷⁰⁹

О иконографији првобитних фигура арханђела Михаила и Гаврила не може се говорити с потпуном поузданошћу пошто постојеће представе, изузев главе арханђела Михаила, припадају

живопису насталом 1484. године. Уколико су том приликом поновљена стара решења, онда су фигуре двојице арханђела биле најближе онима у Грачаници – са скиптром и сфером, у патрицијској одећи.⁷¹⁰ Свети Константин и света Јелена представљени су у царским оделом, са голготским крстом између себе. Врло сличне представе сачуване су у Старом Нагоричину и Грачаници.⁷¹¹ Разлике постоје само у појединостима. Примера ради, у Грачаници су украсни медаљони на Константиновом сакошу округли, док су у Светом Никити крстобразни. Или, што је упадљивије, у Грачаници Јелена има на себи „торакион“, а он је у Светом Никити веома личе на одговарајуће светитељске представе у сродним споменицима, нарочито по физиономијама. Реч је о сасвим традиционалним решењима. Свети Ђорђе је голобрад младић с густом коврцавом косом која му пада преко ушију. Сличну фризуру има и свети Теодор Стратилат, с тим што је он човек средњих година, с брковима и карактеристичном брадом, раздвојеном на два дуга прамена. Свети Теодор Тирон такође је човек средњих година. Међутим, његова је коса зачешљана иза ушију, а брада му је нешто краћа и компактнија. Глава светог Димитрија потиче из неке позне обнове, извршене можда чак у XX веку, али не треба сумњати да је солунски мироточац и првобитно био представљен као голобрад младић, с косом зачешљаном иза ушију. Што се тиче одеће и наоружања светих ратника, ни у једном случају не могу се пронаћи потпуне аналогije с неким другом спомеником, што упућује на закључак да ни ратничке представе нису рађене по предлошцима или сликарским приручницима с детаљним упутствима.⁷¹² Од ређе сликарских појединости вреди поменути топуз светог Ђорђа, штитнике за ноге светог Теодора Тирона и необичне краћене чакшире светог Теодора Стратилата.

На представама светог Сергија и светог Вакха вредне су пажње огрице од бисера и драгог камења. Реч је о иконографском детаљу који се обично јављао у другачијем виду, оном који више одговара подацима из хагиографских извора. Наиме, житије двојице мученика саопштава да су њима приликом мучења око вратице стављени железни обручи.⁷¹³ Такви обручи јављају се већ на представама светог Сергија и светог Вакха из VI века, а били су уобичајени и у доба Палеолога.⁷¹⁴ Михаило и Евтихије насликали су их у охридској Богородици Перивленти.⁷¹⁵

Остали мученици у Светом Никити немају у својој иконографији ништа што би их разликовало од одговарајућих представа у сродним споменицима. Сва четворица идентификованих



Свети Теодор, детаљ



Свети Ђорђе, детаљ

710 Живковић, *Грачаница*, 57, 38.

711 Толић, *Свијеро Нагоричина*, сл. 22; Толић, *Грачаница*, Т. СЛХ.

712 У: Марковић, *О иконографији светих ратника*, 620–629. За облик фигуре светог Димитрија види: стр. 75 овде.

713 PG, 115, 1085–1082; I. van den Oever, *Passio sanctorum Ss. Sergii et Basilii quae primum dicitur edita*, AE, 14 (1495), 373–385; Iustinus Potomond, *Житије святих мученика, војсконачелника*, Београд (1972–1977), 154–190.

714 О иконографији светих Сергија и Вакха, види: Момчић, *Нови Монах*, 140–142; Вурић, *Прели*, Сл. Петрија, 29–30.

715 Представе из Охрида пису субликоване: у Краљевској цркви, Нагоричину и Грачаници двојица светитеља насликани су без поменутих обруча, види: Момчић, *Краљева црква*, сл. 60; Толић, *Свијеро Нагоричина*, сл. 75; Живковић, *Грачаница*, 51, 59.



Свети Стефан млади, детаљ

светитеља имају на себи једноставне тунике и огртаче, а у десној руци држе крст. Свети Созонт и свети Уар приказани су као голобради младићи, а свети Галактион је старац седе косе и браде.⁵¹⁶ Лице светог Зотика веома је оштећено, али би се на основу онога што је сачувано рекло да је и тај мученик био младолик. У Грачаници је он, међутим, средовековни човек.⁵¹⁷

Свети врач, Козма, Дамјан и Пантелејмон, одевени су у дуге доње хаљине, тунике и огртаче. Они прта носе танак епитрахил, уобичајено обележје светих лекара у византијској уметности.⁵¹⁸ Козма и Дамјан у десној руци имају скалпел, а Пантелејмон мученички крст. Сва тројица левом руком придржавају лекарске кутије. Пантелејмонова кутија је најзанимљивија јер се обликом разликује од остале две. Њена полукружна форма најближу аналогију има на представи тог светог лекара у Грачаници.⁵¹⁹ И физиономије светих врача сасвим су уобичајене. Пантелејмон је млад човек густе, коврцаве косе, док су Козма и Дамјан приказани као средовековни људи с кратком косом и брадом.

Скоро сви најугледнији свети монаси имали су у византијској уметности понеку карактеристичну црту на основу које је њихове представе лако препознати и тамо где нису сачувани натписи са именима светитеља.⁵²⁰ Те типичне црте јављају се и у цркви Светог Никите. Тако свети Антоније Велики има кукул на глави, а седа брада му је оштро разделена на два дуга увојка. Свети Павле Тивејски уместо монашке одеће носи хаљину и капу плетену од трске. Свети Арсеније има дугу седу, метласто завршену браду. Јевтимијева брада још је дужа, али је шиљасто завршена.⁵²¹ Свети Сава Освећени приказан је као скоро сасвим ћелав старац, са кратком, а широком брадом, издељеном у више праменова. И свети Теодосије Киновијарх је скоро сасвим ћелав, али његова брада је дуга и, попут браде светог Антонија, оштро подељена на два дуга прамена. Сличну браду има и свети Теодор Студит, али он се још лакше препознаје по јерејској одежи – епитрахилу, набедренику и фелону. Као један од најистакнутијих бораца против иконоклазма, свети Стефан Нови представљен је са Христовом иконицом у руци. Свети Атанасије Атонски у наведеном контексту представља изузетак, јер у иконографији тог светитеља нема ничега што би било својствено само његовим представама. У цркви Светог Никите он је приказан као скоро ћелав старац, густе седе браде. Такву физиономију свети Атанасије има и у две друге цркве које је осликала радионица мајстора Михаила, у Нагоричину и Грачаници.⁵²² Међутим, у поменутом храмовима, а и у другим сродним споменицима, попут хиландарског

католікона, оснивач атоке Велике лавре насликан је с крстом у руци, док у Светом Никити он у левици држи савијен свитак, а десна рука му је изнурена у молитви.⁵²³ То је једна од ретких разлика које се могу уочити између представа светих монаха у Милутиновој аздучници на Скопској Црној гори и одговарајућих представа у осталим црквама живописаним заслугом исте сликарске друштине. Једино још вреди поменути да у Светом Никити на фелону светог Теодора Студита није насликан крст, такође типична црта у иконографији овог светитеља.⁵²⁴ У Богородици Перивлети, Краљевој цркви, Нагоричину и Грачаници она није изостављена.⁵²⁵ Разлике постоје и у избору преподобника који су насликани са развијеним свитком у руци, али се у том погледу у византијској уметности решења разликују од цркве до цркве, чак и када се ради о делима истих уметника. Примера ради, у охридској Богородици Перивлети развијене свитке носе скоро сви приказани монаси, у Нагоричину ниједан, а у Светом Никити тројица (свети Антоније, свети Арсеније и свети Стефан Нови). Што се тиче натписа, на Антонијевом и Арсенијевом свитку у Светом Никити исписане су монашке поуке, док текст на свитку светог Стефана Новог анатемисе оне који не поштују Христов лик на иконама.⁵²⁶ Сва три текста, нарочито овај последњи, често су исписивани на монашким свицима.⁵²⁷ Антонијев и Стефанов текст јављају се и у Хиландару.⁵²⁸ И ту и у Светом Никити они су исписани на грчком језику.

Свети Симеон Немања насликан је у Светом Никити као старац седе косе и дуге седе браде. Одевен је у монашку одежду и има великосхимнички кукул на глави. Десном руком се моли, а у левој држи свитак на којем је цитиран 11. стих 34. псалма – Придјте чеда и послушајте мене страждоу Господњих наоучио ви. Тај текст јавља се на многим Немањиним представама, вероватно под утицајем Доментијановог житија светог Симеона.⁵²⁹ У житију се, наиме, наводи како је Немања одмах по замонашењу позвао своје потомке да се окупе око њега парафразирајући управо поменути псалм: „Ходите чеда, и послушајте ме, и страху Господњем научићу вас.“⁵³⁰

Свети Сава српски представљен је као средовекован човек, с тонузом и дутом, смеђом, метласто завршеном брадом. У левој руци држи књигу, док десном благосиља. На себи има бели стихар, раскошан сако, украшен крстовима, и омофор. Појава светог Саве у сакосу није неуобичајена у српском сликарству почетком XIV века (Богородица Левиншка, Старо Нагоричино, Грачаница),⁵³¹ а ваља имати у виду и то да су Михаило и Евтимије у сакосу



Свети Симеон Немања, детаљ

516. За светле њихове представе у Грачаници видети: Petković, *La peinture*, II, fig. 30 (34); Живковић, *Грачаница*, II, 17, 51, 54, 56, 57.

517. Живковић, *Грачаница*, 48.

518. О иконографији светог Козме и светог Дамјана видети: M.-A. David-Daniel, *Iconographie des saints médecins Cosme et Damien*, Lille 1938; H. Skrobisch, *Kosmas und Damian*, Becklinghausen 1965.

519. Живковић, *Грачаница*, 36. У осталим сродним споменицима, осликаси Богородице Перивлети, Протатону, сакошом сакош Светог Јевтимија, Богородице Левиншке и Старог Нагоричиног Пантелејмонова лекарска кутија и правилона и још отворен поклонак, видети: *Manuel Panselinos*, fig. 113, 137; *Thodor*, *Sijaro Naгоричино*, с. 15; Живковић, *Београд*, 17.

520. О иконографији светих монаха ви. нар. S. Tomekovic, *Les saints ermites et moines dans le decor du parterre de Miletić*, p. 140; *Monastère u skopje* српски народ, Београд 1967, 50–63; Tomekovic, *Le „portait“*, 121–133.

521. Светитеља који носили су 1484. године, али он је био свим толико припадник иконографског решења. О њима осликаси били представе светог Јевтимија. У овом контексту иконографског су оне у Нагоричину и Хиландару, видети: *Thodor*, *Sijaro Naгоричино*, с. 15; Hostetter, *Hilandar* (CD-ROM), 123–124.

522. *Stefan*, *Gracanica*, fig. 91. Представе из Нагоричина и Грачанице.

523. Curčić, *Gracanica*, fig. 91; Hostetter, *Hilandar* (CD-ROM), 123–127; *Manuel Panselinos*, fig. 142. Представе из Нагоричина и Београда.

524. Yu. D. Mouriki, *The Portraits of Theodore Studites in Byzantine Art*, JOB, 20 (1971), 249–280.

525. *Бабин*, *Краљева црква*, с. 117; Живковић, *Грачаница*, с. 73 (представе из Богородице Перивлети и Нагоричина нису публиковане). Ви. и Hostetter, *Hilandar* (CD-ROM).

526. За те текстове видети стр. 104 *supra*.

527. Сви се јављају и у старим српским приручницима, на пример у „Књизи пона Давида“ из 1674. године, видети: Мезић, *Савио српског приручника*, II, 342–343, 368–369 (са грчким текстом и његовим преводом на савремен српски језик; занимљиво је да се ту текст са светог Антонија Великог прописује за свитак светог Киријакса Отичелја).

528. Hostetter, *Hilandar* (CD-ROM).

529. О том питању детаљно: Турчић, *Београд*, 1938, 52, 125–127.

530. Доментијан, *Житије свјетих Сава и свјетих Симеона* (прев. Л. Мирковић), Београд 1938, 52.

531. *Бабин*, *Левиншка*, II–IV; Millet-Fredon, *La peinture*, pl. 118/4, 120/2; *Sijaro Naгоричино*, 126, црт. 24; *Thodor*, *Грачаница*, 132, T. XIV, с. 79.



Свети Саво, први српски архиепископ

332. Манастир Охрид, Делони, Т. VI-VII, О томе и Грозанов, *Преглед*, 204-205. *Walter, Art and ritual*, 17.
 333. *Манастир, Припадност манастира*, 227. *Нотенет, Хиландар* (CD ROM).
 334. *Учешће, Свети српски сликарство*, 99.
 335. *Учешће, Византијски фрески*, 56.
 336. *Ис. Манастир Охрид, Делони*, 48-51, с. 1-11.
 337. *Видети о томе* стр. 60-71 и 207-217 *infra*.
 338. *О епископу Хиландару на сликарство његових манастира, видети Грозанов, Поштом, 330-331, Марковић, Хиландар и манастир у цркви његових манастира*, 179-186.

насликали и једног архијереја у Богородици Перивленти. Реч је о охридском архиепископу Константину Кавасили.³³²

Имајући у виду најстарије сачуване представе двојице српских светитеља може се закључити да њихови ликови у цркви Светог Никите немају портретску вредност, али чини се да је то карактеристика многих представа светог Симеона и светог Саве насталих у XIV веку, укључујући и оне из задужбина краља Милутина. Оне се и међусобно разликују, нарочито ликови првог српског архиепископа. Представа светог Симеона из Светог Никите има добру аналогију у наосу хиландарске главне цркве.³³³

*
* *

Завршавајући поглавље посвећено најстаријим фрескама у цркви Светог Никите ваља још једном нагласити да је њихов програм једноставан и, због унутрашње структуре грађевине, веома прегледан. Заиста је с правом истакнуто како су циклуси слика и појединачне фигуре светитеља у Светом Никити распоређени с таквом логиком у излагању да је то „класичан пример систематског распореда нове тематике у ренесансним храмовима Палеолога“.³³⁴ Да би се сачувало стилско и композиционо јединство целине, сводови и зидови наоса примили су, осим Великих празника, само још сцене два циклуса, Христових Страдања, односно Чуда и поука. У тим околностима циклус Христових посмртних јављања морао је бити смештен у олтарски простор. Уосталом, такво решење наметале су иконографска традиција и симболика појединих делова хришћанског храма. У најнижем појасу цркве насликан је низ одабраних светитеља, предвођених Богородицом и Јованом Претечом у заступништву пред Христом „милостивим Судијом“.

Сажети програм живописа у цркви Светог Никите није копикован ни у погледу богословских идеја на којима је заснована његова замисао. Додуше, велики утицај који су у епохи Палеолога такве идеје имале на избор и распоред иконографских тема у зидном сликарству примећује се и у Светом Никити. Нарочито је то изражено у олтарском простору, где се вешто преплићу идеје о цркви Христовој, ехаристичкој жртви, Христу-првосвештенику и васкрсењу. С друге стране, у наосу се у избору и распореду сцена у циклусу Чуда и поука понегде може открити утицај литургијског календара. Вреди поменути и представе на западној страни источног пара поткуполних стубаца

којима су исказана нека од суштинских сотириолошких и есхатолошких учења цркве.

Иконографија живописа не показује, такође, неке особености, по којима би се фреске Светог Никите издвајале од осталих савремених остварења византијске и српске уметности. Углавном су то решења авири позната у уметности доба Палеолога, често заснована на византијским узорима. Највише је аналогија са живописом Граданице. Неке иконографске и композиционе необичности више пута биле су условљене скућеношћу расположивог простора, али је основни наративни карактер свуда задржан.

Савршена прилагодљивост живописа унутрашњем простору цркве, рутинираност у избору сцена у циклусима и појединачних фигура светих, као и иконографија без већих необичности, наводе на помисао да је радионица мајстора Михаила имала за цркве попут Светог Никите разрађен декоративни систем.³³⁵ У прилог таквој тврдњи иде програм фреска у охридској Богородици Перивленти, цркви сличне просторне структуре, коју су Михаило и Евтихије живописали 1294/1295. године. Тај програм у основи је скоро исти као и програм Светог Никите, с тим што је у Охриду у зони изнад стојећих фигура илустрован живот Богородице, патрона цркве, док је циклус Чуда и поука померен у југозападни и северозападни простор наоса.³³⁶

Основна карактеристика декоративног програма у Светом Никити јесте, ипак, његова блискост са програмом фреска хиландарског католикона. Она је разумљива ако се знају околности везане за историју манастира и цркве Светог Никите. Вреди поновити још једном да је ускоро после обнављања храма на Скопској Црној гори Милутин 1307. или 1308. године своју задужбину код Скопља поклатио хиландарском пиргу у Хрусији, да би затим, највероватније 1321. године, она дошла под непосредну управу игумана Хиландара. Тек тада је била живописана.³³⁷ Као што је добро познато, Хиландарци су се обично трудили да у живопис цркава које су постале њихов метох пре живописања унесу неко своје култно обележје.³³⁸ У Светом Никити утицај Хиландара првенствено се огледа у истакнутом месту које су добиле фигуре првих ктитора Хиландара – светог Симеона Немање и светог Саве, као и представи Ваведења, празника којем је посвећена хиландарска црква.³³⁹ Осим тога, утицај српског светогорског манастира примећује се и у дословном понављању неких решења из хиландарског католикона у распореду сликане тематике Светог Никите. Као што је већ речено, циклус Христових посмртних јављања смештен је у олтарски простор, док се у наосу понавља хијерархија



Свети Димитрије и свети Теодор Стратилат



Свети Арсеније, свети Пантелејмон и свети Антоније



Свети Козма, свети Пантелејмон и свети Дамјан

539 Ул. стр. 213-214 *infra*.



Пейшар и Јован код ирванских Христолов тробом, детаљ

делови намештаја дијагонално продиру у простор. У то, илузија дубине покаткад се остварује и вештим постављањем неког елемента композиције у предњи или задњи план слике. Тако је код *Изгона иривоца из храма* у приом плану у вештом перспективном скраћењу насликан преврнути сто, док се сцена још више продубљује тремом с двоструком колонадом, насликаном иза фигура трговаца и купаца. У *Усијењу* улогу стола из *Изгона иривоца* преузима суд са жаром испред Богородичиног одра, док отворена врата раја стварају још један план у позадини слике.

Поједини детаљи, као што су сараценски лук поред јеванђељисте Марка,⁵⁴⁴ капители у облику лављих глава у *Усијењу Богородичином*,⁵⁴⁵ или релеф у гризију на забату једне зграде у *Причешићу ајдосилом хлебом*,⁵⁴⁶ показују да је мајстор фресака Светог Никите познавао сликарска дела најнапреднијих византијских уметника. О томе, уосталом, сведоче и други потписани радови зографа Михаила и његове дружине.

На живопису Светог Никите пејзажу није придаван посебан значај. Фигуре се, по старом обичају византијских сликара, крећу по зеленој траци која означава тло, док се у позадини појављују стилизоване стене, апстрактних, геометризованих облика и понеко сасушено дрво. Ти детаљи најчешће служе као иконографски знак који јасно открива место где се радиња дешава, мада представа Христовог јављања двома мироносицама показује да је Михаил умео да оствари занимљива просторна решења и када се радиња догађа у екстеријеру. Покушај да се ускладе елементи архитектуре и пејзажа у сцени *Христос и Самарјанка* делује, ипак, прилично наивно.

Значајан фактор у стварању илузије дубине простора јесте и људска фигура, која је приликом живописања Светог Никите увек била у средишту интересовања протомјстора Михаила. Актуре сцена солунски зограф приказује спреда, слеба, у холу, из профила, у седећем, клечећем или лежећем положају. Додуше, понекад то чини са грешкама у скраћењу, али је зато веома вешт у компоновању сцена са великим бројем фигура. Чак и у најмасовнијим композицијама, као што су *Усијење Богородичино*, *Свадба у Кани* и *Изгон иривоца из храма*, избегнута је пренатрпаност, тако да композиције одају утисак уравнотежености и неспорно сведоче о искуству мајстора. У то, скоро нигде нема статичности. Све се догађа у холу, а динамика је појачана гестовима и ставовима фигура. Изазито наглашених гестова, ипак, нема. И емоције се приказују доста уздржано. О њима често много више говоре гестови и покрети фигура него израз лица. Карактеристичан пример је сцена

544. О поједином тип сараценског лука на сликама архитектуре у цркви храма Мелитина види се *Иаџа*, *Криволи* црква, 196, 218. Ауторка сматра да тај мотив указује на цртачко-резовац порекло сликарских улога и наводи примере из *Криволи* цркви, *Светог Никите* цркви и *Триплице*.

545. Релефи, *Светог Јована* сликарство, 151, сматрају да су то капители у облику лављих глава, а најбоље илустрације пронађене у катандринским капителима који су издати у VI веку на познату *Патрику* *Иаџа*, *Криволи* цркви, 196, наводи да је истог типа и насликано на иконостасу *Светог Никите* цркви, *Дружина* *Ивана* *Сканди* (XII век), иконостасу *Христолов* у *Кани* *Иаџа* цркви, 196, 198.

546. О поједином тип монументалног, сваког и број сликарских фигура или слика слика у *Патрику*, *Иаџа*, *Криволи* цркви, *Дружина* *Ивана* *Сканди*, *Патрику*, 145-146, *Иаџа*, *Монументално*, 879-889. О релефу у гризију на сликама архитектуре на добу *Патрику* *Иаџа*, *Криволи* цркви, 196, 198.

Пейшар и Јован над ирванским Христолов тробом, где су оба апостола у изненађењу подигли своје руке. Бол и патња наглашени су једино на лицима фигура у *Усијењу Богородичином* и *Оплакивању Христолов*.

Посебан квалитет сликара Светог Никите јесте његова способност да све учеснике у приказаном догађају, чак и када композиција обилује бројним фигурама, повеже у целину. У том погледу најизразитије су сцене *Изгон иривоца из храма* и *Свадба у Кани*, којима је и положајем у програму дат највећи значај. У првој, мноштво ликова, који у страху и недоумици напуштају храм, рушећи све пред собом, пружа сликару могућност за максималну изражајност приповедања и дескрипције. Један од трговаца гони испред себе стадо стоке, чије су димензије нереално приказане у односу на људске фигуре, а остале личности носе за везаљке, амфоре, капе са птицама, кесе с новцем, чак и свињску полутку. Ту је и једна жена с дететом у наручју. Још већа заинтересованост за призоре из свакодневног живота уочава се на *Свадби у Кани*. Слика је зналачки искористио јеванђељску причу да би приказао властеоску гозбу свог времена. Док младожења ножем сече печеницу на трпези, тројица слугу послужују госте. Неки од њих међусобно разговарају, а неки се обраћају деци која се играју око стола. Ипак, најближи жанру је детаљ који приказује како кум уз помоћ ножа куша чудесно створено вино које му је донела млада. Фигуре Богородице и Христа својим положајем и димензијама издвајају се од осталих делова целине.

И у већини других јеванђељских представа највећа пажња посвећена је Христовој фигури. Она је истакнута и бојом одеће (обично плава и љубичаста) и брижљивим моделовањем. При томе је сликар успео да на већини представа у којима се јавља Христос прикаже његов лик на исти начин – са уским лицем племенитих црта, благо загласаном, дуготом косом светлосмећних праменова и слабо наглашеном, смећом брадом. Ликови осталих протагониста јеванђељских сцена, изузев апостола Петра и Јована, обично нису индивидуализовани. Штавише, често се сусрећу исти типови физиономија код младих људи, старца, жена. За разлику од нешто старијих дела зографа Михаила у *Студеници* и *Нагоричини*, ретко се сусрећу хеленистички идеализоване црте лица. Контуре су веома наглашене. Чак и детаљи на лицима оцртавају се доста грубим, тврдим цртежом, који се понекад претвара у карикатуру. Моделовање се врши традицијом тонова, уз јаке контрасте светлости и сенке, што ствара утисак релефности. Коврице косе и браде, сликају се у компактним праменовима, кратким, широким потезима беле.



Свадба у Кани, 2019м



Христос код ирванских Христолов тробом, детаљ



Carmen Winantje, Esq. (2002)

Одступање од класицистичких узора приметно је и у пропорционасању фигура. Мале главе, широко отворених очију, често су несразмерне у односу на витка, издужена, тела. Канон од седам глава у висини људског тела најчешће није поштован.⁵⁴⁷ Изразити примери су фигуре Христа у Исцељењу човека који је боловао од водене болести и Исцељењу раслабљеног, апостола Петра из Усијена Бојородичиног, Аврамова фигура из Госпоњубља Аврамовој, фигура Марте у сцени Христос код Мартије и Марије итд.

Линија и боја имају равноправну улогу и код моделовања одеће. Драперије се меко савијају и падају у мирним, дугим наборима, који су често остварени једним потезом кичице. Значајним моделовањем драперије, градицијом тонова и вештом употребом акцената беле лако се остварује волуминозност људске фигуре. Ритам набора одеће врло је разноврстан, у зависности од положаја тела. Понегде, као на пример на фигури паралитичара, он логично прати покрет фигуре.

С још већом пажњом Михајло Евтихијеј слика у Светом Никити појединачне фигуре, нарочито светитеље у приземној зони. Те фигуре најчешће су приказане у фронталним ставовима, изузев архијереја у олтару, где фронталност није била могућа због специфичног иконографског решења композиције *Службе архијереја*. Међутим, независно од ставова, представе свих светитеља одликују се волуминозношћу захваљујући вештом моделовању лица и одеће. Као основа за подсликавање инкарната и ту, а и код других појединачних фигура, обично је коришћена зелена боја, која се на истуренијим местима осветљава светлим окером и белом. Код неких најбоље сликаних ликова, као што су Богородица и Христос на источном пару стубаца, свети Никитин или свети Ђорђе, пластичност је остварена финим моделовањем које подсећа на иконопис. На сивозеленкасту основу накосе се нежни тонови окера, а завршни слој рађен је танким намазом ружичасте. Код многих других фигура вешто су коришћене дубоке, оштре сенке које се сучељавају са јако осветљеним површинама на челу и око јагодица. И очи су често освечане. Нос је обично слика дугим, танким линијом, која је при дну лагано повучена. Помоћу танке четкице обловљени су коса, брада и други детаљи лица. И одећа светитеља веома је брижљиво насликана. При моделовању драперија користе се поступени прелаз из једног тона у други, уз честу употребу беле. Теканине падају мирним, лепим наборима, без сувих линија.

Као у композицијама, и код светитељских представа у најнижој зони очигледна је тенденција за изduживањем фигура и нарушавањем древног канона о пропорцијама људског тела.

Нарочито су издужене фигуре архијереја у олтарском простору, ради чега је умањена њихова волуминозност. Стварању утиска плошности допринели су и архијерејски полиставриони који нису дозвољавали драпирање. Нешто су монументалније приказани једино пророци у тамбуру, чије су драперије још увек тешке, а у обради њихових лица значајну улогу има линија која расчлањује форме.

При избору ликова поштују се одређени иконографски типови, тако да је већина светитеља лако препознатљива. Ипак, приметни су извесна стереотипност и рутинерство. Они се огледају пре свега у склоности сликара да светитељима приближно исте старости додели један тип физиономије, уз незнатне измене. Тако један на другом личе свети Атанасије Атонски, свети Сава Освећени, свети Теодор Студит, свети Теодосије Општежитељ, свети Григорије Чудотворца и свети Никола Мирликијски, а међусобно су сличне и две свете личности одевене у хитон и химатион – апостол Павле и пророк Јељисеј.

и особине kolorita govore o јутинском приступу мајстора Михаила сликарском послу у цркви Светог Никите. Јавља се само неколико боја, додуше у различитим нијансима. Поред плаве боје позадине и окера ореола, доминирају црвена, зелена и љубичаста, уз обилату употребу основне беле боје.⁵⁴⁸


Посебно се у kolorиту одежди запажа одсуство жеље за разно-
врсним решењима. Тако је, на пример, туника светог Сергија цр-
вена, а огртач зелен, док је код суседне фигуре светог Ваха обр-
нута: туника је зелена, а огртач црвен. Слично је и са одежама
св. Киријера. Полиставрион светог Јована Милостивог има црне кр-
стове, а омофор црвене, док су крстови на полиставриону светог
Николe, насликаног до светог Јована, црвени, а на омофору цр-
на.

[illegible]

Врло су живо и занимљиво насликане монохромне фигуре
анђела, који иза отворених врата неба дочекују Богородицу.³³⁰



Свети Теодор Студит, деталь




Святи Тодосије Општежител, детаљ.

⁵⁴ О том каковы у византийской уместности видеты: J. D. Wilsford, *Proportion and Structure of the Human figure in Byzantine Wall-Painting and Mosaic*, Oxford 1982, 60, 66-68, 69, 70.

548 О томе које су пигменте и везиво у Светом Илију из-
ришати Мехмед Елчиџић у вези са сарданијом везивом
Славонски, *Комуналног радног друштва*, 77 (за везивање
напомена да су основни тонирани радови дрско-петак-
на, а додатна примена техником од црне). Према
у раду наведеном савршено измишљеног пријетом, а
у вези додирати бели (Славонски, *Комуналног радног*
друштва, 78). О користима собојних везивања: *Symposium*
вези I. L. Oyst, „Some Remarks on the Colour System
of Medieval Byzantine Painting”, *JOS*, 32/5 (1982), 85–81.

549. Možeće je, na primjer, da je u periodu nastajanja i razvoja u tom delu храма изложена ватра. Уп. Самарински, *Копар-поскоје побијати*, 72.

550 Ун. стр. 161 *supra*.



Фризонталне траке, детаљи цркве Св. Никите

Михаило Евтихије велику пажњу посвећује и орнаменту, сликајући га на свакој слободној површини. Обично при томе користи две-три боје на белој подлози. Облици орнамената су разноврсни: цик-цак линија с флоралним елементима, низови крутова, разне врсте листова и слично.³⁵¹

Посебну пажњу заслужује питање броја сликара који су радили фреске Светог Никите. Пажљиве анализе показују да у живопису те цркве доминира један сликарски поступак. У прилог таквој тврдњи сведоче композициона решења, колорит, обликовање простора, архитектонске кулисе у позадини сцена, пропорције и волумен фигура, типологија ликова, моделовање инкарната и драперија. Значајно је поменути и то да не постоје веће разлике у квалитету између фресака које су највише истакнуте својим положајем и оних што су насликане на луковима изнад пролаза у бочне травеје или на заклоњеним странама зидова и стубаца. Због тога се чини да је цео посао обавио један сликар – Михаило Евтихије.³⁵² Уколико је он, попут многих средњовековних уметника, имао и неког помоћника, њему би се могли приписати само ситнији послови, као што је бојење мање битних делова појединих фресака. У том контексту занимљив је део живописа на јужној страни олтарског простора где су доста непрецизно обојени крстови полиставриона и омофора који су претходно били урезани оштрим предметом у малтер.

МИХАИЛО ЕВТИХИЈЕВ – ПРОТОМАЈСТОР НАЈСТАРИЈЕГ ЖИВОПИСА

Откако су, 1934. године, Ђурђе Бошковић и Габријел Мије у цркви Светог Никите, на штиту светог Теодора Тирона, открили натпис с именима Михаила и Евтихија, фреске те Милутинове задужбине приписују се двојици истоимених солунских зографа за које се у науци први пут чуло почетком XX века, када су пронађена њихова имена на двома ратничким фигурама у Старом Нагоричину.³⁵³ Постоје, међутим, веома јаки разлози за сумњу да је Евтихије учествовао у живописању наведених цркава.³⁵⁴ У натписима из Нагоричина и Светог Никите између имена двојице сликара изостављен је везник каи [Нагоричино – ΧΕΙΡ ΜΙΧΑΝΑ ΕΥΤΥΧΙΟΥ; Свети Никита – ΧΕΙΡ ΜΙΧΑΝΑ ΕΥΤΥΧΙΟΥ], што налаже да се реч ΕΥΤΥΧΙΟΥ протума-чи као Михайлов патроним, а не као име Михайловог сарадника.³⁵⁵ Петар Милаковић-Пепек је, истина, помишљао на зиндетон,³⁵⁶ али мало је вероватно да би та песничка фигура била

употребљена у сликарском потпису, поготово ако би се, као у овом случају, изостављањем везника изменило његово значење. И с површним знањем грчког језика лако се може уочити да се изрази ΧΕΙΡ ΜΙΧΑΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΟΥ („рука Михаила и Евтихија“) и ΧΕΙΡ ΜΙΧΑΝΑ ΕΥΤΥΧΙΟΥ („рука Михаила Евтихијевог“) битно разликују. Треба, такође, узети у обзир и чињеницу да се у потписима грчких сликара сачуваним у црквама које су заједно осликала двојица зографа редовно јавља саставни везник (καи или, ређе, μετά) између имена главног мајстора и његовог сарадника.³⁵⁷

Потпис сликара који се састоји од имена и патронима није био нимало необичајан у средњовековној уметности. Од касне антике до краја XVIII столећа било је грчких зографа који су сигнирали своја дела на тај начин.³⁵⁸ Примера ради, поменућемо Теодора Данилова, који је 1303. године осликао Спасову цркву у селу Мескла на Криту (Δὴλ ἡρώς Θεοδώρου Δανιήλ),³⁵⁹ Јована Максимова, који је 1673. године урадио икону Богородице на престолу из светогорског манастира Есфигме-на (Ἐυράφι διὰ χειρὸς Ἰωάννου Μαξιμου), и Атанасија Јованова, атинског сликара из средине XVIII века (Χείρ Ἀθανασίου Ἰωάννου τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν).³⁶⁰ Нема никакве сумње да су грчки уметници који су се у позном средњем веку потписивали именом и патронимом следили стару традицију, а таквим сигнирањем могли су и да искажу поштовање према својим очевима-учитељима. Они којима је отац био утледан мајстор, поменом његовог имена у исто време промовисали су и себе, односно препоручивали своје услуге другој клијентици. Евтихије, отац зографа Михаила који је осликао цркву Светог Ђорђа нагоричког и храм Светог Никите, био је по свему судећи уметник од угледа. Реч је о личности која се с великом извесношћу може поновтетити са истоименим сликарем који је предводио живописање цркве Богородице Перивленте у Охриду.³⁶¹ Украшаване задужбине угледног византијског достојанственика Протона Стура и његове жене Евдокије Комнин, сроднице цара Андроника II Палеолога, није могло бити поверено мајстору без добре репутације.³⁶²

У литератури је одавно закључено да је, поред Евтихија, и зограф Михаил, који је израдио фреске у Нагоричину и Светом Никити, имао удела у осликавању монументалног охридског храма посвећеног Мајци Божијој.³⁶³ Такав закључак поткрепљен је чињеницом да се у све три цркве сусрећу иста сликарска имена – Михаил и Евтихије. Ваља се подсетити, у цркви Богородице Перивленте сачувано је више потписа зографа који се



Потпис Михаила Евтихијевог у цркви Светог Ђорђа у Старом Нагоричину (црква П. Милаковић-Пепек)

211, 220, 223, 238, 239, 241, 243, 272, 451–452, 466, 468; D. Feindel – A. Philippides-Beale, *Inscriptions de Péloponnèse (la Scapartion de Minors)*, *Traité de numismatique*, 9 (1985), 312; S. Kalopini-Varti, *Dedictory Inscriptions and Donor Portraits in Thirteenth-Century Churches of Greece*, *Wien* 1992, 68, 81.

354. Из касновизантијске епохе изостављање самог два имена позната примера. На фреској у јужној статуи из I века н. е., нађене у селу Маронитика код Јерусалима, скульптор се потписао као Адонис Евтихијев (ΑΔΩΝΙΣ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΟΣ ΕΠΟΙΗ), видети В. Соломонски, *Античка скулптура из СР Македоније*, Скопје 1987, 166, Т. 365; 61, а на саркофагу из IV века са преставом Димитрија и Арханђела свој потпис оставио је Агратиније Пандинов (ΑΓΡΑΤΙΝΟΣ ΠΑΝΔΙΝΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡ), видети Р. Савић – I. P. Dauterive, *„Dionysos et Agathe. Deux portraits chrétiens des origines en pierre. Deux ans après, les Pénitents-Orientaux anciens (III–IV siècle après J.-C.)“*, *Mémoires de l'Institut*, 79 (1999), 9–10, fig. 1–2. О потписивању с именом и патронимом у позном средњем веку ут. мрт. Орфанос, н. д., 166, fig. 24; Κατσίβαρος, н. д., II, 132, 198, 199, 253, 338; Ф. I. Покровски, *Σύστημα αντιστοιχίας εικόνων το 1827*, *Αθήνα* 1984, 42, 56, 68, 98, 147, 285.

359. Орфанос, н. д., 166, fig. 24.

360. Κατσίβαρος, н. д., II, 169, 251. Записано је да је зограф Атанасије поштедио потписивање и патронимом и презименом: Χείρ δι' ἑαυτοῦ Ἀθανασίου Ἰωάννου τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν (Κατσίβαρος, н. д., II, 253).

361. О Евтихију као предвођачу (καυδιστάτης) радника у Богородици Перивленте видети Μαραντινός, *Ἐκτενὴς περιγραφή*, 9–11 (са стареине иконографије у тој цркви).

362. О Протону Стуру и његовом цркви у византијској саркофагу из цркве Јоран, *Εκτενὴς περιγραφή*, 49–56. Видети и мрт. 567, 568.

363. Ут. мрт. Μαραντινός-Πενек, *Δοκίμια*, 18 и раније; Γεωργιάδης, *Βυζαντινὴ τέχνη*, 19, 49–51; Тошећ, *Српско сликарство*, 228–262; Μαραντινός, *Ἐκτενὴς περιγραφή*, 95, 100.



Свети Никита из Пречисте икобне, Краљева црква у Студеници, детаљ

Уколико је Стефан Урош II, као ктитор обнове цркве, био заслужан и за њено живописање онда је извесно да је тај посао био обављен у једном од два могућа хронолошка оквира разграничена 1308. годином – између првих месеци 1300. и маја 1308, ако су фреске рађене у време када је Свети Никита још увек био самостални манастир,³⁷⁷ или између почетка 1308. и октобра 1321, у случају да је живописање вршено у време када је Свети Никита већ био хиландарски метох.³⁷⁸

Прва наведена могућност може одмах да буде одбачена на основу података које пружају иконографске и стилске анализе живописа цркве на Скопској Црној гори. Поређења са осталим фреско-ансамблима на чијој изradi је учествовао Михаило Евтихије, било да је реч о његовим потписаним делима или делима која му се уз мање или више сигурности приписују, показала су да је живопис Светог Никите по свим својим особинама најближи зидним сликама Старог Нагоричина, Краљеве цркве у Студеници и Грачаници, а оне су највећим делом настале током друге половине друге деценије XIV века.³⁷⁹ Сродност између фреска у четири наведене задужбине краља Милутина уочена је још у време када се није знало да је реч о делима истог уметника,³⁸⁰ а у новијим студијама тим раним запажањима дато је чврсто утемељење.³⁸¹ Истовремено се дошло до поузданог



Други део, Старо Нагоричино



Други део, Старо Нагоричино, Студеница

закључка да најближе аналогije за живопис Светог Никите постоје у Нагоричину и Грачаници и да стога то дело највероватније треба поставити на сам крај делатности зографа Михаила.³⁸² Несумњиво, сликарске особености поменутог зографа које су испољене у нагоричкој цркви Светог Ђорђа и катедрали липљанских епископа могу се лако уочити у храму на Скопској Црној гори, без обзира на то с ког аспекта се посматра његов живопис.³⁸³ Најпре, бројне су аналогije у иконографским решењима, нарочито код обраде јеванђељских тема. Поједине представе као да су калкиране са истих предложака. У све три цркве често се јављају исти типови физиономија било да је реч о светитељима или о епизодним ликовима сцена. Унапредно је близа и начин компоновања, а сличност се испољава и у динамичности покрета и гестова, тенденцији за издуживањем фигура, поступку моделовања иконтарета.³⁸⁴ И други елементи сличности тј. дрске фазе ренесансе Палеолога сродни су са остварењем Михаила Евтихијевог у Светом Никити. Немало неосновано, многи истраживачи су у својим студијама уочили значајну сличност између живописа те Милутинове задужбине и зидног сликарства цркве Светог Спаса у Верији (1315),³⁸⁵ солунских цркава Свете

377. Ња је до ст. радња на цркви црква била извршена ил.

378. У овом случају се не може извесно да је Стефан Урош II, као ктитор обнове цркве, био заслужан и за њено живописање онда је извесно да је тај посао био обављен у једном од два могућа хронолошка оквира разграничена 1308. годином – између првих месеци 1300. и маја 1308, ако су фреске рађене у време када је Свети Никита још увек био самостални манастир,³⁷⁷ или између почетка 1308. и октобра 1321, у случају да је живописање вршено у време када је Свети Никита већ био хиландарски метох.³⁷⁸

379. Прва наведена могућност може одмах да буде одбачена на основу података које пружају иконографске и стилске анализе живописа цркве на Скопској Црној гори. Поређења са осталим фреско-ансамблима на чијој изradi је учествовао Михаило Евтихије, било да је реч о његовим потписаним делима или делима која му се уз мање или више сигурности приписују, показала су да је живопис Светог Никите по свим својим особинама најближи зидним сликама Старог Нагоричина, Краљеве цркве у Студеници и Грачаници, а оне су највећим делом настале током друге половине друге деценије XIV века.³⁷⁹ Сродност између фреска у четири наведене задужбине краља Милутина уочена је још у време када се није знало да је реч о делима истог уметника,³⁸⁰ а у новијим студијама тим раним запажањима дато је чврсто утемељење.³⁸¹ Истовремено се дошло до поузданог

380. У овом случају се не може извесно да је Стефан Урош II, као ктитор обнове цркве, био заслужан и за њено живописање онда је извесно да је тај посао био обављен у једном од два могућа хронолошка оквира разграничена 1308. годином – између првих месеци 1300. и маја 1308, ако су фреске рађене у време када је Свети Никита још увек био самостални манастир,³⁷⁷ или између почетка 1308. и октобра 1321, у случају да је живописање вршено у време када је Свети Никита већ био хиландарски метох.³⁷⁸

381. Истовремено се дошло до поузданог

382. Несумњиво, сликарске особености поменутог зографа које су испољене у нагоричкој цркви Светог Ђорђа и катедрали липљанских епископа могу се лако уочити у храму на Скопској Црној гори, без обзира на то с ког аспекта се посматра његов живопис.³⁸³ Најпре, бројне су аналогije у иконографским решењима, нарочито код обраде јеванђељских тема. Поједине представе као да су калкиране са истих предложака. У све три цркве често се јављају исти типови физиономија било да је реч о светитељима или о епизодним ликовима сцена. Унапредно је близа и начин компоновања, а сличност се испољава и у динамичности покрета и гестова, тенденцији за издуживањем фигура, поступку моделовања иконтарета.³⁸⁴ И други елементи сличности тј. дрске фазе ренесансе Палеолога сродни су са остварењем Михаила Евтихијевог у Светом Никити. Немало неосновано, многи истраживачи су у својим студијама уочили значајну сличност између живописа те Милутинове задужбине и зидног сликарства цркве Светог Спаса у Верији (1315),³⁸⁵ солунских цркава Свете

383. Несумњиво, сликарске особености поменутог зографа које су испољене у нагоричкој цркви Светог Ђорђа и катедрали липљанских епископа могу се лако уочити у храму на Скопској Црној гори, без обзира на то с ког аспекта се посматра његов живопис.³⁸³ Најпре, бројне су аналогije у иконографским решењима, нарочито код обраде јеванђељских тема. Поједине представе као да су калкиране са истих предложака. У све три цркве често се јављају исти типови физиономија било да је реч о светитељима или о епизодним ликовима сцена. Унапредно је близа и начин компоновања, а сличност се испољава и у динамичности покрета и гестова, тенденцији за издуживањем фигура, поступку моделовања иконтарета.³⁸⁴ И други елементи сличности тј. дрске фазе ренесансе Палеолога сродни су са остварењем Михаила Евтихијевог у Светом Никити. Немало неосновано, многи истраживачи су у својим студијама уочили значајну сличност између живописа те Милутинове задужбине и зидног сликарства цркве Светог Спаса у Верији (1315),³⁸⁵ солунских цркава Свете

384. И други елементи сличности тј. дрске фазе ренесансе Палеолога сродни су са остварењем Михаила Евтихијевог у Светом Никити. Немало неосновано, многи истраживачи су у својим студијама уочили значајну сличност између живописа те Милутинове задужбине и зидног сликарства цркве Светог Спаса у Верији (1315),³⁸⁵ солунских цркава Свете

385. Несумњиво, сликарске особености поменутог зографа које су испољене у нагоричкој цркви Светог Ђорђа и катедрали липљанских епископа могу се лако уочити у храму на Скопској Црној гори, без обзира на то с ког аспекта се посматра његов живопис.³⁸³ Најпре, бројне су аналогije у иконографским решењима, нарочито код обраде јеванђељских тема. Поједине представе као да су калкиране са истих предложака. У све три цркве често се јављају исти типови физиономија било да је реч о светитељима или о епизодним ликовима сцена. Унапредно је близа и начин компоновања, а сличност се испољава и у динамичности покрета и гестова, тенденцији за издуживањем фигура, поступку моделовања иконтарета.³⁸⁴ И други елементи сличности тј. дрске фазе ренесансе Палеолога сродни су са остварењем Михаила Евтихијевог у Светом Никити. Немало неосновано, многи истраживачи су у својим студијама уочили значајну сличност између живописа те Милутинове задужбине и зидног сликарства цркве Светог Спаса у Верији (1315),³⁸⁵ солунских цркава Свете

386. Несумњиво, сликарске особености поменутог зографа које су испољене у нагоричкој цркви Светог Ђорђа и катедрали липљанских епископа могу се лако уочити у храму на Скопској Црној гори, без обзира на то с ког аспекта се посматра његов живопис.³⁸³ Најпре, бројне су аналогije у иконографским решењима, нарочито код обраде јеванђељских тема. Поједине представе као да су калкиране са истих предложака. У све три цркве често се јављају исти типови физиономија било да је реч о светитељима или о епизодним ликовима сцена. Унапредно је близа и начин компоновања, а сличност се испољава и у динамичности покрета и гестова, тенденцији за издуживањем фигура, поступку моделовања иконтарета.³⁸⁴ И други елементи сличности тј. дрске фазе ренесансе Палеолога сродни су са остварењем Михаила Евтихијевог у Светом Никити. Немало неосновано, многи истраживачи су у својим студијама уочили значајну сличност између живописа те Милутинове задужбине и зидног сликарства цркве Светог Спаса у Верији (1315),³⁸⁵ солунских цркава Свете

387. Несумњиво, сликарске особености поменутог зографа које су испољене у нагоричкој цркви Светог Ђорђа и катедрали липљанских епископа могу се лако уочити у храму на Скопској Црној гори, без обзира на то с ког аспекта се посматра његов живопис.³⁸³ Најпре, бројне су аналогije у иконографским решењима, нарочито код обраде јеванђељских тема. Поједине представе као да су калкиране са истих предложака. У све три цркве често се јављају исти типови физиономија било да је реч о светитељима или о епизодним ликовима сцена. Унапредно је близа и начин компоновања, а сличност се испољава и у динамичности покрета и гестова, тенденцији за издуживањем фигура, поступку моделовања иконтарета.³⁸⁴ И други елементи сличности тј. дрске фазе ренесансе Палеолога сродни су са остварењем Михаила Евтихијевог у Светом Никити. Немало неосновано, многи истраживачи су у својим студијама уочили значајну сличност између живописа те Милутинове задужбине и зидног сликарства цркве Светог Спаса у Верији (1315),³⁸⁵ солунских цркава Свете

светог Симеона и светog Саве, prvih kтaтopа и ocнивaчa Хиландарa, yвoдeћи вepoвaтнo пpви пyт нaшe тип њиховe cликe y икoнoгpaфcки пpoгpaм cрпcких цркaвa.

Прегходна расправа је показала да је 1322. година поуздан *terminus ante quem non* за датовање најстаријих фресака Светог Никите. Потпуно сигуран *terminus post quem non* још увек није могуће потврдити, али се хронологија осликавања храма на Скопској Црној гори може значајно прецизирати на основу иконографских и стилских сличности његовог живописа са фреско-ансамблима које је сликарска дружина мајстора Михаила остварила при крају друге деценије XIV века, нарочито са онима у Наторичину и Грачаници. Поменуте сличности су изражене у толикој мери да се може закључити како је Милутинова задужбина код Скопља осликана убрзо после смрти њеног ктиторa. Вероватно су сликарски радови обављани већ 1322–1323. или коју годину касније.⁶¹⁸

За још прецизније датовање фресака Светог Никите нема довољно чврстих аргумената, али чини се да у том погледу одређени значај могу имати и подаци везани за личност архиепископа Данила II, који је, као што је познато, септембра 1324. године дошао на архиепископски престо у Пећи.⁴¹⁹ Даниловић посредовањем најлакше би се могло одговорити на питање којим путем је дошло до ангажовања тако утледног сликара какав је био Михаило Евтихијевић, односно Михаило Астрала, на осликавању цркве једног хиландарског метоха. Судећи према фреско-ансамблима рађеним током друге и треће деценије XIV века у Хиландару – у католікону, гробанској цркви Благовештења и манастирској тризарији, игуман Гервасије (1317–1336) и његово братство нису за своје потребе ангажовали зографа Михаила.⁴²⁰ Евентуална помисао да је избор сликара за рад у Светом Никити био поверен анонимном хиландарском монаху изабраном за економија на Скопској Црној гори мало је вероватна.⁴²¹ С друге стране, Данило II, који је, дошавши из Хиландара, био упућен у све послове свог светогорског манастира, свакако је познанао некадашње дворске сликаре краља Милутина, будући да је и сам помогао краљу у његовој ктиторској делатности.⁴²² Архиепископово посредовање у проналажењу сликара за живописане Светог Никите намеће се као могуће решење у толико прег што има указатеља да је он учествовао у свим важним Милутиновим

одлукама donetim u veštici pomenutom crkvom. U vreme pretvaranja Svetog Nikitina u kalendarisani metox, 1307. ili 1308. godine, Danilo je bio igumani Xilandara i moжда se лично izborio za kraljeva zadužbinu kod Skoplja bude dodeljena srpskom manastiru na Atocu. Neposredno pre nego što je kralj, решавајући спорове између Хиландара и његовог морског пирга, изменио своју првобитну одлуку из 1307–1308., и Светог Никиту ставио под непосредну управу хиландарских игумена (друга половина 1321.), Danilo je такође боравио у Хиландару.⁶²¹ Са архиепископом Данилом би се можда могао довести у везу и захтев Стефана Дечанског упућен Андрицику II да потврди поменути Милутинов акт из друге половине 1321. године, јер је у моменту издавања царске потврде о којој је реч, децембра 1324, Данило већ био главни саветник новог српског владара.⁶²² Чињеница да је 1324. године тражена и добијена овера једног акта везаног за Светог Никиту допушта истовремено претпоставку да је те године и неких других активности у вези са храмом на Скопској Црној гори. Не сме се, чак, искључити ни могућност да су тек тада завршени последњи радови на изградњи цркве. На крају, чини се да вреди поменути и то што Данило II у *Житију краља Милутинова*, написаном 1324. године, набрајајући кралјеве задужбине, не заборавља да помене цркву Светог Никите, при чему је ставља на крај „писма“.⁶²³ Податак има одређени значај и са има у виду чињеница да писци српских летописа и родослова редовно изостављају Светог Никиту када набрајају Милутинове ктиторске подухвате.⁶²⁴ Они су, можда, користили неки други извор о кралјевом задужбинарству.

Померање датовања фресака Светог Никите у време око 1324. године није нимало у супротности са основним карактеристикама њиховог програма, иконографије и стила. Штавише, чини се да с таквом хронологијом развојна линија у стваралаштву зографа Михаила, сина Евтихијевог, постаје лакше разумљива, поготовто ако је он заиста са својим оцем учествовао и у живописану охридске Богородице Периваљете.



Администрация Дачного К. фотоматериалы
из коллекции Государственного музея в Гельсингфорсе

618 За животисање Светог Никите било су у нормалним околностима доцније највише две сезоне, ут. Марковић, Умјеновац дечијоски, 102, 106 нап. 63.

619 О дугуму Даниловић постављена за српског архиепископа видети Ђ. Слјепчевић, *Историја српске православне цркве*, I, Београд 1991, 158.

620 Yu. Duric, *La peinture de Chilandar*, 31–41; Totah, *Сръбско сликарство*, 270–276, 393 (за ризните манастишки); Марковић, *Проблеми живопис*, 241–242; Н. М. Горбачев, *Византизм и славянское искусство* 1322–1430 г.; у Манастир Хиландар, 243–245.

621 Као и у случају осталих мистерија, хиландарски јутман је постајао једини од монаха да води послове Светог Никите, на првом месту да брине о приходима са имања неколико манастира. Он је имао титулу економике и још увек га трговари саскандра и саскелје цртају(и) на мапи, да поштује да макарво не (Салтиско Никите) не детаљно на мапи.

622 О гоним се говори у Давидовом „Житију краља Мелхузи-
уа, ун. Животи краљева и архидијаконских српских, 141
Ун. и С. Радошевић, „Археолошки и Давидови II и српска ар-
хитектура ренов XIV века“, у: Радошевић, *Учоро и дела*, 195-
210. О Давидовом дотогадешнем борачку у Хиландару
видети Јаковљевић, *Смелдјерски рат Давида II*, 75-
Завалић, *Давид*, 83-87.

62) Yu. Kanyanovich, *Contemporary poets* (Leningrad, 1971) [Russian], Leningrad, 86-87.

Как это и должно, Давид II в своем посредничестве при Магистрате старей призывал к участию в работе Совета Дворянство из представителей в Царстве, что и стало бы самым важным на данном этапе работы, а также путем установления тесной связи между советами Дворянства в Царстве и Совету Бурж. как таковым, причем в 1523 в качестве Давид, объявил дворянство, которое издала в Вильнузе в Царстве. О совете дворянства (то. С. Царства), *«Дворянство Царства Присл Дворянство»*, в 1623, в Вильнузе 1861, 1896, 498, 501-502, Вильнузе, 1896, VI, 191, 198, 207, Жюльенбург, *«Сельскохозяйственный Давид»*, в 1623, Давид, 40-47.

825 Податки в изданні права тиску рукопису № 1409, в Архіві САНУ (а. 724) ур. в *Домашній фантом* в оригінальній версії, 138. О віршенні виставки тиску рукопису ур. еп. 9 на стр. 10 верха.

626 Ул. Стоянишев, Родзислав у дубинах, 74-76, 102, 179-180, 183, 188, 192, 195, 199, 204. Он сам савременог крајинског задругарства у родољубивости се уздиже још више од осталих потпуних Савеса Јоанина у Ази у Стојанишев.

ФРЕСКЕ XV ВЕКА

Већ током првог столећа турске власти црква Светог Никите озбиљно је страдала.¹ Том приликом изгледа да су највеће штете претрпеле фреске, посебно оне на сводовима и највишим зонама зидова, а било је оштећења и на другим деловима сликане декорације, од најнижих зона до куполе. Није познато колико је времена црква проvela у рунираном стању, али је извесно да је до обнове дошло 1484. године. Ктиторски натпис са још увек видљивом годином сачуван је на јужном зиду, изнад улаза.² Не зна се, међутим, ко је најзаслужнији за обнову. Неоштећени део натписа наводи у вези с тим питањем једино податак да су свој прилог дали „сви кметови“.³ Сигурно је, ипак, да су реставраторски радови обављени под надзором особе која је имала солидно теолошко образовање и која је гајила поштовање према делима старих сликара. Само на тај начин може се објаснити умногоме необичајан приступ обнови живописа, близак методима модерне реставрације.⁴ Од сликара је тражено не само да понове ранији распоред и иконографију фреска него и да сачувају сваки неоштећени део старих слика. Због тога скоро да нигде не постоје два слоја малтера. На оштећеним местима стари малтер је потпуно уклоњен, постављен је нови и на њему су досликивани делови фигура или композиција.⁵ Тамо где ништа није било очувано насликана је цела слика. При томе су ангажовани мајстори показали такву вештину у прилагођавању делима Михаила Астрате да је покаткад разликовање старог од новог живописа представљало тешкоћу и икусним познаваоцима уметности средњег века.

Судећи по данашњем стању, сликари су 1484. године морали да замене тринаест композиција и осам појединачних светачких фигура у потпуности, док су две композиције и пет фигура само допунили.⁶ Све се претпоставити да је стварни обим радова био нешто већи, ако се има у виду да је у каснијим временима дошло до нових оштећења цркве, и то управо оних њених делова где су у XV веку обављене највеће реставраторске интервенције.

Највећи број нових композиција припада циклусу Великих празника. Шест их је насликано на сводовима кракова уписаног крста. То су: *Преображење* и *Улазак у Јерусалим* (свод западног крака), *Силазак у ад* и *Распеће* (свод северног крака), *Вазнесење* и *Духови* (свод источног крака крста). Од *Благовести* је био оштећен само део сцене са арханђелом Гаврилом, смештен на површини источног зида изнад северисточног ступца, па је једино он досликан. Обновљен је и део *Крштења*, на западној страни свода јужног крака крста. Од сцена из циклуса Христових страдања последњој четвртини XV века припадају четири композиције. Две од њих – *Христос пред Пилајом* и *Ручање Христосу* – налазе се на зидној површини изнад јужне стране северозападног ступца, док су *Пути на Голготу* и *Кајање и самоубиство Јудино* на источној страни истог ступца, изнад фигуре светог Петра. Истовремено су настале и две сцене из циклуса Христових чуда и поука: *Исцељење слепоорођеног* (јужна страна северозападног ступца, изнад фигуре арханђела Гаврила) и *Исцељење двојице бесних код Тагаре* (северни зид северозападног травеја). У олтарском простору, изнад пролаза у протезис, илустрован је познати тропар Марка Отрантског – „Горе Те на трону и доле у гробу...“ – саставни део канона Велике суботе.⁷ Од представа светитеља сликарству XV века припадају у целини фигуре светог Јована Претече (јужни зид), арханђела Гаврила, светог Николе и светог Мине Египатског (западни пар стубаца), пророка Соломона и светог Козме Мелода (северозападни лук), као и попрсја светог Кирика (северозападни стубац, изнад светог Мине) и светог Илариона Мегленског (источни зид северозападног травеја, изнад пролаза у поткуполни простор). Фигурама јевангелисте Марка (северозападни пандантиф), арханђела Михаила, апостола Петра (оба на западном пару стубаца) и светог Јевтимија (западни зид) замењени су једино „озлећени“ делови, негде глава, а негде тело.⁸ До мањих интервенција дошло је и на појединим фигурама у југозападном делу цркве – њима су досликивана стопала или доњи делови хаљина.⁹ Уз неколико орнаменталних поља, од сликане декорације урађене 1484. године преостало је и фреско-натпис изнад јужног улаза.



Свети Петар

ИЗМЕНЕ У ПРОГРАМУ

Већ је наглашено да су и сликари и поручиоци који су били заступљени за обнову живописа Светог Никите, изведени 1484. године, исказали велико поштовање према фрескама Михаила

7 За иконографичку схему ут. Маринић, *Преподобни отци убијени у катинама*, 167–179, сл. 2.

8 Фигурама јевангелисте Марка, арханђела Михаила и светог Петра досликивано је тело, док је фигури светог Јевтимија била уништена само глава.

9 Реч је о фигурама светог Козме, светог Давида, светог Антонија Великог и још неких святих монаха.



Свети Иларион Метленски



Свети Иларион Метленски, детаљ, Богородичина црква у Студеници

41–46: Петковић, *Државни споменици*, 254; Суботић, *Општина споменика*, 90, 97, 118, 131, 137, 145; Gavrilin, *La peinture murale*, 72, 176.

18. Ћи: Krstić, *Village et village*, 83–85, fig. 1–2; A. Kachdan, *„Moglen“*, ODB, 2, coll. 1389.

20. Основни подаци о светом Илариону Метленском (око 1180–1184) пружа његово житије које је написао бугарски патријарх Јустиније (1375–1393), ут. D. Džurđić, „Raskopani Vrhovnja Grmatika pravi godine 1494“, *Starine Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti*, 1 (Zagreb 1869), 96–98; *Notre des Patriarches von Bulgarie Justynian* (1375–1393), nach dem besten Handschriften, hg. T. Kahlzinski, Wien 1861, (reprint) London 1971), 27–28.

21. Калон: у цркви Метлен 1265, ут. Kachdan, н. д., 1389. О свом писаном житију у вези с култом светог Илариона види: Марковић, *Суботски култи*, 213–219.

22. Тек у XIX веку мошти су биле пронађене, а затим су пренеете у Цариград, ут. Марковић, *Суботски култи*, 215 (са илустрацијама).

људи заслужних за обнову Светог Никите. Наиме, слика светог Илариона Метленског могла је бити уврштена у декоративни програм цркве само у јужнословенској средини. Родом Грк, свети Иларион постављен је у време цара Јована II Комнина за епископа Метленске епископије, једне од бројних епархија које су одлуком Василија II биле под јурисдикцијом охридског архиепископа.¹⁸ Углед који је свети Иларион као чудотворац и непоколебљив борац против различитих јереси стекао још за живота, прерастао је после његове смрти у снажан култ.¹⁹ На гробу метленског епископа дешавала су се различита чуда, а мошти су се показале као миrotочиве па их је бугарски цар Калојан почетком XIII века свечано пренео у Трново, у цркву Светих четрдесет мученика.²¹ Одатле се култ ширио по словенским областима Балкана па се у веома значајној мери учврстио и код Срба. Не само да се име светог Илариона Метленског јавља у бројним српским минејима, пролозима и месецословима XIV и XV века него је лик тог светитеља најчешће приказиван у српским споменицима. Свети Иларион насликан је 1568. године у Богородичиној цркви у Студеници, а затим 1609. у Полошком, и то су, уз пример из Светог Никите, за сада једине нама познате представе поменутог светитеља у монументалној уметности православних хришћана до краја XVII века. Претпоставка о разнолима због којих је погрсе метленског епископа ушло у састав програма Светог Никите заснована је на чињеници да су Турци због снажног култа светог Илариона међу балканским Словенима морали да уклоне његове мошти из Трнова.²² То је свакако могло имати супротан ефекат и још више увећати поштовање према светитељу.


ИКОНОГРАФИЈА

Сликари који су 1484. обновили део зидног сликарства у Светом Никити трудили су се да се и иконографским решењима прилагоде живопису XIV века, али је, ипак, на многим местима видљива њихова припадност другом времену. Најмање је било могућности за уношење новина тамо где је требало досликати оштећени део старе фреске. Због тога су обновљени делови фигура светог Јевтимија, светог Марка, светог Петра и арханђела Михаила, односно доњи део Христовог тела и персонификација Јордана из сцене Кришћења иконографски решени у духу сликарства ренесансе Палеолога. Једино је број речних бића која пливају око Христових ногу у сцени Кришћења, нешто већи него на представама тог празника из првих деценија XIV века. Изглед персонификације Јордана био је предодређен остатком старије фреске (старац са

клевшима рака на глави), али је море персонификовано у виду женске фигуре на рибицама, немани која се скоро сасвим повукла под стеновиту обалу реке. Једини нов иконографски детаљ у Кришћењу јесте плоча на којој Христос стоји у Јордану притискујући разне змијолика немани. У сачуваним представама Кришћења из епохе ренесансе Палеолога тај мотив се не јавља, а у уметности периода турске власти на Балкану веома је чест.²³ Његово порекло треба тражити у литургијским текстовима читаним на празник Кришћења.

Стари живопис у приличној мери је одредио и изглед оштећеног дела композиције *Благовести*. Наиме, сачувани део на зидној површини изнад југоисточног ступца, са Богородицом и царем Давидом, условио је да на зиду изнад североисточног ступца буду насликани арханђео Гаврило и цар Соломон. При томе је фигура Соломона умањена и уметнута иза архитектонске кулисе на исти начин као и одговарајућа старозаветна фигура насликана уз Богородицу. Савитак у Соломоновој руци са цитатом из Прича Соломонових (31, 29) уобичајен је за сцену *Благовести* још од времена ренесансе Палеолога.²⁴ Иконографска схватања византијских уметника XV века дала су ипак свој печат изгледу сцене. Дуж целе позадине пружа се занимљива архитектонска кулиса нестварне конструкције са тремом на стубовима у првом плану. Карактеристичан је и став арханђела који као да лебди, при чему је горњи део његовог тела лагано забачен уназад. У левој руци арханђео држи скиптар, а десном, испруженом скоро хоризонтално, благосиља. Идентичан став има Гаврило у *Благовести* из старог католикона манастира Преображења на Метеорима, живописаног 1483. године.²⁵ *Благовести* из метеорског храма су, уз то, и по осталим елементима подударне са одговарајућом представом у Светом Никити (физиономија арханђела, његова одећа, начин представљања мермерних стубова).

Иконографија *Преображења* не може се у целини сагледати јер је велики део фреске оштећен. На основу онога што је сачувано види се да је било примењено сасвим сажето решење са фигурама Христа, Мојсија и Илије на врху Тавора (фигуре Христа и Илије нису сачуване) и представама тројице зачућених апостола испод њих (сачуване су само фигуре Петра и Јована). Извесни детаљи упућују на закључак да у овом случају није поновљена композиција коју је урадио Михаило Евтхије. То су мандорла око фигуре Мојсија, нимбови око глава апостола, а пре света сликања Мојсија десно од Христа. Мојсије је, наиме, још од најранијих представа *Преображења* углавном сликан лево од Спаситеља, а такав обичај поштован је и у доба ренесансе



Арханђео Гаврило и пророк Соломон из Благовести



Арханђео Гаврило и Благовести, стубни католикон манастира Преображења Христовог на Метеорима

23. За представу Кришћења из сцене Палеологових иконостаза: Krstić, *Village et village*, 185–211, fig. 23–51. За примерке из византијског уметничког ут. извр. Miller, *Index*, pl. 171; Gavrilin, *Opisnik spomenika*, стр. 7, 33, 62, 69; Желјковић, *Писмени*, 21.

24. Видети стр. 163 наред.

25. Georgioukantz, *Les peintures murales*, pl. 33.



Pasiēha (Xpoclova, detalj (sveti anđelov Jovan))

Палеолога.²⁶ С друге стране, у уметности с краја XV века описани распоред фигура у *Преображењу* није био редак. Најближу аналогију налазимо опет у *Метеорима*,²⁷ а Мојсије је насликан десно од Христа у још неким споменицима из истог периода, на пример у Долгацу и Матки.²⁸

Од композиције *Цвећи* преостао је само мањи део, с представом житеља Јерусалима који на капијама града дочекују Христа. Предводи их старац дуге седе браде. Он придржава руком дете које плаче, а до њега су још један стар човек и три жене од којих је једна с дететом у наручју. Јерусалим је представљен као град окружен високим зидинама с кулама. Унутар њега су насликане разне грађевине необичних конструкција, од којих је најистакнутија ротонда са куполом. Од осталих делова композиције сачуван је само фрагмент фигуре дечака који баца своју одећу под ноге Христове магарнице. И поред оваквог стања фреске, могуће је реконструисати целу сцену. Наиме, у Костуру, у цркви Светог Николе архонти-се Теологине композиција *Цвећи* урађена је по врло сличном предлошку.²⁹ Реч је о сасвим традиционалној композицији, најближој решењима омиљеним у време ренесансе Палеолога. Илустрован је само главни тренутак догађаја. У првом плану слике, испред једног високог брега и јерусалимских зидина, насликан је Христос који јаше на магарници приближавајући се капији града. Стари и млади Јевреји, у дугачким хаљинама, изашли су пред беду да поздраве цара Израила. Најутљеднији међу њима за руку држи дете. Пред магарницу су истрчала два дечака. Један простире своју црвену хаљиницу, а други пружа границу магарету.³⁰

Од *Pasiēha* најбоље је очуван средишњи део са Христом распетим на крсту, сасвим извијеног тела. Лево од крста остала је још само фигура светог апостола Јована, који се обема рукама ухватио за главу. Десно од крста су фрагменти фигуре Богородице и јерусалимских жена. У позадини се види део јерусалимских зидина, а од традиционалних детаља *Pasiēha* ту су фигура анђела који оплакује Христа и персонификација Сунца изнад попречног краја крста. Сликареву припадност XV веку одаје израз бола на Јовановом лицу и његов гест. Најбоља аналогија за сцену налази се у *Метеорима* у старом католичком манастира Преображења, с тим што су тамо придодате и персонификације цркве и синагоге.³¹ У подножју крста у *Метеорима* насликана је Адамова популација уместо уобичајене лобање.³² Можда је тај занимљиви детаљ постојао и на представи у Светом Никити, али је део фреске на којем је било насликано подножје крста уништен. Композиција *Силаска у ад*, насликана као падан *Pasiēha* на своду северног крака крста, такође је веома оштећена. Сачуван



Вазнесење Христово, снимак из 1941. године (Фототека Института за историју уметности Универзитета у Беогу)

је горњи део Христове фигуре, и десно од ње, у аду, глава једне жене, вероватно Еве. Лево се виде фигуре старозаветних царева и пророка. Изнад Христа, над отвором ада насликана су два анђела, један прекривених руку, а други са котарицом у којој носи оруђа страдања (копље и клинове). Христос је снажно искорачио у десну страну па је очигледно реч о архаичном решењу са Адамом и Евом насликаним једно до другог. Скоро идентично решење јавља се у старој цркви Преображења у *Метеорима*, с тим што су ту анђели раздвојени.³³ Испод разбијених врата нема Хада, уобичајеног за старије представе *Силаска у ад*. Уз Адама и Еву, ту су Јоаким и Ана, Авељ и Арон, док су десно Давид, Соломон и Јован Претеча. Наоколо се виде делови разбијених врата.

Иконографско решење *Вазнесења* сасвим је у складу са традицијом. У доњем делу сцене насликана је Богородица у ставу оранте, окружена апостолима. Иза ње је са сваке стране по један анђео.

²⁶ О иконографској *Преображења* видети литературу наведено у: Маринић, *Иконе Византијских цркава*, 109 нп. 20.

²⁷ Georgitsianni, *Les peintures murales*, pl. 39-41.

²⁸ Сабелић, *Опшара стварског живота*, стр. 35 и 115.

²⁹ Представу ове тематике.

³⁰ У Костуру је сачуван још један велики фрагмент слике, именован је то исто уметником. Налази се у цркви Светог Николе манастира Епархије, осликане 1483/1486. године. То исто што је очувано у Светом Никити, овде се виде и фигуру Христа на магарници.

³¹ Georgitsianni, *Les peintures murales*, pl. 49. Веома слична иконографској *Pasiēha* јачава се у још неким споменицима с краја XV века, попут костурске Светог Николе архонти-се Теологине и Трескава (представе нису публиковане).

³² Georgitsianni, *Les peintures murales*, pl. 50.

³³ Georgitsianni, *Les peintures murales*, pl. 56.





Свети цар и пророк Соломон

49. Ул. мур. J. Laloutane-Dosogne, „Une icône d'Angelos au Musée de Malines et l'icônographie du St. Jean-Baptiste alle“, *Bulletin des Musées royaux d'Art et d'Histoire*, 48 (1976), 121-143; M. Argyriou-Potamionou, „Διο εκδωκας του Αγίου Ιωάννου και του Αγίου Πέτρου στο Βελαντίνο Μοεσίου“, *Δελτίον ΣΑΕ*, 15 (1989-1990), 105-110.

50. У то доба на Претечиним свитку најчешће је цитиран стих из Матфејев јеванђеља: *Ποταμός σε γαρ σε περιβλήσει* (Mt 3, 2).

51. За иконозоне примерке у: A. Savvopoulos-Maki, *Les peintures murales de l'église de la Transfiguration à Velista (1568) en Épire et l'atelier des peintres Kondariou, Ioannina 1989*, 124, n. 643; p. 49c. *Icons from the Orthodox communities of Albania. Collection of the National museum of medieval art, Korce*, гр. A. Toura, Thessaloniki 2006, 86, бр. 21 (E. Dvakoroulou); *Mezari, Slikari starijske arhitekture*, II, 236-237 (срмачки преписи: да представу крилатог Претече, окрестител у манастиру ка Хрсту, крсти упуцао текст о којем је овај реч).

52. *Seitzung, Jbms*, т. I, 89-90, т. II, 98-99.

53. Ул. мур. Georgiou-Potamionou, *Les peintures murales*, pl. 67-75, 78-80 (Metopon).

54. О иконографији светог Мине види: Маринић, *О иконографији светих рајона*, 611-615.

55. О иконографији светог Јевтимија Велика види: S. Toth, *Iconography, Les saints ermites et moines dans la peinture murale byzantine*, Paris 2011, 21-23.

56. Ул. стр. 162-163 слика.

поменути задужбинама краља Милутина насликана, као у Светом Никити, одмах до олтарске преграде. То би говорило у прилог претпоставки да је у цркви на Скопској Црној гори примењено исто иконографско решење. У то, чињеница је да се представа крилатог светог Јована не јавља у групи споменика који се приписују мајсторима који су радили крајем XV века у Светом Никити. Треба, међутим, имати у виду да уметност XVI и XVII века обилује таквим представама.⁴⁹ Вредан пажње је и текст исписан на Јовановом свитку у цркви посвећеној готском мученику. То није цитат из јеванђеља као што је било уобичајено у епохи Палеолога,⁵⁰ него је реч о парафрази једног од текстова који се читају на Претечине празнике Усековања и Обрећења главе. Он се најчешће сусреће на уметничким делима из поствизантијске епохе, нпр. на фресци зографа Франгоса Кондариса у цркви Преображења у епирском селу Велисти (1568), на Онуфријевој икони из цркве Светог Константина и Јелене у Брату (1599), али и у ерминији попа Данила, из 1674.⁵¹ Једну од њених форми налазимо већ на познатој синајској икони Светог Јована с краја XII или почетка XIII века.⁵²

Остале појединачне фигуре у великој мери биле су прилагођене иконографији светитељских фигура из XIV века. Арханђео Гаврило, по угледу на арханђела Михаила, носи хаљину и плашт богато декорисане поставе; у рукама држи скиптар и кутлу. Свети Никола, у архијерејској одежди (омофор, епитрахил, јеванђеље), има препознатљиву физиономију скоро сасвим ћелавог старца краће седе браде. Једино су можда раскошно украшене наруквике његовог стихара решене у складу са иконографским схватањима која су била више својствена уметности поствизантијског периода. Свети Мина је насликан као мученик, у туници, хаљини и плашту. У десној руци држи крст са три пречке, необичан за уметност XIV столећа. Такав крст је, међутим, био веома чест у делима мајстора који су око 1484. године радили у Светом Никити и у Меторима.⁵³ Физиономија египатског мученика (старији човек седе косе и браде) одговара иконографском типу утврђеном још у временима после иконоклазма.⁵⁴ Исто се може рећи и за лик светог Јевтимија (проћелав старац високог чела, са изразито дугим седом брадом која му сеже до појаса).⁵⁵ Старозаветни цар Соломон насликан је по угледу на фигуру Давида из XIV века. Носи отворену круну, лорос и плашт. Има физиономију младића необичајено буйне косе, а у руци држи свитак на којем су слова готово сасвим избледела, али је извесно да се текст односи на Богородицу.⁵⁶ Свети Козма Мелод је представљен у монашкој одежди. На глави има кукул, левом руком држи развијен свитак, а десном благосиља.

Текст на свитку више није видљив, а знатно је оштећен и део фреске на којем је било насликано светитељско лице.

Само две фигуре нису рађене по старијем обрасцу. Свети Кирик, који можда у XIV веку није ни био насликан у Светом Никити, представљен је као сасвим мало дете, што је ближе иконографским схватањима уметности XV века, о чему сведочи врло слична представа младић-мученика у цркви Преображења у Меторима.⁵⁷ У епохи Палеолога, свети Кирик је чешће био представљен као одрастао дечак, иако хагиографски извори сведоче да је пострадао у својој трећој години.⁵⁸ Попрсје светог Илариона Мегленског које краси северозападни травеј цркве Светог Никите најстарија је позната представа тог светитеља у средњовековној уметности.⁵⁹ Епископ је ту представљен као старац седе косе и браде. У рукама држи јеванђеље богато декорисаних корица. Такво иконографско решење одговара осам деценија млађој представи светог Илариона, насликаној у Богородичиној цркви у Студеници, приликом обнове њеног живописа 1568.⁶⁰

СТИЛ ФРЕСАКА

Сликар који су обновили живопис у Светом Никити нису оставили своје потписе, па се не може сасвим поуздано рећи колико их је на том послу било ангажовано. Стилско јединство фресака из 1484. године допушта, међутим, претпоставку да је цео посао обавио само један мајстор.⁶¹ Обим поруџбине није ни захтевао више људи. Требало је, поновимо, насликати петнаестак композиција и исто толико, можда чак и мање, појединачних светитељских фигура.

Већ на први поглед запажа се да је сликар који је извео обнову фресака тежио да се и средствима ликовног изражавања што је могуће више приближи живопису Михаила Астрале. Прилагођивши старим фрескама технику, величину слика и фигура, он је на старим традицијама засновао и свој начин компоновања. У њему је најважнију улогу имала равнотежа маса, остварена симетричним распоредом фигура око вертикалне осе слике. У Расићу ту осу означава крст са Христовим телом, у *Вазнесењу* се складан однос маса постиже груписањем фигура око Христове мандорле у горњем, односно око Богородице оранте у доњем делу слике. Композиција *Силаска Светијог Духа* на илосиоле подељена је на две симетричне целине замишљеном линијом која иде од срединег зрака Светог Духа до фигуре Космоса. Лево и десно су две групе од по шест апостола. Симетрију појачавају и архитектонске



Свети Кирик



Свети Кирик, стара иконозона манастира Преображења у Меторима

58. Ул. Georgiou-Potamionou, *Les peintures murales*, 252, pl. 80 (у овом случају свети Кирик представља иконозону из светог Кирика Мегленског). О могућности да је представа Светог Кирика и припадност различитих уметничких школа из египатских цркава Светог Никите види: стр. 186-187 (у овом случају).

59. Ул. Маринић, „Поствизантијске фигуре светитеља у икони и фресци“, у: *Православни живот*, т. 200 (2000), 193 (са иконографским материјалом).

60. О иконографији светог Илариона види: Маринић, *Силаска крста*, 216-219 (са старијом иконографијом).

61. В. Р. Петковић, *Манастир Св. Кирика*, Београд 1924, 34-55, сл. 21; Маринић, *Оријентална крста*, сл. 2.

62. Ул. Сибирјак, *Византијски сликарски живот*, 122-123 (у овом случају - Сибирјак, *Из архива*, 55-55).



Рисунок: Христос



Рисунок: Апостоли

кулисе насликане у позадини обе групе фигура. Принцип симетрије доминира и на представи *Рујања Христия*, где су око средишње фигуре Христа насликане по три особе. При томе је, на архаичан начин, Христос као главни протагонист сцене својом величином доминантан у односу на остале приказане ликове. Очигледно, сликар који је обнављао фреске Светог Никите знао је да искористи све оно што му је пружала иконографска традиција. Иако он ни у чему није био спутаван у погледу распореда фигура унутар композиције – и сликарски приручници углавном су прописивали само садржину сцене – радије се ослањао на проверене композиционе моделе него што је стављао на пробу своју креативност. Штавише, бројна идентична решења из старог католичког манастира Преображења у Метеорима и цркве Светог Никите упозоравају да је поменути сликар за већину стандардних сцена имао јасно утврђен иконографско-композициони модел. Само у случајевима када није било довољно адекватних образаца или када је требало декорисати неку површину неподесну за развијање композиције он се излагао стваралачким напорима. Употребљени методи су различити, а различите су и њихове вредности. Најбоље резултате је постигао илуструјући тропар канона Марка Отрантског. Ту је складан однос леве и десне половине слике постигнут уз помоћ реалних облика архитектуре цркве, при чему шупљина лучно завршеног пролаза у проскопидију замењује на слици пећину с Христовим гробом. Оно што је, међутим, најзначајније на тој слици то је употреба контраста светлог и тамног, неуобичајена за византијско сликарство. Оштра супротстављеност тамноплавог, скоро црног тона позадине и светлих стена у првом плану, „осветљених“ сјајем Христове одеће и мандорле, не само да ствара илузију простора него и најбоље дочарава мистичну атмосферу ноћи у којој се, у бденију, очекује Христово васкрсење.

Тешкоће које је стварала реална архитектура духовито су решене и приликом сликања *Пути на Голгофу*: облика лучно завршеног пролаза у северозападни траверс постоје на слици брежуљак по којем се креће Симон из Кирије. Ипак, неправилност површине нарушила је уобичајени склад композиционе структуре. За фигуре људи који следе Христа преостало је мало простора па су збијене у компактну масу типизованих статиста, док су фигуре Христа, војника и Симона међусобно раздвојене. Да би избегао сличне тешкоће сликар у сцени *Изасиљања светогороваца*, насликаног на још ужој површини северозападног ступца, изоставља обично присутне фигуре апостола, а Христа и следећа „гута“ у први план слике. Оштећен жељом за наративношћу, он, међутим, не жели

да изостави приказ делотворности Христовог чуда и при томе се опет користи искуствима својих претходника. Наиме, кратку временску дистанцу између два сукцесивна тренутка једног догађаја он изражава смештањем фигура у два плана, одвојена само контуром падине брда. Тежња за исцрпним илустровањем текста још снажније се сучелила са неадекватном површином за сликање у случају *Кајања и самоубиства Јудиног*. Да би представио две узастопне епизоде исте приче сликар се овде није послужио принципом различитих планова него је расположиви простор поделио једном „помоћном“ бордуром, одредивши њен облик линијом искривљења гране на којој се Јуда обесио. Насликавши најпре самоубиство Јудино, он је био принуђен да причу о враћању сребрника прилагоди преосталој површини, изразито негодној за компоновање, што је довело до стварања фантастичне конструкције у виду галерије ослоњене једним делом на два висока мермерна стуба, а другим на поменути помоћни бордур. Крајњи резултат је неуспешна композиција, без планова и без јасног тока наратива.

Можда још јасније него по композиционим принципима, зависност млађих фресака Светог Никите од старих модела открива се по начину на који је остварен простор у којем се приказани ликови крећу. Без обзира на то да ли је тема налагала смештање фигура у пејзаж или ентеријер, сликар посеже за вековима разрађиваним поступцима византијских сликара. Не показујући скоро никакву жељу за уношењем новина у постизању илузије дубине простора на слици, он се чак не труди да, евентуално, пажљивим одабиром узора оствари утисак јединствености концепције. Отуда није претерано казати да се број различитих просторних решења скоро подудара са бројем сачуваних композиција. Тако се, на пример, у *Вазнесењу* узастопност планова постиже смештањем фигура анђела иза Богородице, односно сликањем стења сасвим у позадини слике. При томе однос фигура и стеновитог пејзажа скоро да поштује правила линеарне перспективе. И у *Цвећима* је извесан продор у дубину постигнут на сличан начин: становници Јерусалима излазе један за другим на капију града. Моћне градске зидине нису насликане у реалном односу са људским фигурама, али далеко од тога да представљају само иконографски знак. Да би продубио простор уметник помера тачку гледишта и посматра град из итичне перспективе приказујући неке његове грађевине и део зидина који је супротан од главне катје. У *Силаску Светог Духа на апостоле* учињен је покушај продора у дубину слике распоређивањем фигура апостола дуж клупе која има облик издуженог полукруга. Ефекат је, међутим, био слабашан. Не водећи



Улазак у Јерусалим, детаљ



Рацића Аписиона



Сидорони свјетли Тораби, црква Светог Тораби у Кривопазми код Софије, 1493.

рачуна о перспективном скраћењу сликар је фигурама апостола који су најближи посматрачу дао исте димензије као и фигурама Петра и Павла на најудаљенијим деловима зидне. Две зграде у позадини, спојене велумом, и величином и конструкцијом представљају само ознаку места где се радња догодила.

Ни традиционално затварање простора сцене дугим зидом у позадини није рађено по једном концепту. У сцени Рацића тај зид има једноставну конструкцију и складно је пропорциониран у односу на фигуре. Насупрот томе, у Пути на Голгофу зид у позадини надвишен је решеткастом конструкцијом која сеже до горњег оквира сцене, а између зида и путање фигура уметнут је брежуљак који гуши простор сцене. У Благовести зид у позадини претворио се у фантастичну грађевину, компликованих облика, расчлањену мермерним стубовима и пиластрима. Он прекрива целу позадину и као да присиљава арханђела да напусти слику.

Представљајући Рујање Христџу сликар конструише планове слике уз помоћ принципа двоструких кулиса. Као најважнији лик, Христос је насликан у првом плану, испред ниског зида-преграде. Уз њега су два дечака који му се ругају. Споредне фигуре смештене су у други план иза преграде и представљене су само до појаса. Простор сцене затворен је затим још једним вишим зидом у позадини.

И начин на који је решен простор у сцени Исцељења слејорођеној врло је сличан систему преграда, с тим што овде улогу ниског зида врши падина брега. Истовремено, однос насликаног пејзажа и фигура подударан је односу који архитектонске кулисе и фигуре апостола имају у сцени Силаска Свјетлог Духа на апостоле: реч је о ознаци простора, никако не о реалистичкој представи. Исти значај пејзаж има и у Преображењу и Силаску у ад. До извесног приближавања реалном дошло се само у случају где сликар није био оптерећен традиционалним иконографским решењем – у сцени Исцељења двојице бесних код Тагаре. Фигуре смањених димензија крећу се преко једне заравни, омеђене масивним блоковима стена. Код илустрације тропара Марка Отрантског илузија простора заснована је у великој мери на контрасту тамне позадине и осветљених делова стена. Уз то, у једном делу слике број планова је увећан постављањем саркофага испред стене.

Што се тиче облика насликане архитектуре, репертоар је уобичајен, од схематизовано схваћених конструкција, заснованих на добро познатим архитектонским облицима, какви су, на пример, утврђени град, куполни храм и киворијум на мермерним стубовима (Цвешин), базилика (Исцељење слејорођеној), бесни

са кулицама (Рацића), ао фантастичних конструкција (Благовести, Кајање и самоубиство Јудино, Духови). Пажњу посебно привлачи необична „база грађа“ с петоугаоним отворима на зидинама Јерусалима у сцени Пути на Голгофу. Она је, очигледно, била омиљени мотив сликара с краја XV века (појављује се, на пример, у Метеорима и Кремиковцима),⁶² а како је нема у старијим споменцима зидног сликарства на Истоку, могуће је да је пореклом са Запада, мада ни тамо нису пронађене одговарајуће аналогije, било да је реч о стварној или о сликаној архитектури.

Према старим узорима, од којих је један имао непосредно испред себе док је радио у Светом Никити, сликар XV века украшава фасаде својих грађевина разним орнаментима, несвојственим стварном градитељству. Склон је, осим тога, расчлањивању зидова разним врстама прозора (Рујање Христџу, Пути на Голгофу).

И облици пејзажа позајмљени су из уметности епохе Палеолога. Најчешће се јављају масивни блокови стена и брежуљци стрмих падина са стеновитим врховима. Заинтересованост за биљни свет сведена је на минимум – само понегде насликано је стилизовано жбуње и понека травка (Исцељење слејорођеној, Преображење, илустрација тропара Марка Отрантског). Дрво насликано у сцени Кајања и самоубиства Јудиној и поред нешто реалистичнијег приступа још увек је само иконографски знак.

У складу са средњовековним схватањем слике највећа пажња била је усмерена на људску фигуру. Ту су до израза дошле све добре особине сликара: сигуран цртеж, осећај за моделовање, убедљивост геста и експресије. Сигурност цртежа довела је до анатомски прецизног изгледа фигура и до доброг пропорционирања делова људског тела. Када је реч о сценама, с композицијама Михаила Астрапе усклађене су не само димензије фигура него и њихове пропорције. Ниједна фигура није претерано издужена – обично седам или осам глава стане у дужину тела. Гестови и ставови су добро простудирани. Нарочито су убедљиви покрети људи који, ругајући се Христу, играју или свирају. Тамо где је то налагала тема, све фигуре су у покрету, што даје динамику сцени (Пути на Голгофу, Исцељење два бесна код Тагаре). Сликара без већих тешкоћа успева да наслика седећу или фигуру у снажном заокрету (Христџу пред Пилајом, Духови). Склоност ка натурализму приметна је и у веома извијеном телу Христа које виси на крсту. Фино је запажен гест сплеца који пере очи, слуге који сипа Пилату воду или замах човека који испред себе води двојицу бесних. Гестови су нешто ређе коришћени за испољавање осећања приказаних ликова; углавном се јављају у сценама где су они традиционално присутни (апостол Петар у Преображењу,



Христџу пред Пилајом, сател



Преображење Христџу, црква Светог Тораби

62 Georgijevič, Les peintures murales, 200, Pl. 36, из фреске у Кривопазми код Софије, 1493. Паскален Кабарџија, Писма „Св. Георгиј“ и Кривопазми код Софије, 1990.



Исцелјење у Јерусалиму, детаљ



Исцелјење и самоубиство Јудина, детаљ



Пут на Голгофу, детаљ

апостоли и анђели у Вазнесењу, свети Јован и Богородица у Распећу. Нешто је слободније решен покрет детета из Цвећи. Оно у плачу главу наспања на леву руку. Само у једном случају емоције су изражене изразом лица. Реч је о представи светог Јована из Распећа. Његова туга је изражена и гестом (обема рукама хвата се за главу) и изразом лица (дубоке сенке око очију дају му плачан израз). Код других физиономија није било заинтересованости за експресивност, и поред значајне индивидуализације ликова. Пада у очи да је сликар Светог Никите имао за неке од карактеристичних група ликова (апостоли, Јевреји) репертоар стандардизованих физиономија које скоро дословно понавља свуда где је радио. Нигде нема намерног деформисања, чак ни у случају Јуде који је представљен као дечак лепих, скоро сладућавих црта лица. Посебну живост ликовима даје карактеристичан начин сликања очију са крупном зеницом у углу ока. Слика изгледа профил па се он јавља само у композицији Исцелјења двојице бесних код Гагаре. Због тога, а и на основу неких других особености, смело би се закључити да та представа није дело главног мајстора.

Традиционалност је главна особина сликара Светог Никите и кад се говори о одећи приказаних ликова. Једна необична, можда западњачка капа из Рујања Христју, турски турбан на глави војника у Пућу на Голгофу, као и капа и торба пастира из Исцелјења слејорођеној, једини су мотиви који се могу третирајути као „излети“ у реализам. Штавише, понегде сликар показује одсуство талента за сликање одеће и, осим тога, склон је непотребном орнаментисању.

Најмање су се фреске из 1484. године приближиле делима Михаила Евтихијевог у погледу колорита. Сликара који је радио обнову живописа Светог Никите користи прилично ограничену палету, сведену на благе нијансе основних боја, плаве, црвене, жуте (тј. окера), уз употребу црне и беле.⁶³ Негде, ипак, као у Силаску Свештог Духа на ајосиоле, постиже fine хармоније у којима доминирају топли тонови. Његово баратање фреско-техником је, додуше, исто онакво какво је неговано вековима на хришћанском Истоку. Основни принципи је тонска обрада формним тоном, најчешће белом, а затим се за сенчења и цртеж користи сива. Кровови су по правилу црвени, с тим што се уз ивице основној боји не додаје бела. Стење се најчешће боји црвеном то тако што се тон расветљава постепено – од подножја до врха. Највиши делови су интензивно осветљени широким потезима беле, а компактна маса рашчлањује се најтамнијом нијансом основног тона. Воду Јордана у Кришћену сликар решава тако што

преко тамноплаве подлоге повлачи низ дугих потеза белом, знатно дебљих од потеза Михаила Евтихијевог и управо ту је разлика у поступку највидљивија. Травке су рађене сасвим једноставним, брзим и кривудавим потезима. У Кајању и самоубиство Јудина дрво је насликано широким потезима беле преко основног зеленог тона. Одличан пример тонског сликарства је-сте Христова мандорла из илустрације тропара Марка Отрантског. Полукруг мандорле је издељен на пет сегмената уз помоћ полукружних трака од којих је свака следећа светлија, почев од чистог тона плаве до веома светлог, скоро белог тона. На крају долази контура која је поново изведена чистим плавим тоном.

Код сликања одеће поступак се не мења. Тако на хитонима и химатионима основни тон уз доста беле боје прекрива целу форму, а затим се волуминозност постиже широким осветљењима. Осенчена места, набори драперије и контура сликани су у чистом тону. Тамо где је одећа више набрана (анђели из Кришћења) претерује се у комбинацијама светлих и тамних потеза. Орнаменти на одећи рађени су тачкастим ударима киста.

Најпажљивије су моделоване фигуре људи, пре свега лице и откривени делови тела. И ту је изражена сликарева склоност ка осветљеним формама. Веома светла нијанса окера, скоро бела на најосветљенијим местима, прекрива скоро цео овал лица, а зеленкаста сенка је повучена сасвим уз ивице. Слично је обрађена и коса, са јаким дебелом контуром, нарочито на местима уз лице.⁶³⁶ На крају се прецизним смеђим цртежом оцртавају најважнији делови лица – очи, уста, уши, нос, обрве. Контраст светло-тамног врло ретко се користи за постизање волумена лица. Само понегде се јављају сасвим тамне сенке око очију (Христјос пред Пилајом, Распеће, Рујање Христју). На неким местима је више осветљена удаљенија страна лица (Цвећи, Исцелјење слејорођеној, Кајање и самоубиство Јудина, Пућ на Голгофу, Благовести). Сликара понегде црта и дужице у оку (Кајање Јудина, Пућ на Голгофу), а светлост распоређује недоследно, без јасно утврђеног извора. Једина разлика у поступку моделовања лица јавља се у сцени Исцелјења двојице бесних код Гагаре. Ту је друтачији инкарнат, грубо су оцртане руке, а обрве су изведене танком линијом. Јавља се и профил, па се и на основу тога сме претпоставити да је реч о другом сликару.

Основне карактеристике уметничког поступка сликара Светог Никите задржава и при сликању светитељских фигура најниже зоне, где је по правилу начин рада био близак иконопису. При моделовању инкарната опет се полази од сивозеленкастог тона који се затим прекрива веома осветљеним окером, тако да сенке



Исцелјење слејорођеној, детаљ



Исцелјење двојице бесних код Гагаре, детаљ

63 Спаровски, Контрарелигиозни радови, 77.

636 Коса сива, људи добијају особен изглед због тих контура.



Свети Јован Претеча

остају само уз ивице лица и чела. На крају се прецизним светло-црвеним и смеђим цртежом оцртавају очи, нос, обрве и усне. Кад је реч о физиономијама старијих људи (свети Никола, свети Мина, свети Јевтимије, свети Јован Претеча) испод осветљених делова чела и лица пробијају оштри набори и усеци, а део лица између јагодица и бркова снажно се сенчи са неколико узастопних потеза. На крају се прецизним цртежом појачавају основне контуре глава и руку. Код млађих ликова (арханђео Гаврило, свети Кирик, свети Соломон) сенка се јавља само уз овал лица, а сенчи се и очна дупља.⁶⁴ У најнижој зони сликар прецизно, скоро реалистички оцртава обрве, очне капке, зеницу, па и дужицу ока. Спретност цртежа долази до изражаја и код сликања одеће. Ту се јавља изразита склоност ка орнаменту, нарочито на плашту арханђела Михаила и Гаврила. Пластичност форми постиже се зналачким играма светла и сенке, мада без доследности у погледу избора светлосног извора. Та игра светлих и тамних линија не даје увек најбоље резултате. Фигуре светитеља доста су статичне, уздржаног геста и израза. Једино свети Мина и свети Јован Претеча имају став контрапоста – ослоњени су на једну ногу. Сликари, међутим, не разуме контрапосто и нагиње горњи део тела супротно од ноге која је оптерећена, па је фигура неприморно искривљена.

ПОРЕКЛО СЛИКАРА

Анализе иконографије, програма и ликовних одлика живописа Светог Никите јасно показују да је 1484. године уложен знатан труд да се унутрашњој декорацији цркве врати онај изглед који јој је дао Михаило Евтихијев. Почетком последње четвртине XV века, када су скоро сва значајнија средишта православног света на Балкану одавно била под турском влашћу, таква амбиција непознатих ктитора била је веома смела. Потпуна реконструкција програма и иконографије старих фресака није, додуше, нужно захтевала присуство високообразованих сликара. Оно што је било изостављено у приручницима и књигама о сликарској вештини могло се научити непосредно са дела старих мајстора. Њих и данас има довољно у скопском крају. Уз то, последњих деценија XV века у близини Светог Никите било је још увек теолошки образованих људи, способних да посаветују ктиторе и сликаре. Није искључено да су неки од њих добро познавали првобитни живопис Милутинове задужбине. У условима прекида континуитета у развоју уметности много је било теже пронаћи личности довољно веште да створе дела која ће и по ликовним

64 У овим сликама који се оцртава обрва наставља се као да оцртава носу носа.

вредностима адекватно заменити уништено, не нарушавајући складан изглед целине. Па ипак, замисао ктитора обнове успешно је реализована. Због тога се намећу два веома занимљива питања: под каквим околностима је сликарска дружина стигла 1484. на Скопску Црну гору и где је њен главни мајстор био формиран као уметник. У недостатку непосредних извора, покушај одговора мора бити заснован на резултатима проистеклим из досадашњих истраживања „интернационализоване“ уметности балканских хришћана у периоду турске владавине. Наиме, почев од 1957. до данас учињено је много на идентификовању једне групе мајстора која је у последњим деценијама XV века деловала на широком подручју од Метеора и Костура до Скопља и Ниша, отпочевши „ново поглавље у историји источнохришћанске уметности“. Најпре је Андреас Ксиниопулос приписао овој сликарској групи живопис старог католикона у манастиру Преображења на Метеорима, костурске цркве Светог Николе монахиње Евпраксије и цркве Светог Јована Богослова код Поганова.⁶⁵ Затим је Светозар Радојчић проширио „списак“ фрескама XV века из цркве Светог Никите, Трескавца, капеле Светих апостола у охридском Светом Николи Болничком, костурске цркве Светог Николе архонтисе Теологине, а једну фреску истог стила запазио је и у костурској Богородици Расиотиси.⁶⁶ Назад, Милтијадис Гарилис у свом прегледу зидног сликарства православног света насталог у временима након пропасти Византије издвојио је неколико споменика који припадају једној „школи“ путујућих сликара, чије су основне црте верност традицији, жеља за обновом и контакти са италијанском уметношћу. Ти споменици су фреске старог католикона Преображења на Метеорима и неколико фреско-ансамбала у Костуру. Четири су сачувана у црквама посвећеним светом Николи (Свети Никола монахиње Евпраксије, Свети Никола ту Магаљу, Свети Никола архонтисе Теологине, Свети Никола у четврти Музавакис), а преостала два потичу из цркве Светог Андреје Русули и уништене цркве Светог Спиридона (њене фреске су сада у костурском музеју). Као претходнике новог стила и иконографије Гарилис је означио живопис цркве у селу Лескоцу код Охрида и капеле Светих апостола у охридској цркви Светог Николе Болничког, а као споменике где се утицај групе највише осетио навео је Свете Теодоре и Свете анаргире у Сервији, Светог Димитрија у селу Ајанију (код Кожана) и неке фреске у цркви села Кутуриотисе близу Катеринија.⁶⁷

Детаљнији и строжи прегледи делатности ове плодне сликарске скупине свакако ће допринети да неке од наведених атрибуција буду кориговане. Поједини од поменутих споменика

65 Συνοπτικός, Τροβιάρια, 61–93.

66 Радојчић, Једна сликарска школа, 89–103.

67 Garidis, La peinture murale, 82–83.



Свети Мина Преображење



Светло и наставка на Свето

и у колориту. Палета мајстора који радио у Поганову знатно је богатија од палете зографа Светог Никите. Местимична склоност шогановског мајстора ка живим бојама (нпр. плашт светог Теофора Тирона, полиставрион светог Саве Српског) сасвим је страна сликару који је 1484. радио на Скопској Црној гори.

Из претходне расправе проистиче само један сигуран закључак: главни мајстор обнове живописа у цркви Светог Никите боравио је 1483. на Метеорима, 1484. радио је на Скопској Црној гори и можда у Трескавцу, да би 1485. или 1486. стигао у Костур. Овако реконструисан итнерер поменутог мајстора не пружа, ипак, одговор на питање на који су начин ктитори Светог Никите стигли до њега. У условима веома неситурних за хришћане, прелазак неколико стотина километара у прилично кратком року могао би се најлогичније протумачити као одлазак мајстора на конкретну поруџбину. С друге стране, пропаст последњих слободних оаза на Балкану у другој половини XV века, смањење финансијске моћи преосталог дела хришћанске власти, као и сиромашење манастира одразили су се на ктиторску активност па није искључено да су сликари у потрази за послом били приморани да путују с краја на крај балканског дела турске империје. Прихватање прве наведене претпоставке имплицирало би закључак да су ктитори обнове Светог Никите били обавештени о вредностима радионица које су деловале доста далеко од њега.

На крају, потребно је расправити питање порекла прототипа обнове живописа у Светом Никити, тј. учинити покушај да се утврди то у којој средини је формирано његово уметничко схватање. Одмах се мора истаћи да је реч о личности потпуно ослоњеној на најбоље традиције византијског зидног сликарства, првенствено сликарства епохе Палеолога. Почев од концепције декоративног програма, иконографије наративних сцена и појединачних светачких фигура, преко композиционих решења, начина организације простора слике, улоге сликане архитектуре и пејзажа, моделовања људске фигуре, одеће и накит, па до начина биратања фреско-техником, све је у делу овог сликара засновано на искуствима која су његови претходници иконописци вековима. Тежња ка новом, заснована на поновном уметничком кретању на Западу, која је у последње време била присисна целим групи разматраних споменика с краја XV века, на тим и обновици фреска цркве Светог Никите,⁷⁶ својим у ствари, на ретку иконографску позарину и повремену склоност ка натурализму у обради детаља. На Балкан су повремено пристизали уметници са Запада, са јадранске обале, из Котора

Дубровника и њихових византијских градова који су остали ван домаћаја Турске (Урф, Дрч). Они, међутим, чак и када се, у погледу иконографског програма, придржавају жеља својих поруџилаца, никада нису могли сакрити западно порекло својих уметничког схватања. Таквим схватањима нема ни трага у цркви Светог Никите. Штавише, пажљива испитивања су показала да су и фреске Поганова, које су дуго истицане као најпауљивији пример италијанског утицаја, дело костурског мајстора, ослоњеног на локалну уметничку традицију.⁷⁷

Очигледно је, дакле, да порекло зографа који је радио у старом католикону манастира Преображења на Метеорима, а затим у Светом Никити и костурској цркви Светог Никите монахиње Евпраксије треба тражити негде на подручјима некадашњег Византијског царства. На први поглед то трагање није нимало лак задатак. Огромно пространство турске империје обухватало је крајем XV века све важније уметничке центре православног света. Сер је, на пример, заузет још 1383, Костур скоро одмах за њим (1385), Лариса и цела Тесалија 1393, Охрид 1394, Верија, Света Гора и Солун 1430, Арта 1449, Цариград 1453, Мистра 1460, Трапезунт 1461. Последњи слободни делови Бугарске пали су под османску власт 1396, а српска деспотовина 1459. Бројни сликари из тих подручја склонили су се пред турском најездом у слободне хришћанске земље, у Молдавију, Русију, на Крит и Кипар. Одатле се најчешће више нису враћали у своју постојбину, налазећи лако клијентелу, упркос постојању локалних уметника. Њих и њихове следбенике треба искључити из нашег истраживања не само због велике удаљености од Балкана него и због карактера сачуваних споменика сликарства с краја XV века у Русији, на Криту, Кипру и у Молдавији. Због удаљености треба искључити, такође, Трапезунт. Исто би се можда могло рећи и за Цариград, јер изузев иконописа не постоје никакви подаци о активностима тамошњих сликара после 1453. Центри као што су Арта, Верија, Сер или Мистра изгубили су значај у турском периоду. Истраживања Гојка Суботића показала су да обновици фреска Светог Никите не треба доводити у везу ни са општим сликарским школом XV века.⁷⁸ Преостале су, стога, још само три могућности – Солун, Света Гора и Костур. Кад је у питању Солун, тешкоће ствара околност што нису сачувани споменици с краја XV столећа на основу којих би се могло утврдити постојање евентуалних аналогја. Није сачуван релевантан материјал ни на Светој Гори. Декорације с краја XV века или су уништене или пресликане. С друге стране, постоји више разлога да се деспотски живописци који је 1484. обнављао фреске Светог Никите повеке



Светло и наставка на Свето

76 Cyborek, у: *Manuscript, Ottoman, Serbian* (1996), 41-42. Cyborek, *Manuscript, Ottoman, Serbian* (1996), 136-137. Cyborek, *Manuscript, Ottoman, Serbian* (1996), 136.

77 In: Cyborek, *Manuscript, Ottoman, Serbian* (1996), 136.



Свети архидијакон Никита из Бистримице,
црква Светог Николе монахиње Евпраксије у Костурџу



Свети Григорије Богослов и свети Кирил Александријски,
црква Светог Николе монахиње Евпраксије у Костурџу

с Костуром. У том граду, као што је већ показано, сачувано је највише споменика зидног сликарства који се могу довести у везу са активношћу групе уметника којој је припадао и „ресторатор“ фресака Светог Никите. Уз то, бројне су аналогije између иконографских решења сачуваних у костурским црквама предтурског периода и иконографије фресака насликаних крајем XV века у Светом Никити и сродним споменицима. Ваља, најзад, имати у виду и чињеницу да је Костур био економски веома развијен град у периоду о којем је реч. Његове уметничке радионице скоро да нису имале прекид у раду од 1380-их када је град пао под Турке.⁷⁸

⁷⁸ О економској историји Скопља, Костурска општина, Скопје, 199-127.

ЦРТЕЖИ ФРЕСАКА*



Архидијакон Никита и пророк Сопромен из Бистримице

* Препознати цртежи настали су у оквиру истраживачког пројекта „Иконографска историја Скопља, последњег иконографског и археолошког животног XV века. Под руководством стручних надзорних извршилаца из је Високог Врхстаб.



Преображение Христова




Входъ въ Иерусалимъ



Paciñhe Xpuçüñdo




Cunzax y ag




Вознесение Христово



Спасаак Свѣтлоу Дука на аѡсѡшѡ



Христосъ изъ Пылаиъ, Рука Христу, Исцеление слепорожденнаго, архангелъ Гаврило




Путь на Голгофу, Каране и самоубиство Юди



Свети Јован Претеча



Свети Никола



Горе Те на ширину, а доле у робу... илустрација тропара Марка Отранског



Свети Кирик





Свети Мена Египатски



Свети Козма Мајумски



Свети цар и пророк Соломон



Орнаментално поље изнад западног подата и свети Јевтимије



Свети Петар
(глава на слоју из XIV века)



Свети арханђео Михаило
(глава на слоју из XIV века)

ФРЕСКЕ XVI ВЕКА

ПАРАКЛИС СВЕТОГ ЈОВАНА ПРЕТЕЧЕ

Рушењем параклиса Светог Јована Перетече 1928. године пострадале су скоро све његове фреске. О њиховом програму могуће је, ипак, говорити на основу теренских белешки Владимира Петковића, начињених 1925. године.¹ Горњи део апсиде заузимала је представа Богородице Оранте, означене као *Ширцаја небес*, а испод ње, испод прозора апсиде, био је насликан Христос агнец, на трпези. Око трпезе су служили свети Јован Златоусти и свети Василије Велики. У олтару су још били насликани свети Петар Александријски и свети Власије, као и два ђакона чије су фигуре красиле нише проскомидије и ђаконикона. Били су то свети Стефан архиђакон и свети Роман Мелод. Изнад њихових фигура налазиле су се представе арханђела Гаврила и Богородице из *Благовести*. У наосу су, изгледа, фреске на сводовима и у највишој зони зидова

¹ Петковић, *Параклис Св. Јована*, 3; Петковић, *Универзитетске фреске*, 2; Петковић, *Преглед*, 213. О архитектури параклиса и његовом рушењу видети стр. 95 збирке.



Благовести Захарије

биле уништене још у доба када је параклис посетио Владимир Петковић. Петковић, напиме, говори једино о сценама из циклуса светог Јована Крститеља које су заузеле зону изнад стојећих фигура. На северном зиду параклиса биле су представљене Благовести Захарији, које су и данас делимично сачуване на јужној фасади цркве Светог Никите. Западни зид пресекли су сцене Усековање светлости Јована Претече (са целатом на глави Саломи), Салома исецаје Иродијади главу Претичиног, Поштовање Претичиног тела у јероб и Обређење главе светлости Јована Претече.² Имајући у виду расположиве податке, а узимајући у обзир уопштено структуру циклуса светог Јована треба веровати да су још неке од преосталих сцена тог циклуса (Посета Марије Јелисавети, Рођење светлости Јована Претече, Беј Јелисавети у јустини, Анеја води светлости Јована у јустини, Проводи Претичине, Јован Претича пред Иродом, Јован Претича у тамници, Иродова позба, Усековање светлости Јована) заузеле делове апсиде и јужног зида.

У најнижој зони биле су насликане појединачне фигуре светитеља. Свети Јован, патрон параклиса, налазио се на јужном зиду. До њега је био представљен свети Ананија, вероватно апостол,³ северни зид красиле су фигуре свете Јелисавете, светог Симеона столника и свете Марије Египатске, док су на западном зиду била представљена тројица светих ратника: Меркурије, Прокопије и Нестор. У доњој зони цркве свакако је било још фресака будући да Владимир Петковић наводи како је у параклису било насликано укупно осамнаест светитељских фигура, укључујући олтарски простор. Судећи по избору и распореду четрнаест познатих светачких представа, сме се помишљати да је у олтару био представљен још неки архијереј, и да су на северном и западном зиду наоса могли бити представљени Богородица, као пандан светом Јовану Претечи, и свети Зосима, као пандан светој Марији Египатској. Соко



Орнаменти у соклу параклиса (снимак: Г. Мир, 1994)

параклиса имао је и елементарни украс у виду завесица. То се закључује на основу сачуваних фрагмената живописа на јужној фасади Светог Никите.

На основу избора и распореда фресака у многим другим средњовековним црквама сличног облика и димензија, могло би се претпоставити да је програм највиших делова параклиса обухватао медаљоне са различитим иконографским видовима Христа (у врху свода), као и сцене из циклуса Великих празника (на нижим деловима свода, односно у највишој зони зидова).⁴ Међутим, подаци о висини параклиса и положај сачуваног фрагмента Благовести Захарији упућују на помисао да је циклус Великих празника био изостављен или сведен на најмањи могући број сцена. У прилог таквој претпоставци говорио би и избор светитељских фигура насликаних у најнижој зони капеле. Мисли се пре свега на тројицу светих ратника, Меркурија, Прокопија и Нестора, архијереје светог Петра Александријског и светог Власија, свете жене Јелисавету и Марију Египатску, светог Симеона столника и светог Ананију апостола. Ниједна од тих фигура није насликана у наосу и олтару Светог Никите, а то значи да су творци програма живописа у параклису пре свега желели да допуне тематику фресака које је у XIV веку израдио мајстор Михаило Евтихије. Понављања сцена и фигура насликаних у главној цркви избежавана су, изгледа, колико год је то било могуће.

Поред наведене програмске особености, вреди обратити пажњу и на представу светог Ананије апостола, познатог по томе што је крстио светог Павла.⁵ Као што је већ поменуто, тај светитељ насликан је и у Побушком манастиру Свете Богородице, такође на Скопској Црној гори, 1593. године.⁶ У наведеној чињеници могао би се можда наћи посредан елемент за датовање фресака у параклису Светог Јован Претече, будући да друге представе светог Ананије апостола у српској уметности периода турске власти нису познате.⁷

У погледу иконографије рекло би се да су се сликари јужног параклиса цркве Светог Никите држали традиционалних, вековима познатих решења. На то упућују једине две представе о чијој се иконографији може говорити – Благовести Захарији и свети Јован Крститељ.⁸

Благовести Захарији вешто су компоноване на зидној површини коју уоквирује слепи лук који краси источни део јужне фасаде цркве. У средишту композиције насликан је Захарија одевен у одећу старозаветног свештеника, с тефилом на глави. Стојећи испред „Светиње над светињама“, он подиже главу и гледа ка анђелу Гаврилу који му с неба доноси вест о рођењу



Фреске на северном зиду параклиса (цртеж: В. Крстић – Горка Суботић)

² В. Р. Петковић не даје пресекане опис сачуваних сцена из параклиса, али се о њиховом садржају може говорити на основу других циклуса светог Јована (уп. Стојановић, *Le cycle*, 75–187; Катановић, *Свети*, 171–182; Черновик, *Фрески*, 45, 78–79).

³ Иконографски извори помињу неколико светитеља с наликима на светог Јована. Наименовано од њих је свети Ананија апостол, један од седамдесеторице апостола, а у обзир се још могу узети свети Ананија, један од тројице ижејерских младића бивелих у вавилонској пећ, и свети Ананија Персијанац, мученик (уп. Савић, *Меланска*, 1, 583; *Византијска иконографска Галерија*, 1, ур. Е. Никол, Bruxelles 1957, 23–24). Постоји да је свети Ананија ижејерски младић, чиме представљан са светом Азаром и светом Мисаилом, и изгледа у виду да се свети Ананија Персијанац, јавља само у ретким илустрованим календарима (К. Г. Кант, „Апостол чин Републике“, *ICL*, 5, 1973, 129–130), најчешће је разлога за претпоставку да је у параклису Светог Јована Претече био насликан поменути апостол. Једна од ветових представа сачувана је у оближњем Побушком манастиру, остављеном приликом у исто време кад и јужни параклис Светог Никите (видети: В. Мир, „Апостол чин Републике“, *ICL*, 5, 1973, 129; Петковић, *Зидно сликарство*, 190).

⁴ За побољшање тематског програма сличних једнобродних цркава види: Ђорђевић, *Марковић*, *Марковић*, *Марковић*, 143–145 (са сачуваним илустрацијама).

⁵ PG, 114, 1801–1809.

⁶ Видети ил. 3 наред.

⁷ И пре писа ове су биле ретке. Познати су нам само три примера: у Манастиру Светог Јована, види: В. Р. Петковић, „Програм живописа у олтарском простору“, у: *Зидно сликарство манастира Дечани*, Гроби и слике, ур. В. Р. Петковић, Београд, 1995, стр. 22; Димитров, *Манастир*, стр. 13.

⁸ Представе светог Јована које сачуване, али о њој В. Р. Петковић говори нешто детаљније, види: Петковић, *Параклис*, *Св. Јован*, 3; Петковић, *Универзалне фреске*, 2; Петковић, *Преглед*, 213.

Описано иконографско решење карактеристично је за по-
познатијазијску уметност.¹⁰ На најстаријим познатим предста-
вама *Благовести* Захарији, сачуваним на фресци у Дејр Абу Хе-
нису, у илустрованом рукопису списка *знаног* *Sacra parallela*
(*Paritismus graecus* 923), на бронзаним вратима цариградског по-
рекла у Монте Сант Анђелу у Апулији, у кијевској Светој Софи-
ји, Монреалу и на једној синајској икони XII века, приказане су
само две фигуре – арханђео и Захарија.¹¹ Тако је најчешће било
и у уметности епохе Палеолога. Изузеци на којима су предста-
вљени и Јевреји у молитви веома су ретки.¹² Насупрот томе,
решења слична оном насликаном у параклису Светог Јована
Претече била су уобичајена у поствизантијској уметности, на-
рочито од друге половине XVI века. Такве су, на пример, *Благо-
вести* Захарији на једној руској икони из Равене, с краја XVI сто-
љећа, на икони пола Страшине из Мораче, насликаног 1599/1600.
године, на житијној икони светог Јована Претече из Пење па-
тријаршије, насталој у другој четвртини XVII века, као и на фре-
ским у цркви Рођења Христовог у Арбанасима (Бугарска), осла-
њеној 1632. године итд.¹³ Сликање овеће групе Јевреја, мушкараца
и жена, у *Благовести*ма Захарији предвиђа и ерминеја Диониси-
ја из Фурие.¹⁴

О уметничким квалитетима сликарства параклиса Свети Јована међа се говорила само на основу Глагољевци Захарију.

ЗАПАДНИ ДЕО ЈУЖНЕ ФАСАДЕ ЦРКВЕ

Беровато су у исто време или само нешто касније од живописа у параклису Светог Јована Претече настале данас сасвим изобледиле фреске у западном делу јужне фасадне цркве, на зидним површинама уоквиреним сљећим луком, као и на лезинама које га фланкирају. Судећи по одсуству трагова дограђања на том делу фасаде, чини се да су поменуте фреске, за разлику од фрагментарно очуваног живописа параклиса посвећеног Претечи, настале управо као фасадни украс цркве. Могуће је, додуше, да су некада биле заклоњене дрвеним тремом, који је, уколико је постојао, штитио и јужни улаз у цркву, односно улаз у Претечин параклис.

Фреске о којима је реч биле су још увек у солидном стању у време Мијељових посете Саопштак Првој гођи (1934),²⁴ али данас се једва назиру. Централно место имале су две вертикалне уоквирене сасвим луком. У доњој зони уочица се монументално постоје светог Николе. Мирликијски епископ десном руком благосиља, а у левој држи копље. Христос и Богородица, приказани у мањим поре-



Reproduction in captivity is dependent upon specific Telford management practices. (1991)

„Украсна фреска у манастиру Св. Николе код Сопота“, Врмс, бр. 1912, Београд 73. II 1916, 2. Премаз изванш (закривљена) зид манастира српског народа. 73.1 датум исте фреске у XVIII век, а такође датуми припадају и Милевоји Петли (Св. Николај, 85) 74. и Савици Савици српског народа, 81 сл.

21. То се пак путује на манастир Мабронин, фототирајући јунака
филма преко Светих Икона.



Фреске на западном делу јужне фасаде цркве: В. Крстић - Ђорѓо Суботић

22 Копијем преписа св. Николе више су ретке, али треба имати у виду да је Дато Крстић урадио за иконостас Светог Николе упросто иконостас са проставом коп-
свог иконоста на коњу. Не сме се послужити да је у време
ида је та икона настала, 1846. година, иконоста пре-
стави на фасади цркве била боље очувана и да се иконостас
на њу тикао.

архијерејских рамена, приносе светом Николи ознаке архијерејског
достојанства. Изнад архиепископа насликана је фигура једног
од светих ратника на белом коњу. Судећи по иконографској тра-
дицији најпре би то могао бити свети Ђорђе, али у обзир дола-
зе и неки други свети ратници, првенствено свети Никита.²²



Фреске на западном делу јужне фасаде (снимак: Г. Мије, 1934) (лево): фреске на западном делу јужне фасаде: данашњи стање, детаљ (десно)

Оквир унутрашњег лука украшен је орнаментима, док чеону
површину средњег лука красе представе светих. У нивоу светог
Николe насликане су фигуре два столпника, док су око светог
коњаника распоређена погрсја мученика. Било их је изгледа укуп-
но једанаест, једно у средини лука и по пет са страна. Боље су
очуване само три фигуре. То су један млад и један старији мученик
с капом (свети Мардарије), на западној, и једна мученица, у врху
источне стране лука. Погрсја мученика уоквирена су лозом.²³

Као што је већ поменуто, биле су украшене и лезене ово запад-
ног слепог лука. У њиховој доњој зони назиру се две стојеће фигу-
ре, на обе стране по једна. Чини се да су и то мученици. Изнад њих
су се налазиле две сцене које се не могу идентификовати. Од оне на
западном лезени разазнаје се фигура испружених руку у стеновитом
пејзажу. Сцена на источној лезени сасвим је избледела.

Испод светог Николе и једне од стојећих фигура на пиластрима
сачувани су делови орнаменталног украса сокла који се по мотиви-
ма и положају на фасади разликује од сачуваних орнамената у со-
клу параклиса Светог Јована Претече. Та разлика такође показује
да у западном делу јужне фасаде храма није било ниских доградњи.

У средишњем делу јужне фасаде, на површини уоквиреној
средишњим слепим луком, а рашчлањеној порталом, високом
нишом и бифором, нема трагова живописа.



Свети Мардарије

23 Сличне лезене око погрсја мученика насликане су у Пе-
лићу припрати (1565), и цркви у Лопадоницима код Бео-
града (крај XVI века), видети Петковић, Зарно-столар-
скино, сл. 6 и 82. Нама су уоквирени и фигуре припрати у
Припрати, видети Петковић, Зарно-столарскино, сл. 42-43.



Свети Никита Тот, фреска у ниши изнад западног портала (снимак: Т. Мије, 1934)



Свети Никита Тот, фреска у ниши изнад западног портала, цртеж: Маријана Марковић

На фасадама храма очувани су још само сасвим избледели трагови светачке фигуре у високој, полукружно завршеној ниши изнад западног улаза. Вероватно је ту још у XIV веку био насликан свети Никита Тот, патрон храма, као стојећи ратник с мачем у десној руци.²⁴

Боље сачувани фрагменти живописа који је красио западни део јужне фасаде показују да је то сликарство по ликовним особинама било сродно фрескама параклиса Светог Јована Претече. Као на остацима тих фресака, и овде доминирају топле боје, црвена и окер. Заједничке особине две фреско-декорације су и тамноплава позадина и сигуран цртеж. На основу наведених карактеристика, фреске о којима је реч најоснованије је датовати у последње деценије XVI века.²⁵ Изгледа логично да су оне настале управо у време радова на параклису Светог Јована Претече, када је промењен првобитни изглед јужне фасаде цркве Светог Никите. Ипак, услед веома лошег стања живописа доношење поузданијих закључака није могуће.

²⁴ Уп. стр. 85 ил. 9 црта.

²⁵ И. Милановић-Пенес (Св. Никита, 385) верује да су фреске западног дела јужне фасаде настале у исто време кад и фреске јужног параклиса, тј. крајем XVI или почетком XVII века.

ФРЕСКЕ XIX ВЕКА

У време радова предузетих 1846. године заслугом Уроша и Хаџи Трајка Дојчиновића из Скопља дошло је и до обнове живописа.¹ Осликани су тада новосаграђени делови куполе – калота и део тамбура. Посао је, по свему судећи, обавио угледни зограф Димитрије Дичо Крстевић из околине Дебра.² На то упућују стилске и иконографске особености фресака урађених у XIX столећу, као и чињеница да је поменути зограф крајем 1846. и почетком 1847. године урадио иконе за нови иконостас Светог Никите.³

Крстевић је у темену калоте насликао медаљон са попрсјем Христа Пантократора, уоквирен траком у којој је исписан натпис са текстом 13. и 14. стиха XXXIII псалма. У преосталом делу калоте представљена је Небеска литургија, док су у обновљеном делу тамбура насликана два пророка, Самуило и Авдеј.

Крстевићеве фреске у Светом Никити логично допуњују сачуване делове првобитног живописа у куполи Милутинове



Христос Пантократор

¹ О тој обнови видети стр. 74 црта.

² О Дичу Крстевићу постоји обимна литература. Овде ће бити наведени само најважнији подаци: *Споменица српско-православне саборног храма Свете Богородице у Скопљу*, 1835–1935, Скопље 1935, 408–409 ил. 1 (М. Ф. Јовановић), 239–240 (Р. М. Грујић); А. Василев, *Болгарски възрожденски мајстори. Живописци, резбари, столари*, Софија 1965, 179–187; К. Балабанов, „По повод сто години од смртта на Дичо Крстев зограф од село Тресиче“, *Музејски списак*, 2 (Скопје 1973), 7–18; *Манастир Свети Никита Пречисти Кичевски*, ур. Ц. Проданов, Скопје 1990, 68–87, 93–94 (Ј. Тривановска), 97–105 (А. Николовски); *Проданов, Почивајќи на Дичо зограф*, 33–39; Алексис, *Дичо Зограф*, 3–16, 49–56; Георгиевски, *Икони*, 5–17; Шекеревска, *Сугубо сликарство*, 245–256; Ц. Проданов, „Дичо Зограф и неговите ученици во црквата Свети Илия во Стенге, Гостиварско“, *КН*, 26–27 (2001), 7–13; *Икони Саборне цркве у Врању*, 13, 17–114; *Високог епископа гостиварског*, 9–15; М. К. Миронски, *Дичо Зограф. Дебарска црква*, село Тресиче, Скопје 2003. У наведените радови на фреске у куполи Светог Никите нису доведене у везу са Дичевим зографом.

³ Према натписима на иконама Крстевић је рад на иконостасу Светог Никите завршио 15. фебруара 1847, ур. Редопаповић, *Зайиси и написти*, 278.



Нефеско лишурница, детал



Ушбурқилуш, детал

задужбине. Христос Пантократор и *Небеска лиијургија* биле су теме које су најчешће заузимале калоту главне куполе у српским црквама живописаном почев од првих деценија XIV века. Скоро је сасвим извесно да је и Михаило Евтихијев био насликао исте представе у куполи Светог Никите.⁴ Додуше, Дичо Крстевић можда није затекао ништа од те старе декорације, али је и у његово време било сасвим уобичајено да се у тамбуру и калоти куполе сликају Христос Пантократор и *Небеска лиијургија*. Такво програмско решење предвиђа и Дичов лични сликарски приручник, састављен према неком грчком предлошку нешто пре 1844. године.⁵

Крстевић је, међутим, учинио и неке измене у програму. Као што је раније поменуто, у тамбуру је, на месту где су највероватније били сликарни пророци Софонија и Јоил, сликао проке Самуила и Авдеја.⁴ Реч је о старозаветним личностима чије се представе не јављају у тамбурима купола задужбина краља Милутина, а нема их ни у другим споменицима чији је живопис сродан фрескама Светог Никите. У уметности православног света оне су постале нешто чешће тек од друге половине XIV столећа.⁵ С друге стране, пророци Самуило и Авдеј поменути су у Дичовом сликарском приручнику, а и сликарани су у неким црквама које је живописао дебарски зограф.⁶

Beh je pomenuto i to da je Krstević po svemu sudeći uneo jednu novinu i prilikom oslikavanja kalote kupole, ispisujući natpise sa tekstom 13. i 14. stihā XXXIII psalma oko medaljona sa poprsjem Pantokratora. Istina, takav i slični natpisi oko predstave Hrista u kupoli često su se javljali u vizantijskom i srpskom srednjovekovnom slikarstvu, ali ih u Mladićevim zadužbinama nema.⁸

Што се тиче иконографије Крстевиневих фреска у куполи Светог Никите, она је сасвим у духу традиције црквеног сликарства његовања на подручју Македоније током XVIII и XIX века. Решена су уопштено преузета из поменутих сликареве ерминеје, а то је карактеристично и за многа других његових дела, па је разумљиво што се за фреске у куполи Светог Никите могу наћи бројне паралеле у Крстевиневом богатом опусу. Највише је аналогна за представу Христа у аниматора јер је зграф Дичо ту теме радио у много наврата, одређито у иконопису.¹⁶ Христос, обележен као Сведокитељ, има на себи црвени хитон и плави химатион. Левоном руком придржава водеке, а десном благосиља. Око његовог нимба, у који је уписан крст, дескорисан по старом обичају словима О, Ω и Ν,¹⁷ насликане су персонификације Сунца и Месеца.

Небеска лисурија представљена је скоро дословно у складу са упутствима за сликање те композиције наведеним у Дичовој ерминији.¹² У сrediшту композиције насликан је часна трпеза прекривена богато орнаментисаном белом антимином и надишњена фигурама два херувима. На њој су јеванђеље, голуб Светог Духа (с нимбом) и два свећњака. Лево од трпезе стоји Христос *Сипарац дана* у архијерејској одежи (набедреник, фелон, омофор). Окренут је као да анђелу-љакону који му долази слева, придржавајући на глави часне дарове прекривене аером и звездицом. Иза тог анђела представљена су још два анђела-љакона. Први носи кадионицу, а други путир прекривен аером. На другој страни часне трпезе поново је насликан Христос као провосвештеник. Овде је он у зрелим годинама. Као и *Сипарац дана* на супротној страни трпезе, обема рукама благосиља тројицу анђела који му прилазе носећи на раменима плаштаницу. На њој је представљен мртав Христос. Иза три анђела насликан је анђео-љакон са свећњаком у левој руци. Између две поворке, супротно од часне трпезе, тј. на западној страни калоте, насликани су херувими и крилати престо-

И две фигуре пророка урађене су у духу иконографије тзв. левантског барока па се сасвим разликују од околних пророчких фигура, насликаних у XIV веку.

Самуило је старац дуге брале, одевен као старозаветни првосвештеник. На њему је дуга донџа халина, преко које има нешто крештено. На њему је дуга донџа халина, преко које има нешто крештено. На глави му је митра, а у левој руци држи свој уобичајени атрибут, бивољски рог. Десница му је испружена у молитви, мада Дичова ерминџа предвиђа да пророк њоме носи кадионицу.¹³ То је једини елемент представе који се не подлађа са члупима из приручника.

Пророк Авдеј је старац дуге седе косе и браде. Одевен је у хитон и химатион, а у рукама држи свитак на којем је парафразиран



4. О том же видеть на стр. 111-112 *зарга*.

Сачувана су два преписа те ермине и оба се чувају у Библиотеци Јавне библиотеке "Св. Кирил и Методије" у Софији (дг. 412 и дг. 381), уп. А. Ва-
сковић, *Ермине, етимологија и иконографија*, Софија
1976, 31-163; Е. Мутафов, "Погледа врх двете ермине на
Дичо зограф", *Збирник на Музејот на Македонија*, Н. с. 3
(Средновековна уметност), Скопје 2001, 268-278 (с да-
вањем ермине у период између 1835. и 1839. године).

Друга, мање детаљна Дичова ермнина, базирана на ерминији Дионисија из Фурне, настала је између 1846. и 1851. а чува се у Националном историјском музеју Софије (МНХ 1286). О њој види Е. Мутафов, *н. а.* 263-272.

7 Ув. стр. 112 нап. 12 листа.

Примера ради, Самуило и Авдеј насликани су у отидској цркви Свете Николе Гераконос, коју је Крстевић осликао 1864. године, видети Шекиерова, *Савремено сликарство*, 249–250. За приручник видети Васкилев, *и. д.* 65–66.

9. Уд. стр. 112 *supra*.

12. Реч је у ствари, и ваљда, Свети писмо, *Матфеј* 1. *Други* *евангелиј* *Матфејев* (23, 24) и *Стефанов* *свештени* *евангелиј* (11, 8) јаснога је очигледнога кона да је *Јанов* *евангелиј* *Представ* *Христа* *Пантократора* у *визуел* *символи* *зани* у *свако* *у* *тот* *библијски* *символически* *јаз* од *XIV* *века*, *видети* *нпр.* *Габријел*, *Византе*, 54 (са *примечаниј*).



14. На свитку не остава текст на кој соопшти сја тако виста и војарство; в. виданоста славна твора. Реч је у ствари, о погрешном цитату 15. стиха 1. главе књиге пророка Авдее. Тај стих гласи: *некој сетава на сја, сице кмет тн, којдан тн војдства на галав тнко.*
15. Басилев, ч. 8, 86. Исти стих наведен је и у Приручку за историју Зографског (Манах). Слика сликарски приручник, II, 538.
16. За поменути приручник в. Манах, Слика сликарски приручник, II, 538.
17. Ул. А. Давидов Томарски, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
18. О савременом поновном поступку Дича Зографа види историју иконографи у кат. 1.
19. В. историју у кат. 2.
20. На свитку неосталога савременог поновнога су само фреске у Рајчици и Тресончу види: Православни храм Свете Троице у Врању, 17. Манах, Слика сликарски приручник, II, 538.
21. Ул. А. Давидов Томарски, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
22. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
23. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
24. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
25. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
26. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
27. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
28. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
29. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
30. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
31. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
32. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
33. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
34. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
35. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
36. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
37. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
38. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
39. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
40. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
41. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
42. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
43. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
44. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
45. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
46. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
47. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
48. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
49. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
50. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
51. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
52. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
53. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
54. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
55. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
56. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
57. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
58. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
59. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
60. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
61. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
62. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
63. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
64. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
65. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
66. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
67. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
68. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
69. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
70. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
71. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
72. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
73. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
74. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
75. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
76. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
77. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
78. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
79. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
80. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
81. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
82. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
83. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
84. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
85. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
86. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
87. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
88. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
89. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
90. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
91. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
92. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
93. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
94. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
95. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
96. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
97. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
98. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
99. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.
100. Прова Грошанова, „Иконе Дича Зографа у Сабрани цркви Свете Троице у Врању“, у: Иконе Сабране цркве у Врању, 17.

ИКОНЕ

Већ поменуте иконе Дича Крстивића данас су једина дела иконописа сачувана у манастиру Светог Никите. Иконе које је својој задужбини, заједно са осталим добрима, обезбедио краљ Милутин изгубљене су негде у несигурним временима дуге турске окупације. Неке су вероватно уништене, а неке су можда биле пренете на друга места у доба када је манастир на Скопској Црној гори био без монаха. Према мишљењу Петра Миљковић-Пепека, једна од њих доспела је у оближње Бањане, у цркву Светог Ђорђа, саграђену нешто пре 1548/1549. године. То је икона с представом стојеће Богородице Одигитрије на златној позадини. Мајка Божија приказана је у плавој хаљини и пурпурном мафориону. На левој руци држи малог Христа, одевеног у окерни хитон и химатион, чији су набори местимично оцртани златом. У левој руци Спаситеља је савијен свитак, док десном благосиља. Натписи који означавају ликове изведени су динобером.¹

Икона је рађена на дрвету димензија 106 x 65,5 cm.² Више пута је обнављана, при чему су две најважније обнове датоване у XV и XIX век.³ Хронолошко подударање те две обнове са обновама живописа цркве Светог Никите било је један од главних аргумената на основу којих је угледни скопски историчар уметности претпоставио да икона потиче из поменуте Милутинове задужбине.⁴ На такво гледиште упутили су га и високи уметнички квалитети најстаријег сликаног слоја иконе, пре свега „врло префињена израда“ светлоокерног инкарната на маслиној основи, изванредно познавање иконописне технике, као и чист сликарски израз, типичан за сликарство епохе Палеолога и по форми и по моделацији. Најнепосредније аналогије нађене су у живопису цариградске Хоре, Светог Ђорђа у Старом Нагоричину, Краљеве цркве у Студеници и Светог Никите. Стога је икона датована у време између 1315. и 1325. године, или прецизније око 1319/1320. због претпостављене повезаности са Милутиновом задужбином на Скопској Црној гори.⁵ Дело ипак није приписано Михаилу или Евтихију него неком анонимном сликару из њиховог атеља. На такву атрибуцију утицао је један иконографски детаљ који је



Богородица Одигитрија, икона из цркве Светог Ђорђа у Бањанима, Музеј Николаевски, Скопје

1. О икони Богородице Одигитрије, пронађеној у цркви Светог Ђорђа у Бањанима, види: Миљковић-Пепек, Проучавања, 8-9, 12, сл. 10-13; иста, „Два икона пронађена у Скопју“, 108, 21 (1972) 205-208, сл. 3-4; Поповић-Коробар, Иконе, 17, 209, сл. 1 (са осталим литературом).
2. Поповић-Коробар, Иконе, 209.
3. Трећи пут икона је обнављана фебруара 1918. насликати Ивану Илијеву Варна, подста Милутинов-Пепек, Проучавања, 12.
4. Миљковић-Пепек, Проучавања, 8, 12 (са замјеном да су делови Христове фигуре на икони Богородице (Златни) иконостас обновили исто (или) или су обновили фреску Светог Никите 1484. године, с детаљним повезивањем старог и новог слоја боје према мишљењу Миљковић-Пепека, поменути „реставраторски“ радник имају исти карактер и у ликовном погледу).
5. Миљковић-Пепек, Проучавања, 8.



Благовест, детаљ (Богородица), широки
двори иконостаса у цркви Светог Никите

се закључити да су на старом иконостасу постојала четири реда икона. У горњем реду била су попрсја апостола, а испод њих празничне иконе и одабрани свети. Следећу нижу зону красиле су престоне иконе (Христос Пантократор, Богородица с дететом, Јован Претеча, Никита Гот, арханђео Михаило и Крунисање Богородице), док је тематика икона у најнижој зони непозната. Могуће је да су се на том месту налазиле целивајуће иконе.²⁰ Царске двери морале су бити постављене тако да омогуће пролаз у средишњи део олтар, а над горњим редом икона уздизао се крст. Дуборезом су били украшени само двери и крст са елементима који су повезани с њим. Остали делови дрвене конструкције били су декорисани сликаним украсом који се састојао од флоралних мотива. И код дубореза и код иконописа вршено је позлаћивање.

У иконографском погледу Дичове иконе из Светог Никите углавном верно понављају обрасце познате са других дела иконописа која се њему приписују, а поједина решења одговарају и наводима записаним у Крстевећевом сликарском приручнику.²¹ Најзанимљивија и најуспелија је коњаничка представа патрона храма, светог Никите, која би могла бити надахнута фреском с јужне фасаде цркве, насликаном крајем XVI века.²² Царске двери и крст, који нису описани у старијој литератури, имају уобичајени иконографски програм. На дверима су, изнад арханђела Гаврила и Богородице из *Благовести*, насликани пророци Давид и Соломон, док су у дну приказана четири велика црквена оца – Василије Велики и Јован Златоусти слева, а Григорије Богослов и Никола Мирликијски десно. На крсту је распети Христос, око кога су, на тролисним завршецима кракова крста, представљени симболи јеванђелиста: орао – Јован (горе), крилати бик – Лука (доле), крилати лав – Марко (лево) и анђео – Матеј (десно). Изнад Христове главе насликане су персонификације Сунца и Месеца, а сасвим у дну крста симболично је приказана Голгота са Адамовом лобањом и костима. Бочно су два панела са стојећим фигурама Богородице и светог Јована Богослова.

И по својим ликовним особинама иконе из Светог Никите су дела која су сасвим типична за Дичов уметнички рад. Знатско-технолошки поступак заснован је на традицијама византијско-иконописи, цртеж је солидан, с вештом моделацијом пластичних форми, колорит веома жив, с доминацијом хладнијих тонова. Како је, међутим, о стилским одликама Крстевећевих дела већ било речи приликом представљања његових фреска у куполи Милутинове задужбине на Скопској Црној гори овде ће детаљнија анализа изостати.

СКРАЋЕНИЦЕ, ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

AB

Analecta Bollandiana

Adashinskaya, *The joint cult*

A. Adashinskaya, *The joint cult of St. Simeon and St. Sava under Milutin. The monastic aspect* (непубликована мастер теза), Budapest 2009.

Actes de Chilandar, I

Actes de Chilandar, I, Des origines à 1319, édition diplomatique par M. Živojinović, V. Kravari, Ch. Giros, Paris 1998.

Алексиев, Дичо Зограф

Е. Алексиев, *Дичо Зограф. Иконопис, Скопје* 1997.

Altripp, *Prothesis*

M. Altripp, *Die Prothesis und ihre Bildausstattung in Byzanz unter besonderer Berücksichtigung der Denkmäler Griechenlands*, Frankfurt am Main 1998.

Annals of Niketas Choniates

O City of Byzantium. Annals of Niketas Choniates, transl. H. I. Magoulas, Detroit 1984.

Антољак, Самуиловајна држава

С. Антољак, *Самуиловајна држава*, Скопје 1969

Архиепископ Данило II и његово доба

Архиепископ Данило II и његово доба (Међународни научни скуп поводом 650 година од смрти), Београд 1991.

Бабић, Иконографски програм

Г. Бабић, „Иконографски програм живописа у припратицама црква крала Милутина“, у: *Византијска уметност иочеем XIV века*.

Бабић, Класицизам доба Палеолога

Г. Бабић-Ђорђевић, „Класицизам доба Палеолога у српској уметности“, у: *Историја српског народа*, I, Београд 1981.

Бабић, Краљева црква

Г. Бабић, *Краљева црква у Сидуеници*, Београд 1987.

Babić, *Les programmes absidaux*

G. Babić, „Les programmes absidaux en Géorgie et dans les Balkans entre le XI^e et le XIII^e siècle“, in: *L'arte Georgiana dal IX al XIV secolo* (Atti del III Simposio internazionale sull'arte Georgiana, Bari-Lecce, X 1980), vol. I, Galatina 1986.

Бабић, Љевишка

Д. Панић – Г. Бабић, *Богородица Љевишка*, Београд 1975, 1988.

Бабић, О живописаном украсу

Г. Бабић, „О живописаном украсу олтарских преграда“, *Зборник за ликовне уметности*, 11 (1975).

Бабић, О Преполовљењу празника

Г. Бабић, „О Преполовљењу празника“, *Зограф*, 7 (1976).

Babić, *Quelques observations*

G. Babić, „Quelques observations sur le cycle des Grandes Fêtes de l'église de Pološko (Macédoine)“, *CA*, 27 (1978).

Бабић, Христолошке распе

Г. Бабић, „Христолошке распе у XII веку и појаве нових сцена у апсидалном декору византијских цркава“, *ЗТУМС*, 2 (1966).

Babić-Walter, *Inscriptions*

G. Babić – Ch. Walter, „The Inscriptions upon Liturgical Roles in Byzantine Apse Decoration“, *REB*, 34 (1976).

Баришић, Грчки натписи

Ф. Баришић, „Грчки натписи на иконама оставе у Раковцу“, *Зборник Филозофског факултета X-1* (1968).

Баришић-Ферјанчић, Вести Димитрија Хоматијана

Ф. Баришић – Б. Ферјанчић, „Вести Димитрија Хоматијана о власти Другувита“, *ЗРВИ*, 20 (1981).

Барцинева, Од иконографијата

Д. Барцинева, „Од иконографијата на црквата Св. Никита“, *КН*, 19-21 (1992-1994), Скопје 1996.

²⁰ Највише престонскику разликује распоред икона на иконостасу Сабора архоу у Брању, који је Дичо породио крајем 1879. и почетком 1880. године. Реч је, истински, о иконописаном олтарском прегради која је носила велики број икона, али је њен тематски програм веома сличан Дичовом иконостасу из Светог Никите, видети *Иконе Сабора архоу у Брању*, 16-114 (А. Давидов Тешерски); *Византијска уметност*, 12, 18-107.

²¹ О Дичовом сликарском приручнику видети стр. 268 напре.
²² Е. Алексиев (*Дичо Зограф*, 10) и В. Тројановић Колевски (*Иконописаност иконописа*, 4) погрешно закључују да је иконописан престонски са јужне фасаде дело Дича Крстевећа. О живопису јужне фасаде види стр. 107.

Beckwith, *Byzantine art*
I. Beckwith, *Early Christian and Byzantine Art*, Harmondsworth 1970.

Benichou, *Ризница*
M. Benichou, *Ризница. Историја и сликарство*, Београд 1989.

Bentchev, *The Restoration*
I. Bentchev, "The Restoration of the Wall-Paintings in the Church of St. Nikita at Ocer, Macedonia in 1483-1484", ICOM Committee for Conservation, 8th Triennial Meeting (Working group 11: Theory and History of Restoration), Preprints, vol. II, Sydney 1987.

Бенчичев, *Мандилион*
Benichou, *Мандилион* (превод: Поповић), Београд 1978.

Bornert, *Les commentaires*
R. Bornert, *Les commentaires byzantins de la divine liturgie du VII^e au XV^e siècle*, Paris 1966.

Byzance, *excavate vivante*
Byzance, *excavate vivante. La palette d'or de Dico zograf. Les icônes de l'église cathédrale de la Sainte Trinité à Vranje*, ред. A. Davison, Teurnisinski, Belgrade 2002.

Walter, *Art and ritual*
Ch. Walter, *Art and ritual of the Byzantine church*, London 1982.

Walter, *Further Notes*
Ch. Walter, "Further Notes on the Deësis", *REB*, 28 (1970).

Weitzmann, *Mandylion*
K. Weitzmann, "The Mandylion and Constantine Porphyrogenetes", *CA*, 11 (1960).

ВВ
Византијски временник.

Velman, *L'Image de la Deïsis*
T. Velman, "L'Image de la Deïsis dans les églises de Géorgie et dans celles d'autres régions du monde byzantin", *CA*, 29 (1980/1981).

Velman, *La peinture murale*
T. Velman, *La peinture murale byzantine à la fin du Moyen âge*, t. I, Paris 1977.

Византијска уметност бочейком XIV века
Византијска уметност бочейком XIV века (Научни скуп у Београду, 1973), Београд 1978.

Византијски извори
Византијски извори за историју народа Југославије, I-IV, VI, ур. Г. Острогорски, Београд 1955-1971, 1986.

Воводић, *Ариље*

Д. Воводић, *Зидно сликарство цркве Свештој Ахилија у Ариљу*, Београд 2005.

Воводић, *Newly discovered portraits*

Д. Воводић, "Newly discovered portraits of rulers and the dating of the oldest frescoes in Ocer", *Зограф*, 36 (2012).

Воводић, *О ликовима*

Д. Воводић, "О ликовима старосветних првосвештеника у византијском зидном сликарству с краја XIII века", *ЗРВИ*, 37 (1998).

Воводић, *Прилој*

Д. Воводић, "Прилог ишчитавању иконографског програма живописа у Ариљу. Наос и олтарски простор", *Гласник ДКС*, 20 (1996).

Воводић, *Прилој проучавању*

Д. Воводић, "Прилог проучавању иконографије и култа Св. Стефана у Византији и Србији", у: *Зидно сликарство Дечана*.

Габелић, *Лесново*

С. Габелић, *Манастир Лесново, историја и сликарство*, Београд 2008.

Габелић, *Циклус арханђела*

С. Габелић, *Циклус арханђела у византијској уметности*, Београд 1991.

Galassi, *Roma o Bisanzio*

G. Galassi, *Roma o Bisanzio*, vol. I (I mosaici di Ravenna e le origini dell'arte Italiana), Roma 1953.

Garidis, *La peinture murale*

M. Garidis, *La peinture murale dans le monde orthodoxe après la chute de Byzance (1450-1600) et dans les pays sous domination étrangère*, Athènes 1989.

Георгиевски, *Икони*

М. Георгиевски, *Икони од охридској оју на Дичо зограф* (каталог), Охрид 1999.

Georgitsoyanni, *Les peintures murales*

E. N. Georgitsoyanni, *Les peintures murales du Vieux Catholicon du monastère de la Transfiguration aux Météores (1483)*, Athènes 1993.

Gerstel, *Liturgical scrolls*

Sh. E. J. Gerstel, "Liturgical scrolls in the Byzantine sanctuary", *Greek, Roman and Byzantine Studies*, 35 (1994).

Gerstel, *Sacred Mysteries*

Sh. E. J. Gerstel, *Beholding the sacred mysteries. Programs of the Byzantine sanctuary*, Seattle-London 1999.

Герстел, *Чудотворный мандилион*

III. Герстел, "Чудотворный мандилион. Образ Спаса нерукотворенный в византийских иконографических программах", у: *Византизм и древней Руси*, ред. А. М. Ошанин, Москва 1996.

Гкиолес, *Ο βυζαντινός τρούλλος*

Ν. Γκιолес, *Ο βυζαντινός τρούλλος και το εικονογραφικό του πρόγραμμα (Μέσα που αι. - 1204)*, Αθήνα 1990.

Глиториевич-Максимович, *Скинија*

М. Глиториевич-Максимович, "Скинија у Дечанима. Прекло и разој иконографске теме", у: *Дечани и византијска уметност средине XIV века*, Међународни научни скуп поводом 650 година манастира Дечана, септ. 1985, ур. В. Ј. Ђурић, Београд 1989.

Gouma-Peterson, *Christ as Ministrant*

T. Gouma-Peterson, "Christ as Ministrant and the Priest as Ministrant of Christ in a Paleologan Program of 1303", *DOP*, 32 (1978).

Grabar, *Bulgarie*

Grabar, *La peinture religieuse en Bulgarie*, Paris 1928.

Grabar, *Iconoclasm*

A. Grabar, *L'iconoclasm byzantin: dossier archéologique*, Paris 1957.

Grabar, *L'art du moyen âge*

A. Grabar, *L'art du moyen âge en Europe orientale*, Paris 1968.

Grabar, *L'origine des façades peintes*

A. Grabar, "L'origine des façades peintes des églises moldaves", in: *L'art de la fin de l'antiquité et du Moyen âge*, II, Paris 1968.

Грбар, *Нерукотворенный спас*

А. Грбар, *Нерукотворенный спас Ланского собора*, Прага 1930.

Gravgaard, *Inscriptions*

A.-M. Gravgaard, *Inscriptions of Old Testament prophecies in Byzantine churches*. A catalogue, Copenhagen 1979.

Грозданов, *Визијата*

Ц. Грозданов, "Визијата на Петар Александриски во живописот на Богородица Перивлепта (Св. Климент) во Охрид", у: Грозданов, *Сџуџи*, 102-107 (= Годишен зборник на Филозофскиот факултет 8, Скопје 1982).

Грозданов, *Односој меѓу иортејиније*

Ц. Грозданов, "Односој меѓу портретите на Климент охридски и Климент Римски во живописот од првата половина на XIV век", у: *Симпозиум 1100-годишнина од смртта на Кирил Солунски*, I, Скопје 1970.

Грозданов, *Охридско зидно сликарство*

Ц. Грозданов, *Охридско зидно сликарство XIV века*, Београд 1980.

Грозданов, *Почетокот на Дичо зограф*

Ц. Грозданов, "Почетокот на Дичо зограф и иконостасот во село Роски", *Прилози МАНУ. Одделение за охридској науки*, 25/1-2, Скопје 1994.

Грозданов, *Прилози*

Ц. Грозданов, "Прилози познавању средновековне уметности Охрида", *ЗЛУМС*, 2 (1966).

Grozdanov, *Saint Astios*

C. Grozdanov, "Saint Astios de Dyrrachion dans la peinture du Moyen âge", in: *Apériaia στη μνήμη του Σωτήρη Κίσα*, ed. X. Μαυροπούλου-Ποιούρη, Ε. Κυριακούδης, Θεσσαλονίκη 2001.

Grozdanov, *Sveti Kliment*

C. Grozdanov, *Sveti Kliment, Ohrid, Zagreb* 1991.

Грозданов, *Сџуџи*

Ц. Грозданов, *Сџуџи за охридској живопис*, Скопје 1990.

Грозданов Коцевски, *Иконојиснојо шворешиво*

В. Грозданов Коцевски, *Иконојиснојо шворешиво на Дичо Зограф во Скопје и скопјској рејон*, Скопје 2008 (каталог изложбе).

Грујин, *Власелинство Св. Ђорђа*

Р. Грујин, "Властиство Светог Ђорђа код Скопља од XI-XV века", *ГСНД*, I/1 (1925).

Грујин, *Гусари*

Р. М. Грујин, "Гусари на Светој Гори и хиландарски пирг Хрисија", *ГСНД*, XIV (1934).

Грујин, *Скојска митрополија*

Р. М. Грујин, *Скојска митрополија. Историјски ирелед до обновленија српске ипирјарије 1920. г.*, Скопје 1935.

ГСНД

Гласник Скојској научној групија, Скопје.

Гулески, *Литурјиска служба*

А. Гулески, "Литурјиска служба на светите отци" во олтарскиот фреско-живопис на црквата "Свети Никола" во с. Баване (Скопска Црна Гора), *Пелајонајска*, 7/8, Битола 1999.

Данилови настављачи

Данилови настављачи. Данилов ученик, групи настављачи Даниловиот зборник, прев. Л. Мирковић, прир. Г. Мах Данијел, Београд 1988.

Delvoye, *L'art byzantin*

Ch. Delvoye, *L'art byzantin*, Paris 1967.

Demus, *Kuppeldarstellungen*

O. Demus, "Probleme byzantinischer Kuppel-darstellungen", *CA*, 25 (1976).

Dens de Fournia, *Manuel*
Dens de Fournia, *Manuel d'iconographie chrétienne*, ed. A. Papadopoulos-Kerameus, St-Petersbourg 1909.

Der Nersessian, *Two Images of the Virgin in the Dumbarton Oaks Collection*, *Dep.* 14 (1960).

Derbes, *Picturing the Passion*
A. Derbes, *Picturing the Passion in Late Medieval Italy. Narrative Painting, Franciscan Ideologies, and the Levant*, Cambridge 1996.

Дербо, *Монументална и декоративна архитектура у средновековној Србији*, Београд 1953.

Diehl, *Manuel*, II
Ch. Diehl, *Manuel d'art byzantin*, t. II, Paris 1926.

Димитрова, *Манастир*
E. Dimitrova, *Manastir*, Скопје 2002.

Dimitrova, *The Church*
E. Dimitrova, *The Church of St. Nicetas at Banjani*, у: *Seven medieval churches in the Republic of Macedonia*, ed. P. Velkov, Скопје 2014.

DOP
Dumbarton Oaks Papers, Washington.

Đurić, *Painter as scribe*
I. Đurić, *Painter as scribe: artistic identity and the arts of graphé in late Byzantium*, *Word & Image*, 29/3 (2013).

Dufrenoy, *L'enrichissement*
S. Dufrenoy, *L'enrichissement du programme iconographique dans les églises byzantines du XIII^e siècle*, in: *L'art byzantin du XII^e siècle* (Symposium de Sopocani, 1965), Beograd 1967.

Dufrenoy, *Les programmes*
S. Dufrenoy, *Les programmes iconographiques des coupoles dans les églises du monde byzantin et postbyzantin*, *L'Information d'Histoire de l'Art*, X/5, Paris 1965.

Dufrenoy, *Mistra*
S. Dufrenoy, *Les programmes iconographiques des églises byzantines de Mistra*, Paris 1970.

ΕΛΛΑΣ
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αтина 1892-1893.

Ђорђевић, *Сликариство српске властеле*
И. М. Ђорђевић, *Зидно сликарство српске властеле у доба Неманића*, Београд 1994.

Ђорђевић-Марковић, *Маркова црква*
И. М. Ђорђевић – М. Марковић, „Маркова црква“ над реком Бабуном у близини Велеса“, *Зограф*, 27 (1998–1999).

Djordjević-Marković, *On the Dialogue*
I. M. Djordjević – M. Marković, „On the Dialogue Relationship between Christ and the Virgin Mary in Medieval Art“, *Зограф*, 28 (2000–2001).

Ђурић, *Византијске фреске*
B. J. Ђурић, *Византијске фреске у Југославији*, Београд 1974.

Ђурић, *Животис исисовице*
B. J. Ђурић, „Најстарији живопис исисовице пустиножтеља св. Петра Кориншког“, *ЗРВИ* 5 (1958).

Ђурић, *Једна антиисламска икона*
B. J. Ђурић, „Једна антиисламска икона светог Саве Српског и светог Симеона Немање“, *ХЗ*, 9 (1997).

Ђурић, *La peinture de Chilandar*
„La peinture de Chilandar à l'époque du roi Milutin“, *HZ*, 4 (1978).

Ђурић, *Љубостиниња*
С. Ђурић, *Љубостиниња*, Београд 1985.

Ђурић, *Полошко*
B. J. Ђурић, „Полошко. Хиландарски метох и Драгушинова гробница“, *ЗНМ*, VIII (1975).

Ђурић, *Раванички живопис*
B. J. Ђурић, „Раванички живопис и литургија“, у: *Манастир Раваница. Споменаца о шестстој годишњици*, Београд 1981.

Ђурић, *Сойдохани*
B. J. Ђурић, *Сойдохани*, Београд 1963.

Ђурић, *Три догађаја*
B. J. Ђурић, „Три догађаја у српској држави XIV века и њихов одјек у сликарству“, *ЗЛУМС*, 4 (1968).

Ђурић, *Црква Св. Пејтра*
B. J. Ђурић, „Црква Св. Петра у Богдашињу и њене фреске“, *Зограф*, 16 (1985).

Evans, *Antiquarian researches in Illyricum*
A. J. Evans, *Antiquarian researches in Illyricum*, IV: *Scupi, Skopja, and the birthplace of Justinian, with notes on the Roman road-line Scupi – Naissus – Remesiana*, Westminster 1885.

Живковић, *Ариље*
Б. Живковић, *Ариље. Распоред фресака*, Београд 1970.

Живковић, *Грачица*
Б. Живковић, *Грачица, црпежи фресака*, Београд 1989.

Живковић, *Жича*
Б. Живковић, *Жича. Црпежи фресака*, Београд 1985.

Живковић, *Делатина*
Б. Живковић, *Делатина. Цртежи фресака*, Београд 1991.

Живковић, *Полноско*
Б. Живковић, *Полноско – црпежи фресака*, Београд 1986.

Живојиновић, *Властелинство манастира Хиландара*
М. Живојиновић, „Властелинство манастира Хиландара у средњем веку“, у: *Манастир Хиландар*.

Живојиновић, *Документи о аделфатима*
М. Живојиновић, „Документи о аделфатима за Карејску келију Светог Саве“, *ЗРВИ*, 24/25 (1986).

Живојиновић, *Жичије архиепископа Данила*
М. Живојиновић, „Жичије архиепископа Данила II као извор за ратовања Каталанске компаније“, *ЗРВИ*, 19 (1980).

Живојиновић, *Историја*
М. Живојиновић, *Историја Хиландара*, I. *Ог оснивања манастира 1198. до 1335. године*, Београд 1998.

Живојиновић, *Светогорске келије и њихови*
М. Живојиновић, *Светогорске келије и њихови у средњем веку*, Београд 1972.

Живојиновић, *Светогорски дани Данила II*
М. Живојиновић, „Светогорски дани Данила II“, у: *Архиепископ Данило II и његово доба*.

Живојиновић, *Хиландар и његов*
М. Живојиновић, „Хиландар и његов у Хрустину“, *ХЗ*, 6 (1986).

Живојиновић, *Краљева и архиепископа српских*
Живојиновић, *Краљева и архиепископа српских*, написао архиепископ Данило II и други, изд. Ђ. Даничић, Загреб 1866.

Жича
М. Кашанин, Ђ. Бошковић и П. Мијовић, *Жича. Историја, архитектура, сликарство*, Београд 1969.

Заров, *Кипиторство*
И. К. Заров, „Кипиторство на великиот хетеријарх Прогон Згур на Св. Богородица Перивлепта во Охрид“, у: *Средновековна уметност*, 6 (2007).

Зидно сликарство Дечана
Зидно сликарство манастира Дечана. *Грађа и скици*, ур. В. Ј. Ђурић, Београд 1995.

ЗН
Ј. Стојановић, *Стери српски зајиси и најиси*, I–VI, Београд 1982–1988.

ЗЛУМС
Зборник за ликовне уметности Мајинце српске, Нови Сад.

ЗНМ
Зборник Народној музеја.

ЗРВИ
Зборник радова Византолошкој институцији, Београд.

Иванић, *Македонија*
И. Иванић, *Македонија и Македонци*, књ. II, Нови Сад 1908.

Иконе Саборне цркве у Врању
Иконе Саборне цркве у Врању: Димитар Крстићевич Дичо – Зограф (аутор изложбе Д. Давидов), Београд 2001.

Илиевска-Мошин-Славева, *Грамоти*
К. Илиевска – В. Мошин – Л. Славева, „Грамоти на манастирот Св. Георги-Горг Скопски. Текстови“, у: *Споменаци*, I.

ИМН
Историја на македонскиот народ, I–III, Скопје 1969.

ИСН
Историја српског народа, I–VI, Београд 1981–1983.

История на България
История на България, III, София 1982.

Ihm, *Programme*
Ch. Ihm, *Die Programme der christlichen Apismalerei vom vierten Jahrhundert bis zur Mitte des achten Jahrhunderts*, Wiesbaden 1960.

Јанковић, *Данило*
М. Јанковић, „Данило, бански и хумски епископ“, у: *Архиепископ Данило II и његово доба*.

ЈОВ
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, Graz–Wien–Köln.

ЈОВГ
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft.

Јустин, *Доимайка*
Ј. Поповић, *Доимайка православне цркве*, I–III, Београд 1932–1935 (1978).

Јустин, *Жичија*, јули
Архимандрит Јустин Поповић, *Жичија светих*, за јули, Београд 1975.

Калић, *Ниси у средњем веку*
Ј. Калић, „Ниси у средњем веку“, *Историјски часопис*, 31 (1984).

- Kalopissi-Verti, Hagia Triada
S. Kalopissi-Verti, *Die Kirche der Hagia Triada bei Kranidi in der Argolide*, München 1975.
- Kariye Djami
The Kariye Djami, vol. IV, ed P. A. Underwood, Princeton 1975.
- Κατωίωτη, Σπυρίδης
A. Κατωίωτη, *Οι σκηνές της ζωής και ο εικονογραφικός κύκλος του Άγιου Ιωάννη Προδρόμου στη Βυζαντινή τέχνη*, Αθήνα 1998.
- Keiko, Personifications
K. Keiko, "The personifications of the Jordan and the Sea: Their function in the Baptism in Byzantine Art", in: *Αφιέρωμα στη μνήμη του Σπυρίδη Κίσα*, Θεσσαλονίκη 2001.
- Keceli, Süpradana
C. Keceli-Rusthi, "Циклус Христових страдана", у: *Зидно сликарство Дечана*.
- Kitsas, Солунска породица Астрипа
C. Kitsas, "Солунска уметничка породица Астрапа", *Зограф*, 5 (1974).
- Kitzinger, Portraits
E. Kitzinger, "The portraits of the evangelists in the Capella Palatina in Palermo", у: *Studien zur mittelalterlichen Kunst 1000-1285. Festschrift für Florentine Mutherich zum 70. Geburtstag*, München 1985.
- KH
Културно наследство, Скопје.
- Korabiev, Chilandar
Actes de Chilandar, pt. II. *Actes slaves*, ур. B. Korabiev, C.-Petersbourg 1915. (репринт Amsterdam 1975).
- Korah, Сиоменици
B. Korah, *Сиоменици монументалне српске архиепископуре XIV века у Ловчавању*, Београд 2003.
- Korah-Шупут, Архиепископ
B. Korah - M. Шупут, *Архиепископуре византијске својста*, Београд 1998.
- Korakov, Манастирски Св. Никитин
Д. Корнаков, "Манастир Св. Никита - с. Банани", у: *Сиоменици на културно наследство на Македонија*, Скопје 1980.
- Korakov, По конзерваторските работи
Д. Корнаков, "По конзерваторските работи во црквата Св. Богородица Перивлестос (Св. Климент во Охрид)", *KH*, II (1961).
- Kravori, Villes et villages
V. Kravori, *Villes et villages de Macédoine occidentale*, Paris 1989.
- Krautheimer, Byzantine architecture
R. Krautheimer, *Early Christian and Byzantine architecture*, Harmondsworth 1965.
- Лазарев, История
B. H. Лазарев, *История византийской живописи*, I, Москва 1947.
- Лазарев, Мозаики
B. H. Лазарев, *Мозаики Софии киевской*, Москва 1960.
- Latysev, Menologii
B. Latysev, *Menologii anonymi Byzantini saeculi X quae supersunt*, I-II, Petrograd 1911-1912.
- Lazarev, Storia della pittura
V. N. Lazarev, *Storia della pittura bizantina*, Torino 1967.
- Lampe, Lexicon
G. W. H. Lampe, *A Patristic Greek Lexicon*, Oxford 1968.
- Lafontaine-Dosogne, L'évolution
J. Lafontaine-Dosogne, *L'évolution du programme décoratif des églises de 1071 à 1261*, *Actes du XV congrès international d'études byzantines* (Athènes, septembre 1976), I, Athènes 1979.
- Лексикон српској средњеј века
Лексикон српској средњеј века, ур. С. Ђирковић, Р. Михалчић, Београд 1999.
- Lécuyer, Sacerdoce
J. Lécuyer, *Le sacerdoce dans le mystère du Christ*, Paris 1957.
- Liddell, Scott, Lexicon
H. G. Liddell, R. Scott, *A Greek-English Lexicon*, Oxford 1940.
- Лидов, Образ Христа архиепископа
А. М. Лидов, "Образ Христа-архиепископа в иконографической программе Софии охридской", *Зограф*, 17 (1986).
- ЛМС
Летописе Манастира српске.
- Loerke, Incipits
W. Loerke, "Incipits and author portraits in Greek Gospel books. Some observations", у: *Byzantine East, Latin West: art-historical studies in honor of Kurt Weitzmann*, Princeton 1995.

- Марковић, Христос проклиње смоквино дрво
М. Марковић, „Христос проклиње смоквино дрво“ у цркви Светог Никите код Скопља“, у: *Ниш и Византија, ијехи научни скуп* (Ниш, 3–5. јун 2006), Зборник радова V, ур. М. Ракоција, Ниш 2007.

- Марковић, Циклус Великих празника
М. Марковић, Циклус Великих празника, у: *Зидно сликарство Дечани*.
- Марковић, Чува и поуке
М. Марковић, „Христови чува и поуке“, у: *Зидно сликарство Дечани*.
- Марковић-Хостетер, Прилог хронологији
М. Марковић – В. Т. Хостетер, „Прилог хронологији градење и обликовања хиландарског католікона“, ХЗ, 10 (1998).
- Mateos, Turicon
I. Mateos, *Le Turicon de la Grande Eglise. Ms. Sainte-Croix n° 40. X^e siècle, I-II*, Roma 1962–1963.
- Медић, Сликарска ириручница
М. Медић, *Сликарска ириручница*, Београд, I 1999, II 2002, III 2005.
- Месеснеп, Живопис
Ф. Месеснеп, Живопис цркве Св. Никите у Скопској Црној Гори (предавање одржано на 3. Конгресу Византолога у Атини 1930 г.), *Годишњак Скопјске филозофске факултете*, књ. I, Скопје 1930.
- Мијовић, Жича
П. Мијовић, у: *Жича*.
- Мијовић, Меклол
П. Мијовић, *Меклол*, историјско-уметничка истраживања, Београд 1973.
- Miklosich, Lexicon
F. Miklosich, *Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum*, Wien 1862–1865.
- Микучиќ, Слика Скопје
И. Микучиќ, *Слика Скопје со околните шордини*, Скопје 1982.
- Millet, Athos
G. Millet, *Monuments de l'Athos*, Paris 1927.
- Millet, L'ancien art serbe
G. Millet, *L'ancien art serbe. Les Eglises*, Paris 1919.
- Millet, L'école grecque
G. Millet, *L'école grecque dans l'architecture byzantine*, Paris 1916. (reprint London 1974).
- Millet, La dernière
G. Millet, „La dernière évolution de l'art byzantin“, у: *Histoire de l'Art, depuis les premiers temps chrétiens jusqu'à nos jours*, publ. A. Michel, t. III/2, Paris 1908.

Millet, Recherches

G. Millet, *Recherches sur l'iconographie de l'Evangile aux XIV, XV et XVI siècles d'après les monuments de Mistra, de la Macédoine et du Mont-Athos*, Paris 1916. (reprint Paris 1960).

Millet, Sur le nom

G. Millet, „Sur le nom de deux peintres à St. Nikita“, *Académie des Inscriptions & Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de l'année 1934*. Bulletin de juillet, Paris 1934.

Millet-Frolow, La peinture

G. Millet, *La peinture du moyen âge en Yougoslavie. Serbie, Macédoine, Monténégro*, III (album présenté par A. Frolow), Paris 1962.

Милошевић, Иконографија светителу Саве

Д. Милошевић, „Иконографија светителу Саве у средњем веку“, у: *Сава Немањић – свети Саве, и историја и предање* (међународни научни скуп, дец. 1976), Београд 1979.

Милошевић, Срби светителу

Д. Милошевић, „Срби светителу у старом сликарству“, у: *О Србаку*. Студије, Београд 1970.

Миљковић-Пепек, Делото

П. Миљковић-Пепек, *Делото на зографије Михаило и Еутихиј*, Скопје 1967.

Миљковић-Пепек, Денешиње можности

П. Миљковић-Пепек, „Денешиње можности за одредување на авторите на фреските во главната манастирска црква на Хиландар“, *Гласник на Институтот за национална историја*, 2/3 (1966).

Миљковић-Пепек, Канео

П. Миљковић-Пепек, *Црква Св. Јован Багослов – Канео во Охрид*, КН, III (1971).

Miljković-Peppek, L'atelier artistique

Miljković-Peppek, „L'atelier artistique proéminent de la famille Thessalonicienne d'Astrapas de la fin du XIII^e et des premières décennies du XIV^e siècle“, XVI. Internationaler Byzantinistenkongress (Wien, 4–9. XI 1981), *JÖB*, 32/5 (1982).

Миљковић-Пепек, Пишуваније податоци

П. Миљковић-Пепек, „Пишуваније податоци за зографите Михаил Астрада и Еутихиј и за некои нивни соработници“, *Гласник на Институтот за национална историја*, 1/2 (Скопје 1960).

Миљковић-Пепек, Прилог кон сознанија

П. Миљковић-Пепек, „Прилог кон сознанија за солунското потекло на савоиската фамилија Астрада и за можното постојетелство на зографот Михаил Астрада по Панселлинос“, *Годишњак на Филозофскиот факултет на Универзитетот у Скопје*, 5/6 (31/32), Скопје 1979–1980.

Миљковић-Пепек, Проучувања

П. Миљковић-Пепек, „Проучувањата на неколку новооткриени икони во значително ја збогатуваат македонската колекција“, *АН*, 4 (1972).

Миљковић-Пепек, Св. Никита

П. Миљковић-Пепек, „Црката Св. Никита во Скопска Црна Гора како историско-уметнички споменик“, у: *Скопјеници*, I.

Miljković-Peppek, L'évolution des maîtres

Miljković-Peppek, „L'évolution des maîtres Michel Astrapas et Eutychios comme peintres d'icônes“ (article présenté au XIII^e Congrès international d'études byzantines à Oxford), *JÖB*, XVI (1967).

Мирковић, Православна лиџуриќа

Л. Мирковић, *Православна лиџуриќа или наука о бојослужену православно источно цркви*, I–II, Београд 1919–1920, 1983¹.

Мирковић, Хеојолоџија

Л. Мирковић, *Хеојолоџија или историјски развој и бојослужену православно источно цркви*, Београд 1961.

Mitrovic-Okunev, La Dormition

L. Wratilaw-Mitrovic – N. Okunev, „La Dormition de la Sainte Vierge dans la peinture médiévale orthodoxe“, *Byzantinoslavica*, III (1931).

Mouriki, Nea Moni

D. Mouriki, *The Mosaics of Nea Moni on Chios*, I–II, Athens 1985.

Mouriki, Stylistic trends

Mouriki, „Stylistic trends in Monumental Painting of Greece at the Beginning of the Fourteenth Century“, у: *Византиска уметност иочетком XIV века* (Научни скуп у Грачаници, 1973), Београд 1978.

Мошин, Акти брајског сабора

В. Мошин, „Акти братског сабора из Хиландара“, *Годишњак Скопјске филозофске факултете*, 4 (1939–1940).

Мошин, Акти о адрфатима

В. Мошин, „Акти братских сабора о адрфатима из XIV–XV века“, *Багословје*, XIV/3–4 (1939).

Мошин, Грамоти

В. Мошин, „Грамоти на манастирот Св. Георги-Горј Скопски“, у: *Скопјеници*, I.

Мошин, Манастирој

В. Мошин, „Манастирот Св. Никита кај Скопје и хиландарскиот пирг Хрусија“, у: *Скопјеници*, I.

Мошин, Манастирој Св. Никита

В. Мошин, Л. Славева, „Манастирот Св. Никита во Скопска Црна Гора и хиландарскиот пирг Хрусија“, у: *Скопјеници*, I.

Мошин, Повеле

В. Мошин, „Повеле краља Мисутина – дипломатичка анализа“, *Историјски часопис*, 18 (1971).

Мошин-Славева, Манастирој

В. Мошин – Л. Славева, „Манастирот Св. Никита кај Скопје и хиландарскиот пирг Хрусија. Текстови со ретексти и со коментар“, у: *Скопјеници*, I.

Μπαμπινιώτης, Λεξικό

Γ. Δ. Μπαμπινιώτης, *Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας*, Αθήνα 1998.

Muratoff, La pittura bizantina

P. Muratoff, *La pittura bizantina*, Roma 1929.

Ненадовић, Архиепископ у Југославији

С. М. Ненадовић, *Архиепископ у Југославији од IX–XVIII века*, Београд 1980.

Ненадовић, Богородица Лезвишка

С. Ненадовић, *Богородица Лезвишка, нег босанска и нег мостов* у архиепископ Мисутининов времјена, Београд 1963.

Ничота, Рестаурација

Н. Ничота, „Рестаурација на покривот на манастирската црква Св. Никита во с. Горњани – Скопско“, *АН*, VIII, Скопје 1981.

Nicetae Choniatae Historia

Nicetae Choniatae Historia, ур. J.-L. van Dieten, I, Berlin – New York 1975.

Συγγρόπουλος, Σχεδιασμοί

Α. Συγγρόπουλος, *Σχεδιασμοί ιστορίας της θρησκευτικής ζωγραφικής μετά την άλωση*, Αθήνα 1957.

Xyngoropoulos, Thessalonique

A. Xyngoropoulos, *Thessalonique et la peinture Macédonienne*, Athènes 1955.

ODB

The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 1–3, New York – Oxford 1991.

Okunev, Lesnovo
N. L. Okunev, „Lesnovo“, у: *L'art byzantin chez les Slaves*, 1-2,
Paris 1930.

Окуњев, Сербские стенописи
Н. Л. Окуњев, „Сербские средневековые стенописи“, *Slavia*, II/2-3, Praha 1923.

Окуњев, Сѣлари срѣпски живописи
Н. Окуњев, „Стари српски живописи и његови споменици у близкој околини Скопља“ (говор на свечаној прослави Св. Саве 14. јануара 1923. на Универзитету у Скопљу), *Прѣквѣ и живописи*, 1/2 (1923).

Острогорски, Историја
Г. Острогорски, *Историја Византије*, Београд 1959.

Острогорски, Пронија
Г. Острогорски, *Пронија. Прилог историји феудализма у Византији и јужнословенским земљама*, Београд 1951.

Павловић, Култови лица
Д. Павловић, *Култови лица код Срба и Македонца*, Смедерево 1965.

Pallas, Passion
D. I. Pallas, *Die Passion und Bestattung Christi in Byzanz*, München 1965.

Παπαδάκης-Oekland, Το άγιο Μανδύλιο
Σ. Παπαδάκης-Oekland, „Το άγιο Μανδύλιο ως το νέο σύμβολο σε ένα αρχαίο εικονογραφικό σχήμα“, *ΔΧΑΕ*, 14 (1987-1988).

Παπααστοράκης, Ο διάκοσμος του τρούλου
Τ. Παπααστοράκης, *Ο διάκοσμος του τρούλου των ναών της Παλαιολογίας: περίοδος στη Βαλκανική χερσόνησο και την Κύπρο*, Αθήνα 2001.

PG
J.-P. Migne, *Patrologiae cursus completus. Series graeca*, t. 1-161, Paris 1857-1866.

Пејић, Манџилион
С. Пејић, „Манџилион у поствизантијској уметности“, *ЗЛУМС*, 34-35 (2003).

Пејић, Свѣили Никола Дабарски
С. Пејић, *Манастир Свѣили Никола Дабарски*, Београд 2009.

Πελεκανίδης, Καλλιέργης
Σ. Πελεκανίδης, Καλλιέργης, *Ολης θεατικής άριστεως ζωγραφος*, Αθήνα 1973.

Petit, Chilandar
Actes de Chilandar, part. I: *Actes grecs*, ed. L. Petit, Санктпетербург 1911. (репринт Amsterdam 1973).

Петковић, Зидно сликарство
С. Петковић, *Зидно сликарство на јужној Пелхи њаџиријије 1557-1614*, Нови Сад 1965.

Petković, La peinture
V. R. Petković, *La peinture serbe du moyen âge*, I-II, Beograd 1930-1934.

Петковић, Параклис Св. Јована
В. Р. Петковић, „Параклис Св. Јована у манастиру Св. Никите код Скопља“, *Време*, бр. 2925 (16. II 1930).

Петковић, Прѣглед
В. Р. Петковић, *Прѣглед црквених споменника кроз њовеницу српског народа*, Београд 1950.

Петковић, Уништење фресака
В. Р. Петковић, „Уништење фресака у манастиру Св. Никите код Скопља“, *Време*, бр. 2932 (23. II 1930).

Петров, Прѣглед
К. Петров, „Преглед на сакралните споменици во Скопје и околната од XI до XIV век“, у: *Споменници*, I.

Петровић, Скойска Црна Гора
А. Петровић, „Народни живот и обичаји у Скопској Црној Гори“, *Српски етнографски зборник*, VII (Обичаји народа српскога I), Београд 1907.

Пелха њаџиријија
В. Ј. Ђурић, С. Ђирковић, В. Коран, *Пелха њаџиријија*, Београд 1990.

Piltz, Trois sakkoi
E. Piltz, *Trois sakkoi byzantins. Analyse iconographique*, Uppsala 1976.

Пириватрић, Самуилова држава
С. Пириватрић, *Самуилова држава. Обим и карактер*, Београд 1997.

Покровский, Евангелие
Н. Покровский, *Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских*, С.-Петербург 1892.

Поповић, Прилог
П. Ј. Поповић, „Прилог за студије старе српске црквене архитектуре“, *Синарнар*, сер. III, књ. I (за 1922), Београд 1923.

Поповић, Фигуре ђеорова
Д. Поповић, „Фигуре ђеорова у куполи Богородице Одитрије у Пелхи. Иконографска и тумачење текста“, у: *Архиепископска Библиотека и његова доба*.

Popovich, Prophet Isaiah
Lj. D. Popovich, „The Prophet Isaiah and Isaiah 19:1: Tradition and Change in Byzantine Painting“, у: *17th International Byzantine Congress. Abstracts of Short Papers*, Washington 1986.

Popovich, Four prophet cycles
Lj. D. Popovich, „Compositional and theological concepts in four prophet cycles in churches selected from the period of king Milutin (1282-1321)“, *Cyriomethodianum*, VIII-IX (1984-1985).

Popovich, Hitherto unidentified prophets
Lj. Popovich, „Hitherto unidentified prophets from Nova Pavlica“, *Зограф*, 19 (1988).

Поповић-Петковић, Сѣлари Наџоричино
П. Поповић - В. Петковић, *Сѣлари Наџоричино - Псача - Каленић*, Београд 1933.

Поповска-Коробар, Икони
В. Поповска-Коробар, *Икони од Музејој на Македонија*, Скопје 2004.

Procopiou, La question macédonienne
A. Procopiou, *La question macédonienne dans la peinture byzantine*, Athènes 1962.

Prophetologium
Prophetologium. Pars prima, lectiones anni mobilis continens, fs. 1-6, ed. C. Hoeg, G. Zuntz, Copenhagen 1939-1970.

Пурковић, Појис цркава
М. А. Пурковић, *Појис цркава у сѣлари српској држави*, Скопље 1938.

Радић, Обласни јосџогари
Р. Радић, „Обласни господари у Византији крајем XII и у првим деценијама XIII века“, *ЗРВИ*, 24-25 (1986).

Радић, Свѣили Сава
Р. Радић, „Свѣили Сава и смрт обласног господара Стреза“, у: *Свѣили Сава у српској историји и ѡрадицији* (Међународни научни скуп, мај 1995), Београд 1998.

Радовановић, Записи и натписи
В. С. Радовановић, „Записи и натписи“, *Зборник за историју Јужне Србије и суседних обласи*, I, Скопље 1936.

Радојичић-Суботић, Из ѡрошлостџи
Б. С. Радојичић - Г. Суботић, *Из ѡрошлостџи манастира Свѣилој Јована Болослова*, Нити 2002.

Радојичић, Беседе Јована Дамаскина
С. Радојичић, „Беседе Јована Дамаскина и фреске Успѣна у црквама краља Милутина“, у: *Њори и дела сѣлари српских уметника*, Београд 1975.

Радојичић, Једна сликарска школа
С. Радојичић, „Једна сликарска школа из друге половине XV века“, *ЗЛУМС*, I (1965).

Радојичић, Мајсџогари
С. Радојичић, *Мајсџогари сѣлари српској сликарству*, Београд 1955.

Радојичић, Милешева
С. Радојичић, *Милешева*, Београд 1963.

Радојичић, Пилатџов суд
С. Радојичић, „Пилатџов суд у византијском сликарству раног XIV века“, *ЗРВИ*, XIII (1971).

Радојичић, Порџирџи
С. Радојичић, *Порџирџи српских владара у сређем веку*, Скопље 1934.

Радојичић, Посџианџ
С. Радојичић, „Посџианџ сликарства ренесансе Палеолога“, у: *Њори и дела сѣлари српских уметника*, Београд 1975.

Радојичић, Прилог
С. Радојичић, „Прилог за историју најстаријег окрисанџ сликарства“, *ЗРВИ*, VIII-2 (1964).

Radović, Srpska umetnost
S. Radović, *Srpska umetnost u srednjem веку*, Београд-Мостар-Zagreb 1982.

Радојичић, Сѣларџне Црквенџ музеја
С. Радојичић, *Сѣларџне Црквенџ музеја у Скопљу*, Скопље 1941. (репринт Београд 1969).

Радојичић, Сѣлари српској сликарству
С. Радојичић, *Сѣлари српској сликарству*, Београд 1966.

Радојичић, Њори и дела
С. Радојичић, *Њори и дела сѣлари српских уметника*, Београд 1975.

Радојичић, Фреске
С. Радојичић, „Фреске у Милутиновим задужбинама“, *Уметнички прѣглед*, 7, Београд 1939.

Радојичић, Хиландар
Б. С. Радојичић, „Уметнички споменици манастира Хиландара“, *ЗРВИ*, III (1955).

Радолчић, Хиландарске иконе
С. Радолчић, „Хиландарске иконе Светог Саве и Светог Симеона – Стевана Немање“, Гласник, Службени листи српске православне цркве, 2/3, Београд 1953.

RHK
Realexikon zur byzantinische Kunst, ed. K. Wessel, Stuttgart 1963 sqq.

Réau, Iconographie
L. Réau, Iconographie de l'art chrétien, t. II-2, Paris 1957.

REB
Revue des études byzantines, Paris.

Rice, Art of Byzantine Era
D. T. Rice, Art of Byzantine Era, London 1963.

Rice, Byzantine painting
D. T. Rice, Byzantine painting: The last phase, London 1968.

Rice, Byzantine frescoes
D. T. Rice, Byzantine frescoes from Yugoslav churches, New York 1963.

Rice, The Beginnings of Christian art
D. T. Rice, The Beginnings of Christian art, London 1957.

Салтыков, Иконография „Троицы“ Андрея Рублева
А. А. Салтыков, Иконография „Троицы“ Андрея Рублева“, у: Древнерусское искусство XII-XV века, Москва 1984

Sas-Zalotiecky, Die byzantinische Baukunst
W. Sas-Zalotiecky, Die byzantinische Baukunst in den Balkanländern und ihre Differenzierung unter abendländischen und islamischen Einwirkungen, München 1955

Сергий, Мислослов
Архиепископ Сергий, Поповий мислослов Востока, I-III, Владимир 1902.

Симић-Лазар, Каленић
Д. Симић-Лазар, Каленић, Сликарство, историја, Крагујевац 2000.

Симео, Српска средњовековна акција
Д. И. Сивдик, „Српска средњовековна акција у манастиру Хиландару“, Хиландарски зборник, 10 (1998).

SK
Seminarium Kondakovianum, Praha.

Славјева, Граматика
Л. Славјева, Грамота на крал Милутин за келијата Св. Петра во с. Тимотиј, у: Сивоменци, I.

Славјева, Полој
Л. Славјева, „Дипломатичко-правните споменици за историјата на Полог и соседните крајеви во XIV век“, у: Сивоменци, III, Скопје 1980.

Славјева-Мошин, Српски иконографски
Л. Славјева – В. Мошин, Српски иконографски од Душаново време, Прилеп 1988.

Sotiriou, Icônes
G. et M. Sotiriou, Icônes du Mont Athos, Athens 1956.

Спировски, Конзерваторски работи
С. Спировски, „Конзерваторски работи врз фреските во манастирската црква Свети Никита – Скопско“, Ликовна уметност, 7 (Скопје 1980).

Сивоменци
Сивоменци двадесеттвентојгодишнице ослобођења Јужне Србије 1912–1937, Скопје 1937.

Сивоменци
Сивоменци за средњовековна и иконографска историја на Македонија, ур. В. Мошин, т. I–IV, Скопје 1975–1981.

Starodubcev, Ravanica
T. Starodubcev, „Zidno slikarstvo XIV veka u Ravanici“, Beograd 1998. (nepublikovani magistarski rad).

Стародубцев, Српско зидно сликарство
Т. Стародубцев, „Српско зидно сликарство у доба Лазаревића и Бранковића (1375–1459)“ (необјављена докторска дисертација), Београд 2007.

Стефан Немања
Стефан Немања – свети Симеон миројочиви, Историја и предање (меѓународни научни скуп, септ. 1996), Београд 2000.

Стефан Првовенчани, Сабрани списи
Стефан Првовенчани, Сабрани списи, прир. Љ. Јухас-Георгиевска, Београд 1988.

Ștefănescu, L'illustration
I. D. Ștefănescu, L'illustration des liturgies dans l'art de Byzance et de l'Orient, Bruxelles 1936.

Стојаковић, Архиепископски ипросиор
А. Стојаковић, Архиепископски ипросиор у сликарству средњовековне Србије, Нови Сад 1970.

Stoyanova, Le cycle
M. Stoyanova, Le cycle de la vie de Saint Jean-Baptiste dans l'Orient chrétien, vol. I, Venise 1990.

Стојановић, Родослови и лейоисини
Љ. Стојановић, Сликари српски родослови и лейоисини, Ср. Карловиц 1927.

Суботић, Косијурски сликарска школа
Г. Суботић, „Косијурски сликарска школа. Наслеђе и обрадовање домаћих уметности“, Глас САНУ 384, Одељење историјских наука, кн. 10, Београд 1998.

Суботић, Охридска сликарска школа
Г. Суботић, Охридска сликарска школа XV века, Београд 1980.

Суботић, Сликарство византијској стили
Г. Суботић, „На прагу новог века. Сликарство византијског стила у нашој средини крајем XV века“, Лесковачки зборник, 33 (1993).

Суботић-Тодоровић, Сликар Михаило
Г. Суботић – Д. Тодоровић, „Сликар Михаило у манастиру Светог Прохора Пчињског“, ЗРВИ, 34 (1995).

Тасић, Византијско сликарство
Д. Тасић, Византијско сликарство Србије и Македоније, Београд 1967.

Татић, Св. Никита
Ж. Татић, „Св. Никита (Архитектонски споменици у Скопској Црној Гори, III)“, ГСНД, XII (1933).

Татић-Ђурић, Сивајинска иконица
М. Татић-Ђурић, „Стеатитска иконица из Куршумлије“, ЗЛУМС, 2 (1966).

Todić, Anapeson
V. Todić, „Anapeson. Iconographie et signification du thème“, Byzantion, LXIV/1 (1994).

Тодић, Грачаница
Б. Тодић, Грачаница. Сликарство, Београд-Приштина 1988.

Todić, Protaton
V. Todić, „Protaton et la peinture serbe des premières décennies du XIV^e siècle“, у: L'art de Thessalonique et des pays balkaniques et les courants spirituels au XIV^e siècle, ed. R. Samardžić, Belgrade 1987.

Тодић, Репрезентативни портрети
Б. Тодић, „Репрезентативни портрети светог Саве у средњовековној уметности“, у: Свети Сава у српској историји и традицији, Београд 1998.

Тодић, Песава
Б. Тодић, Манастир Песава, Београд 1995.

Todić, Signatures
V. Todić, „Signatures des peintres Michel Astrapas et Eutychios. Fonction et signification“, у: Αφιέρωμα στη μνήμη του Σωτήρη Κίσα, Θεσσαλονίκη 2001.

Тодић, Српски сликари
Б. Тодић, Српски сликари од XIV до XVIII века, кн. 1–2, Нови Сад 2013.

Тодић, Српско сликарство
Б. Тодић, Српско сликарство у доба краља Милутина, Београд 1998.

Тодић, Сивајинска иконица
Б. Тодић, Сивајинска иконица, Београд 1993.

Тодић, Фреске дечанске цркве
Б. Тодић, „Фреске дечанске цркве“, у: Б. Тодић, М. Чанак-Медић, Манастир Дечани, Београд 2005.

Tomeković, Le „portrait“
Tomeković, „Le portrait“ dans l'art byzantin: Exemple d'effigies des moines du Ménologe de Basile II à Dečani, у: Дечани и византијска уметност средином XIV века, Међународни научни скуп поводом 650 година манастира Дечана, септ. 1985, ур. В. Ј. Ђурић, Београд 1989.

Томић, Скопска Црна Гора
С. Томић, „Скопска Црна Гора“, Српски етнографски зборник, VI (Населба српског народа, 3), Београд 1905.

Томоски, Скопје
Т. Томоски, „Скопје од XI до XIV век“, у: Сивоменци, I.

Ђурић, Хрелин поклон Хиландару
С. Ђурић, „Хрелин поклон Хиландару“, ЗРВИ, 21 (1982).

Ђурић, Житије Симеона Немање
В. Ђурић, „Житије Симеона Немање од Стевана Првовенчаног“, у: Светосавски зборник, кн. 2: Извори, Београд 1939.

Ђурић-Љубинковић, Симеон и Сава
М. Ђурић-Љубинковић, „Уз проблем иконографије српских светитеља Симеона и Саве“, Сивајини, VII–VIII (1958).

Curčić, Gračanica
S. Curčić, Gračanica: King Milutin's Church and its Place in Late Byzantine Architecture, University Park and London 1979.

Underwood, Ministry Cycles
P. A. Underwood, „Some Problems in Programs and Iconography of Ministry Cycles“, у: The Kariye Djami, vol. 4, Princeton 1975.

Underwood, Kariye Djami
P. A. Underwood, The Kariye Djami, vol. I–III, New York 1966.

Fuillet, *Chronologie*
A. Fuillet, „Chronologie et composition dans l'histoire de Georges Pachymères (Livres VII–XIII)”, *REB*, 48 (1990).

Фергусон, Силван Немања
I. Фергусон, „Силван Немања у византиској политичкој и духовној историји”, у: Силван Немања – светли Силван Митрополит. Историја и кретоње (Међународни научни скуп, септембар 1996), Београд 2000.

Friend, *Portraits*
A. M. Friend, „The portraits of the evangelists in Greek and Latin manuscripts”, *Art studies*, 5 (1927).

Hadermann-Misgisch, *Korbanen*
I. Hadermann-Misgisch, *Korbanen. Les fresques de Saint-Georges et la peinture byzantine du XII^e siècle*, Bruxelles 1975.

Hallensleben, *Die Malerschule*
H. Hallensleben, *Die Malerschule des Königs Milutin*, Marburg 1963.

Hamann-MacLean – Hallensleben, *Monumentalmalerei*
R. Hamann-MacLean und H. Hallensleben, *Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert*, Bd. I, Gießen 1963.

Hamann-MacLean, *Grundlegung*
R. Hamann-MacLean, *Grundlegung zu einer Geschichte der mittelalterlichen Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien*, Gießen 1976.

Харп Вакселенш, *Светиле*
I. Харп Вакселенш, *Светиле и њихова историја*, Београд 1930.

Hetherington, *The Painter's manual*
F. Hetherington, *The Painter's manual of Dionysius of Fourna*, London 1974.

Хиландар
Д. Јовановић, В. Ј. Ђурић, Д. Мезаконић, Хиландар, Београд 1978.

Houtet, *Hilandar (CD-ROM)*
W. Taylor Houtet, Jr., *In the heart of Hilandar. An interactive presentation of the frescoes in the main church of the Hilandar monastery on Mt. Athos (CD-ROM)*, Beograd 1998.

X3
Хиландарски зборник.

CA
Cahiers archéologiques, Paris.

Царевска, *Фрески*
Т. Ю. Царевска, *Фрески манастира Византински на Манастиру „Арханах“*, Новгород 1999.

Τογαρίδας, *Τα ψηφιδωτά*
Ε. Ν. Τογαρίδας, *Τα ψηφιδωτά και οι βυζαντινές τοιχογραφίες, Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου. Τογαρίδας – ιστορία – πηγή*, т. I, Άγιον Όρος 1996.

A. Tsitouridou, *La peinture monumentale*
A. Tsitouridou, „La peinture monumentale à Salonique pendant la première moitié du XIV^e siècle”, у: *Art de Thessalonique et des pays balkaniques et les courants spirituels au XIV^e siècle: recueil des rapports du IV^e colloque serbo-grec*, Belgrade 1985, ур. D. Davidov, Beograd 1987.

Τσιτουρίδου, *Ζωγραφικός διάκοσμος*
Α. Τσιτουρίδου, *Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Νικολάου Ορφανού στη Θεσσαλονίκη*, Θεσσαλονίκη 1986.

Tsujii, *Monochromie*
S. Tsujii, „Monochromie” en tant qu’un des procédés de la représentation du monde invisible dans l’art byzantin, *Actes du XV congrès byzantin*, т. II/B, Athènes 1981.

Chatridakis, *Mistra*
M. Chatridakis, *Mistra, la cité medievale et la forteresse*, Athènes 1981.

Чарнић, *Архијереј по реду Мелхиседекову*
Е. М. Чарнић, „Архијереј по реду Мелхиседекову”, *Болтисловце*, 1–2 (1973).

Шекеровска, *Средното сликарство*
В. Шекеровска, *Средното сликарство и иконописот на Јанчо Зограф во храмот Свети Никола-Теракомја во Охрид*, Зборник на Музејот на Македонија, Н. с. 3 (Средновековна уметност), Скопје 2001.

Шупут, *Споменици*
М. Шупут, *Споменици српској црквеној грађевинарској XVI–XVII век*, Београд 1991.





1 Црква Светог Никите, изглед са југозападне стране



2 Црква Светог Никите, изглед са североисточне стране



3 Живопис цркве Светог Никите, поглед на куполу и поткуполни простор



4 Живопис цркве Светог Никите, источна страна олтара



5 Живопис цркве Светог Никите, јужна страна олтара



6 Живопис цркве Светог Никите, северна страна олтара




7 Живопис цркве Светог Никите, источна страна наоса



8 Живопис цркве Светог Никите, јужна страна наоса



9 Живопис цркве Светог Никите, северна страна наоса



10 Живопис цркве Светог Никите, западна страна наоса



11 Живопис цркве Светог Никите, северозападни део наоса



12 Живопис цркве Светог Никите, југозападни део наоса



13 Пророк Илија



14 Пророк Јеремија, детаљ



15 Свети јеванђелист Марко



16 Причешће айосџола вином



17 Причешће айосџола вином, детаљ



18 Причешће айосѡла вином, детаљ



19 Причешће айосѡла хлебом, детаљ




20 Служба архијереја, детаљ (свети Василије Велики, свети Григорије Богослов, свети Јован Милостиви)



21 Служба архијереја, детаљ (свети Јован Златоусти, свети Атанасије Велики)



22 Свети Андреј Критски из Службе архијереја, детаљ



23 Свети Нићифор Цариградски из Службе архијереја, детаљ



24 Свети Спиридон из Службе архијереја, детаљ



25 Свети Јермолај



26 Непознати архијереј насликан изнад светог Спиридона, детаљ



27 Тројица јеврејских младића у ужареној њећи, детаљ



28 Христово јављање апостолима на јори у Галилеји, детаљ



29 Свети Макарије Јерусалимски



30 Христос ђроклиње смоквино дрво



31 Исцељење Пеџрове џашџе, детаљ



32 Криџење Христџово, детаљ



33 Усїєнє Боїородичино, деталь



34 Усїєнє Боїородичино, деталь



35 Прање ноју, детаљ



36 Скидање с крстѣа, детаљ



37 Скидање с крстѣа, детаљ



38 Скидање с крстѣа, детаљ



39 Изіон їрїоваца из храма



40 Свадба у Кани



41 Изіон шріоваца из храма, деталь



42 Изіон шріоваца из храма, деталь



43 Чудо у Кани и Свадба у Кани, детаљи



44 Свадба у Кани, детаљ



45 Свадба у Кани, детаљ



46 Христѡс код Марѡе и Марије, детаљ



47 Исцелѣње крвоѣочиве жене, детаљ



48 Недреmano око, детaль



50 Недреmano око, детaль



49 Недреmano око, детaль



51 Христос и Самарјанка



52 Ваведєње Боіородичино, фрагменти




53 Исцељење љпаралитичара у бањи Вишезди, детаљ



54 Исцељење човека који је боловао од водене болести, детаљ



55 Богородица „Молителъка“, деталъ



56 Свети Павле, деталъ



57 Свети арханѣо Михаило, деталъ



58 Свети Никита, деталъ



59 Свети Никита, деталъ

60 Свети Симеон Немања и свети Сава, деталъ





61 Свети Јован Дамаскин, детаљ



62 Свети Антоније Велики, детаљ



63 Свети Козма, детаљ



64 Свети Теодор Тирон, детаљ



65 Потпис сликара на штиту светог Теодора Тирона



66 Свети Димитрије, детаљ



67 Силазак Свейїої Духа на айосїоле



68 Силазак Свєйшїї Духа на айосїїоле, деталь



69 Силазак Свєйшїї Духа на айосїїоле, деталь (персонификација Космоса)



70 Хрисїїос ѿред Пилаїшом, деталь





72 Благовѣстїи, деталь



73 Расїеѣ, деталь



74 Кајање и самоубиство Јудино, детаљ



75 Исцељење два бесна човека код Гадаре, детаљ




76 Свети Јован Претеча, детаљ




77 Свети арханђео Гаврило, детаљ



78 Силазак у ад, детаљ



79 Кајање и самоубиство Јудино, детаљ



80 Свети Никола, детаљ



81 Свети Иларион Мегленски, детаљ



82 Благовести Захарију



83 Свети Мардарије




84 Сликани орнаменти у ниши јужног зида





86 Сликани орнаменти на соклу испод фигуре Христа „Спаситеља“



87 Натпис о обнови храма 1484. године, изнад јужног портала



88 Правоугаона површина са орнаментима изнад западног портала




89 Крст са криптограмом у довратнику западног портала



90 Богородица Одигитрија, детаљ, икона из Музеја Македоније




91 Христос Пантократор, фреска у куполи, рад Дича Крстивића, детаљ



92 Иконостас са иконама Дича Крстивића



93 Христос Пантократор, икона Дича Крстивића



94 Свети арханђео Михаило, икона Дича Крстивића



95 Распеће Христово, детаљ, крст над иконостасом, рад Дича Крстивића



96 Свети апостол Јован, икона у саставу композиције Распећа, рад Дича Крстивића

SAINT NIKETAS NEAR SKOPJE

A Foundation of King Milutin

The church of Saint Niketas (*Sveti Nikita*) near Skopje, founded by Serbian King Milutin (1282–1321), has great significance in the study of Serbian and Byzantine art of the fourteenth century. This book is primarily concerned with the history of the church and its frescoes, but it also deals with its architecture and icons.

The introductory part of the book contains a preface with acknowledgements, an introduction and a historiographical overview of the monument.

In the introduction, the geographic location of the church is discussed. The former monastery of Saint Niketas and its *katholikon* are located on the western slopes of Skopska Crna Gora, fifteen kilometres to the northwest of Skopje, at almost the same distances from the villages of Banjani, Gornjani and Čučer. Due to this, the site of the monastery was variously designated in scholarly literature. The first researcher of St Niketas, Gabriel Millet, referred to it in his studies only as Čučer (*Tchoucher*, Čurčer), without mentioning the patron of the monastery and the church. Later, his example was followed by many other researchers and the name of the village became a synonym for the church of St Niketas. Nevertheless, in determining the location of Milutin's foundation on Skopska Crna Gora, medieval sources usually mentioned only Skopje. Accordingly, it is the most appropriate to refer to this foundation by King Milutin as Saint Niketas near Skopje, especially because the villages of Čučer, Gornjani and Banjani can only be found in the most detailed geographical maps.

In the introductory section entitled "Historiography of the monument", a detailed overview of scholarly works on the topic is given. It also offers a summary and evaluation of arguments presented in each of those works, as well as an insight into the current state of research on the monument.

The monastery was first mentioned in scholarly literature in 1881 and 1885, whereas the first explorations of its architecture and murals were conducted by Gabriel Millet in 1906. The year of 1930, when the first monographs dedicated to its frescoes (France Mesesnel) and architecture (Žarko Tatić) were published, is particularly important in the history of the study of Saint Niketas as a monument of medieval art. Four years later, the first detailed study of the written sources for the history of the monastery (Radoslav Grujić) was released. Thanks to the mentioned authors, many important issues concerning both the monastery and its *katholikon* were raised and clarified. Although the following decades would bring new research with substantial results, a comprehensive monograph was never written.

The main part of the book consists of four chapters. In the first chapter, the history of the monastery of Saint Niketas and its *katholikon* is discussed. The first section offers a detailed analysis of the most important sources for the history of the monastery, particularly five Serbian and Byzantine charters preserved in the Hilandar archives. Based on these sources, the following conclusions on the history of the monastery from the time when it was founded until the fall of Skopje under Ottoman domination have been derived:

Between the late tenth and late twelfth centuries, the original monastery was founded; it seems the most plausible to assume that its first founder was Serbian Grand *Župan* Stefan Nemanja, some time between 1183 and 1192; however, it is possible that the church was built much earlier, as a foundation of a Byzantine ruler or an aristocrat (the second section);

Shortly after April 1299, King Milutin undertook to rebuild Saint Niketas: he granted estates to the monastery

and undertook to build a new church; the King also issued a foundation charter, the provisions of which were confirmed by the Byzantine emperors Andronikos II and Michael IX, in the second half of 1299 or 1300 (before the end of August) (the third section);

After July 1307 and before May 1308, Saint Niketas became a *metochion* of the coastal *Pyrgos* of Hrusija that belonged to Hilandar; Milutin's decision to grant the church to the *Pyrgos* of Hrusija was confirmed by Emperor Andronikos II in May 1308 (the fourth and fifth sections);

In the second half of 1321 (before October 29), the monastery of Saint Niketas came under the direct administration of the *hegoumenos* of Hilandar by the decision of King Milutin on the exchange of estates between the monastery of Hilandar and the *Pyrgos* of Hrusija (the sixth section).

The two final sections of the first chapter deal with the history of the monastery during Ottoman rule (1392–1912), as well as with its most recent history. Under Ottoman rule, the church was rebuilt on three occasions: in 1484, late in the sixteenth century, and finally in 1846.

The second chapter of the book is dedicated to the architecture of the church of St Niketas and the *parekklesion* of St John the Baptist. The church is today the only visible remnant of the former monastery. It is very well preserved, despite the fact that the monastery was abandoned on several occasions. During the conservation campaign of 1979, the upper sections of the building were restored to their original forms, which had been altered over the centuries.

According to historical records, King Milutin rebuilt the church on the site of an older building from the eleventh or twelfth century. The form of that structure is not known to us because the site has not been subject to archaeological investigation. In terms of the ground plan and the wall structure, King Milutin's church is a typical building of the Byzantine style. Its external dimensions are: length – 11.36 m (including the apse), width – 7.72 m and height – 12.78 m. The church has an elongated cross-in-square plan. The four bays that form a cross are barrel-vaulted. In the intersection, between the adjoining arms of the cross, four pendentives were constructed, which were in the exterior enclosed within, the so-called *tambour carré* – a cubiform base supporting the dome. The calotte of the dome rests upon a high octagonal drum and the distance between its apex and the floor is almost twelve metres. The

façades were built in alternating layers of bricks and ashlar. The dome was entirely built in brick.

The façade walls of the church are enlivened with blind arches that rest on lesenes. Each of the south, north and west façades feature one wide and tall arch in their central sections, flanked by two lower and narrower blind arches.

The most important architectural features of the church of Saint Niketas suggest that King Milutin employed Byzantine master builders for the construction of his foundation. The Greek origin of builders is primarily suggested by the design of the dome, which was apparently adopted from the architecture of Thessaloniki. The closest parallels can be seen in the Thessalonian church of Saint Panteleimon and the small church of the Holy Saviour, as well as in the church of the Panagia Elassona Olympiotissa in Elassona, which was also a work of Thessalonian builders. As for the so-called triumphal arch system on the façades, it has long been noted in the literature that this was an archaic solution that drew on the Middle Byzantine architecture.

Milutin's foundation in Skopje occupies an important place in Serbian medieval architecture as one of the earliest surviving examples of a domed cross-in-square churches. The specific design of the sanctuary, which consists of the eastern arm of the cross, a short narrow bay and a semicircular apse, was repeatedly imitated in Serbian fourteenth-century architecture, especially in churches founded by noblemen. It was the most consistently repeated in the foundation of the noblewoman named Danica – the church of St Nicholas in the nearby village of Ljuboten.

The *parekklesion* of Saint John the Baptist, adjoining the eastern section of the south wall of the church of Saint Niketas, was demolished in 1928. It was a small single-naved building of a rectangular ground plan with the width greater than the length (3.1 × 1.9 m). On the eastern side of the chapel, there was an apse, semicircular inside and three-sided on the outside. The only entrance to the *parekklesion* was on the west side. The structure was built in stone and brick.

The church of Saint Niketas was subject to major construction work in the mid-nineteenth century. The former priest of Saint Niketas, Uroš, and the renowned citizen of Skopje Hadži Trajko Dojčinović supported the restoration of the dome in 1846. At the same time, a wide compartment of an irregular shape was built along the west and south walls of the church.

It was called *sofra* and it served as a narthex. This structure was also demolished in 1928.

The third and the most extensive chapter of the book is dedicated to the frescoes in the church. In the opening pages of the chapter, all of the preserved frescoes and their inscriptions are listed and ten drawings showing their disposition are presented.

The second section of the chapter contains a detailed analysis of the oldest frescoes, painted by Michael Astrapas and his associates at the end of the first quarter of the fourteenth century. It contains four subsections. The first deals with the programme and iconography of the frescoes. The programme is simple and straightforward. Along with the Great Feasts, only the scenes from the Passion and the Ministry of Christ were depicted in the vaults and on the walls of the *naos* with the idea of preserving the stylistic and compositional unity. Under the circumstances, it was only possible to place the cycle of the Post-Resurrection Appearances of Christ in the sanctuary. The lowest zone of the church shows a row of selected saints, headed by the Virgin Mary and John the Baptist in an act of intercession before Christ the “Merciful”.

The condensed iconographic programme of the mural decoration in the church of Saint Niketas is not complicated, not even in terms of underlying theological ideas. In the sanctuary, the ideas of the Church of Christ, the Eucharistic sacrifice, Christ the Archpriest and the Resurrection are skilfully intertwined. Here and there in the *naos*, the influence of the liturgical calendar is revealed in the selection and disposition of scenes in the cycle of the Miracles and Teachings of Jesus Christ. The scenes on the western face of the east pair of piers supporting the dome express some of the essential soteriological and eschatological doctrines of the Church.

There is nothing particularly specific in the iconography of the frescoes, either. It mostly relies on the well-known solutions typical of the Palaiologan period, often drawing on earlier models, and it finds the closest analogies in the frescoes of Gračanica.

The fact that the frescoes are perfectly suited to the interior of the church, a routine approach in selecting scenes in iconographic cycles and the individual figures of saints, and an iconography devoid of major peculiarities suggest that the workshop of Michael Astrapas relied on an elaborate predefined decorative system when painting churches similar to Saint Niketas. This hypothesis is also supported by the iconographic

programme of the frescoes in the church of the Virgin Peribleptos in Ohrid, which has a similar spatial structure and was painted by Michael and Eutychius in 1294/1295. This programme is basically almost the same as the painted programme of Saint Niketas. The only difference is that in Ohrid, the zone above the standing figures of saints shows the Life of the Virgin Mary, the patron of the church, while the cycle of the Miracles and Teachings of Christ is placed in the southwestern and northwestern sections of the *naos*.

Nevertheless, the main characteristic of the decorative programme in the church of Saint Niketas is its similarity to the programme of frescoes in the *katholikon* of Hilandar. Having in mind the history of Milutin’s foundation near Skopje, this similarity is easy to explain. Soon after the restoration of the monastery of Saint Niketas, the King granted it to Hilandar. The church dedicated to the Gothic martyr could have been painted only after that. As it is well known, the monks of Hilandar usually sought to leave their distinct imprint related to the veneration of individual saints and the celebration of particular feasts in those churches which became their *metochia* before they had been adorned with frescoes. In the church of Saint Niketas, the influence of Hilandar is primarily reflected in the prominent place given to the figures of the founders of Hilandar – Saint Simeon Nemanja and Saint Sava of Serbia, as well as to the depiction of the Presentation of the Virgin in the Temple, i.e. the liturgical feast to which the *katholikon* of Hilandar is dedicated. Furthermore, the impact of the Serbian monastery on Mount Athos is also revealed in the literal repetition of certain solutions in the placement of scenes. The most remarkable example can be found on the piers flanking the iconostasis. In both churches, the Christ *Anapeson* and *Christ talking to the apostles about the end of the age* were depicted at that place. The two monuments share many scenes within individual cycles, as well as a very similar selection of individual figures of saints. In addition, many iconographic solutions that can be seen in the frescoes of the Hilandar *katholikon* can also be found in Saint Niketas.

The presented evidence leads to the same conclusion as that drawn from the study of available historical data about the church of Saint Niketas: the painting of the church was commissioned and supervised by the monks of Hilandar.

The next subsection deals with the stylistic characteristics of the frescoes of Michael Astrapas in the church of Saint Niketas.

In terms of stylistic features, the frescoes of Saint Niketas are a typical work of the Palaiologan period. Careful analyses shows that the entire fresco ensemble is dominated by a single, coherent artistic approach. This conclusion is supported by compositional solutions, colours, methods of depicting space, architectural scenery in the background of scenes, the proportions and volume of figures, the typology of characters and the modelling of complexion and drapery. It is noteworthy that there are no major differences in quality between the frescoes that occupy the most prominent places and those painted in the arches above the passages to side bays or not so easily visible sections of walls and piers. It therefore seems that all the painting was done by a single painter. Even if he, like many medieval artists, had an assistant, only minor tasks, such as the colouring of less important parts of some frescoes, could be attributed to him.

In the third subsection the authorship of the oldest frescoes in Saint Niketas is discussed. Based on the analysis of the painter's inscription in the church, it is concluded that the fresco ensemble was painted by Michael Astrapas, the famous Thessalonian painter of the Palaiologan era. It appears that the painter Euty chius, Astrapas's co-worker in the church of the Virgin Peribleptos in Ohrid, is mentioned in the inscription in the church of Saint Niketas only as Michael's father (the inscription reads "the hand of Michael, Euty chius's son" and not "the hand of Michael /and/ Euty chius", as it was read in the earlier literature).

The final part of the same section is dedicated to the dating of the oldest frescoes. On the basis of several arguments it is concluded that these frescoes were painted after 1321. There are at least three reasons for such a conclusion. In the church of Saint Niketas there is no portrait of King Milutin, who funded the construction of the church. Most probably, such an omission could have only occurred when the King was no longer alive, i.e. after October 29, 1321. It has furthermore been established that the painting of the church of Saint Niketas was commissioned by the fraternity of the Hilandar monastery. This is very important, having in mind that the *hegoumenos* of Hilandar was granted the immediate authority over King Milutin's foundation on Skopska Crna Gora late in 1321. The painted programme of Saint Niketas was substantially modelled on the fresco programme of the Hilandar *katholikon*, the painting of which had been completed in September or October 1321. The time frame when the church near Skopje

was painted is further specified on the basis of the iconographic and stylistic similarities between its murals and the fresco ensembles done by the painters' workshop of Michael, the son of Euty chius, in the late 1310s, particularly those in Nagoričino (ca. 1317) and Gračanica (ca. 1320). These similarities are so striking that it may be assumed that King Milutin's foundation near Skopje was painted only a few years after the decoration of the two above-mentioned churches had been completed. Painting was most probably done immediately after the King's death, possibly as early as 1322 or 1323. The evidence for a more precise dating of the frescoes of Saint Niketas is still not substantially reliable. However, it seems that pieces of information about the church that are related to Archbishop Danilo II (who rose to the archbishop's throne at Peć in September 1324) may be of some relevance in this context. Danilo's involvement seems to be the most plausible answer to the question of how it happened that such a distinguished painter as Michael, the son of Euty chius (most probably Michael Astrapas), was commissioned to paint the church of a Hilandar's *metochion*.

The frescoes done during the renovations of 1484 are studied in the second section of the third chapter. The changes to the programme made during the restoration are discussed along with the iconography and style.

Already during the first century of Ottoman rule, the church of Saint Niketas was severely damaged. It seems that the frescoes suffered the most severe damage during that period – especially those in the vaults and the highest zones of the walls. It is not known how long the church had remained in ruinous condition, but it is reliably known that it was renovated in 1484. The founder's inscription, in which the year of founding is still visible, has survived on the south wall, above the entrance. However, it is not known who is to be credited for the restoration. It is only apparent that the restoration was carried out under the supervision of a person who had a solid theological knowledge and who revered the works of the original painters. Only in this way can it be explained why the approach to the restoration of the frescoes was so unusual – it was rather similar to modern conservation methods. The painter was not only required to repeat the previous arrangement of scenes and the iconography of the frescoes but also to preserve every single undamaged part of the original paintings. Therefore, there is almost no place in the church where two layers of plaster can be found. In the damaged areas, the old plaster was completely removed; new plaster

was then applied and the missing parts of figures or scenes were painted upon it. In those sections of the walls where nothing had been preserved, the whole scenes were painted anew. In doing this, the painters had demonstrated such skill in adjusting their style to the works of Michael Astrapas that even experienced researchers of medieval art sometimes found it difficult to distinguish between the old and new frescoes.

Based on the preserved evidence, it seems that in 1484, the painters had to replace completely thirteen scenes and eight individual figures of saints, while the two scenes and five figures were merely repaired. Only in the case of the *Repentance and suicide of Judas* and the illustration of a *troparion* of monk Mark, bishop of Otranto, it may be reliably assumed that these scenes were not part of the painted programme in Saint Niketas before the restoration. As far as individual figures are concerned, the same applies to the bust of Saint Hilarion, the Bishop of Moglena. All other scenes and figures painted in 1484 most probably followed, both in terms of selection and placement, the solutions applied by Michael, the son of Euty chius, and those who commissioned him to paint the church. It is even possible that the founder's inscription partly repeated the old text. It opens with a sentence unusual in such inscriptions: *The memory of death is beneficial for life* – written out first in Greek and then in the Old Serbian language (ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΡΥΣΙΜΕΥΗ ΤΩ ΒΕΙΩ – ПАМЕТЪ СМРТИ ЗДОВРЪНІЕ ЖИТІЮ). This is a monastic maxim based on the teachings of Saint John Klimax presented in the sixth chapter of his *Ladder*.

The painters who in 1484 restored a part of the mural decoration in Saint Niketas sought to adjust their design to the iconographic solutions typical of the fourteenth century. Nevertheless, the fact that they belonged to a different time is apparent in many places. The most distinctly post-Byzantine elements can be found in the *Repentance and Suicide of Judas*, whereas the iconographic solution applied in the illustration of the *troparion* of monk Mark (*Enthroned above, entombed below...*) is the most original.

The final part of this section discusses the origin of the artists who painted the frescoes. Previous hypotheses, according to which the painters came from Kastoria, an important artistic centre whose workshops were very active during Ottoman rule, have been confirmed. It has been concluded that the *protomaistor* had worked on the Meteora before being hired to work in Saint Niketas. In 1483, he painted the old *katholikon* of

the monastery of the Transfiguration of Christ on the Meteora. Having completed the work on Skopska Crna Gora, he returned to Kastoria, where he painted the frescoes in the church of Saint Nicholas of the nun Eupraxia (1485 or 1486).

The third section of the third chapter deals with the frescoes painted in the sixteenth century. Some of them had been part of the *parekklesion* of Saint John the Baptist, demolished in 1928, when almost all of its frescoes were destroyed. The upper part of the apse was occupied by a figure of the Orant Virgin, while beneath it, under the windows of the apse, there was a depiction of Christ as the Amnos on the table. Around the table, Saint John Chrysostom and Saint Basil the Great were shown while performing the liturgical service. The sanctuary also featured the images of Saint Peter of Alexandria and Saint Blaise, as well as two deacons, whose figure adorned the niches of the prothesis and diaconicon (Saint Stephen the Protomartyr and Saint Romanos the Hymnographer). Above them, the images of the Holy Archangel Gabriel and the Virgin Mary from the *Annunciation* could be seen. As far as the frescoes in the vaults and upper zones of the walls are concerned, it is only known that they included scenes from the iconographic cycle dedicated to Saint John the Baptist. The lowest zone was occupied by individual figures of saints. None of these saints appears in the *naos* and the sanctuary of the church of Saint Niketas. This means that the creators of the painted programme in the chapel primarily sought to supplement the themes covered in the fourteenth-century frescoes painted by Michael, the son of Euty chius. It seems that the repetition of scenes and figures depicted in the main church was avoided as much as possible.

The artistic quality of the paintings in the chapel of Saint John the Baptist may only be assessed on the basis of the *Annunciation to Zechariah*. It shows that the painter who worked in the chapel was a rather skilled artist. Along with being skilled in composing scenes, he was also a good draftsman, with a sense of gesture, movement and proportions of the figure. His colour scheme was dominated by warm hues. As for the stylistic parallels, it seems that the closest analogies in mural painting can be found in churches in the territory of the Patriarchate of Peć which date from the first decades following its restoration in 1557. Based on these parallels and information drawn from the study of the chapel's history and architecture, it seems the most plausible to place its construction and painting in the closing decades of the sixteenth century.

It is highly probable that the rather faded frescoes in the western part of the southern façade of the church – on the surfaces framed with triple blind arches and lesenes that flank them – date from the same period. The central place is occupied by two images framed by the inner blind arches. The lower zone features the monumental bust of Saint Nicholas. Above the image of the bishop of Myra, a figure of a holy warrior on a white horse was depicted. Judging by iconographic features, this is most probably an image of Saint George. However, this may also be an image of another holy warrior, primarily Saint Niketas. The better-preserved fragments of the frescoes that once adorned the western part of the south façade suggest that, in terms of artistic features, it was similar to the frescoes in the *parekklesion* of Saint John the Baptist. Therefore, it seems the most plausible to date them to the last decade of the sixteenth century.

The final section of the third chapter is dedicated to the frescoes in the dome of the church of Saint Niketas. They were painted in 1846 by Dimitrije Dičo Krstević, a well-known local artist who decorated a series of churches in Macedonia in the mid-nineteenth century.

In the apex of the dome, Krstević painted a medallion with the bust of Christ Pantokrator. Around the medallion, there is an inscription of Psalm 33:13–14. The remaining surfaces of in the dome are occupied by a depiction of the *Heavenly Liturgy*, while the restored section of the drum features two prophets, Samuel and Obadiah. In all of these paintings, Krstević still reveals a strong influence of his teachers, hieromonk Michael and his son, hieromonk Daniel, distinguished painters from Samarra. The work of these painters was a fusion of Byzantine traditionalism and the decorative character and realism of the Venetian Baroque. Nevertheless, despite the mentioned influence, Krstević, had already shaped in his earlier works a distinctive artistic expression, marked by skilful drawing, a versatile sense of volume, bright colours dominated by reds and greens, the attentive rendering of complexion using ochre enriched with refined shades of pink, a distinctly decorative effect, especially apparent in the decoration of fabrics with floral designs, bouncing draperies in a Baroque spirit and an abundant use of gold. Traits that reveal a lack of painting skill, typical of the so-called *zōgraphoi*, are also apparent, especially in rendering perspective.

In the fourth chapter of the book, the icons from the church of Saint Niketas have been studied. The major part of them was painted by Dimitrije Dičo Krstević.

The original icons supplied to the monastery by King Milutin upon restoration were lost during tumultuous times of the lasting Ottoman occupation. Some of them were probably destroyed, while others may have been transferred to other places at a time when the monastery on Skopska Crna Gora was abandoned by monks. According to Petar Miljković-Peppek, one of them was brought to the nearby Banjani, in the church of Saint George, built in 1548/1549. It features the image of the Virgin Hodegetria against a gilt background. The icon was repeatedly restored; the most important restorations are dated to the fifteenth and nineteenth centuries. The chronological coincidence of these restorations with the restoration of the frescoes of the church of Saint Niketas is one of the main arguments in favour of the hypothesis that the icon originated from King Milutin's foundation near Skopje. This is also suggested by the high artistic quality of the icon's oldest painted layer, the fact that it was found in a nearby village and the stylistic analogies with the frescoes of Michael, the son of Eutychius, in the church of Saint Niketas. Particular attention should be drawn to the similarities in rendering certain facial details, such as the eyes, nose and mouth. As far as the iconographic solution is concerned, there is a significant similarity with the depiction of the Virgin Hodegetria on the northeast pier in the *naos* of Gračanica.

Around 1845, a new, tall iconostasis, topped by a Crucifixion, was set up in Saint Niketas. Late in 1846 and early in 1847, Dičo Krstević painted despotic icons for this iconostasis: Christ Pantokrator, the Virgin with the Christ Child, Saint John the Baptist and Saint Niketas the Goth. All other surviving icons from the church of Saint Niketas – Saint George and Saint Demetrius, the Holy Archangel Michael, the Coronation of the Virgin Mary, several icons with depictions of the Apostles and scenes from the Great Feasts, a small icon of the Holy Virgin with four saints, the Royal Doors and the Crucifixion at the top of the iconostasis – are also attributed to Krstević.

In terms of iconography, Dičo Krstević's icons faithfully repeat models known to us from other churches in whose decoration he was involved, while many solutions correspond to notes from his painting manual. The most interesting and the most successfully done painting is the equestrian portrait of the church's patron saint – Saint Niketas. It could have been inspired by the fresco on the south façade of the church, painted in the late sixteenth century.

Translated by Milica Ševkušić

LIST OF FRESCOES

(referring to the drawings presented on pages 107–109)

APSE

- 1 Altar table with *Melismos* from the *Officiating Church fathers*
- 1a St Basil the Great
- 1b St John Chrysostom
- 2a St Gregory Theologian
- 2b St Athanasius
- 17a Communion of the apostles (Christ offering bread to six apostles)
- 17b Communion of the apostles (Christ offering wine to six apostles)
- 27 Orant Virgin
- 27a St archangel Michael
- 27b St archangel Gabriel

BEMA

- 3a St John the Almsgiver
- 3b St Cyril of Alexandria
- 66a Unknown holy bishop from the *Officiating Church fathers*, fragments
- 66b St Ignatius Theophorus
- 18a Communion of the apostles with the bread (six apostles)
- 18b Communion of the apostles with the wine (six apostles)
- 67a Christ appearing to ten apostles and other followers in a locked room in Jerusalem (Lk 24, 36–43)
- 67b Christ appearing to the apostles on the mountain of Galilee
- 28a Incredulity of St Thomas
- 28b Christ appearing to two holy women
- 29a *Enthroned above, entombed below...*, illustration of the troparion of monk Mark, bishop of Otranto, the 15th c.
- 29b Holy women informing the apostles about Christ's resurrection; St Peter and St John at the Empty Tomb

- 50a St archangel Michael, destroyed
- 50b St archangel Gabriel, destroyed
- 51a Ascension of Christ, the 15th c.
- 51b Descent of Holy Spirit, the 15th c.

PROTHESIS AND DIAKONIKON

- 4a St Nicholas
- 4b St James, brother of the Lord
- 5a St Stephen the Protomartyr
- 5b St Romanos the Melode
- 19a Hospitality of Abraham (Holy Trinity and Abraham)
- 19b Christ calling Peter to follow him (John 21, 19–22)
- 33a Vision of St Peter of Alexandria (Christ Emanuel)
- 33b Christ cursing the fig tree
- 68a Unknown holy bishop from the *Officiating Church fathers*
- 68b St Nicephorus of Constantinople
- 69a Bust of unknown holy bishop or presbyter, destroyed
- 69b Bust of a holy presbyter, probably of St Hermolaus
- 70a Bust of unknown holy bishop, destroyed
- 70b Bust of unknown holy bishop
- 6a St Gregory of Nyssa
- 6b Unknown holy bishop from the *Officiating Church fathers*
- 7a St Andrew of Crete
- 7b St Gregory Thaumaturgus
- 7c Bust of unknown holy bishop or presbyter
- 8a St Eustathius of Thessalonica
- 8b St Epiphanius of Salamis
- 20a Hospitality of Abraham (righteous Sara)
- 20b Unknown holy presbyter
- 21a St Astius and St. Clement of Ancyra
- 21b Christ healing Peter's mother-in-law

- 34a Vision of St Peter of Alexandria (St Peter and Arius)
- 34b Three Hebrew youths in the fiery furnace
- 71a Unknown holy bishop from the *Officiating Church fathers*
- 71b St Spyridon of Trimythous
- 72a Bust of unknown holy bishop, destroyed
- 72b Bust of unknown holy bishop
- 73a Busts of two unknown holy bishops (?), destroyed
- 73b Busts of two unknown holy bishops

VAULTS OF THE PASSAGES TO PROTHESIS AND DIAKONIKON

- 35a Busts of unknown holy bishop
- 35b St Clement of Rome, bust
- 36a St Parthenius of Lampsacus, bust
- 36b St Macarius of Jerusalem, bust

VAULTS OF THE PASSAGES LEADING FROM
PASTOPHORIES TO THE BEMA

- 31a Jewish high priest, probably Aaron
- 31b Holy prophet Moses
- 32a Bust of unknown holy bishop, destroyed
- 32b Bust of unknown holy bishop

NAVE

- 9a St Stephen the Protomartyr
- 9b St John the Forerunner, the 15th c.
- 10a St Niketas the Goth
- 10b Inscriptions related to the church restoration, from 1484
- 11a St George
- 11b St Demetrius
- 12a St Constantine and St Helena
- 12b St Theodore Stratelates
- 13a St Sergius and St Bacchus
- 13b St Theodore Tiron
- 14a St Theodosius the Cenobiarch
- 14b St Cosmas
- 15a St Sava of Serbia
- 15b St Panteleimon
- 16a St Simeon Nemanja
- 16b St Damian
- 22a Christ in the house of Martha and Mary
- 22b Christ's miracle at Cana
- 23a Expulsion of the merchants from the Temple
- 23b Marriage at Cana

- 24a Christ healing the dropsical man
- 24b Christ healing the woman with issue of blood
- 25a Christ and the Samaritan woman
- 25b Christ healing ten lepers
- 26a Christ reading from the book of Isaiah in synagogue at Nazareth
- 26b Christ and Zacchaeus
- 37a Lamentation of Christ
- 37b Last supper
- 38a Descent from the Cross
- 38b Washing of the feet
- 39a Christ being raised on the cross
- 39b Christ talking to apostles after the foot washing
- 40a Christ healing two demoniacs in the land of Gadarenes, the 15th c.
- 40b Presentation of the Virgin Mary in the Temple
- 49a Holy women at the Sepulchre
- 49b Presentation of Christ in the Temple

EASTERN PAIR OF PIERS, THE WEST SIDE

- 74a Virgin the Mediatrix
- 74b Christ the "Merciful"
- 75a Christ talking to the apostles about the end of the age
- 75b Christ *Anapeson*
- 30a Annunciation, the 15th c. (St archangel Gabriel and prophet Solomon)
- 30b Annunciation (The Virgin Mary and prophet David)

WEST WALL

- 76a St Stephen the Younger
- 76b St Athanasius of Athos
- 77a St Theodore the Studite
- 77b St Arsenius the Great
- 78a St Sabbas the Sanctified
- 78b St Paul of Thebes
- 79a St Euthymius the Great
- 79b St Anthony the Great
- 80 Dormition of the Virgin
- 80a Christ raising the daughter of Jairus
- 80b Christ healing the bent woman
- 81 Raising of Lazarus, destroyed
- 81a Unknown scene from the cycle of Christ's ministry, destroyed
- 81b Christ healing a blind man at Bethsaida

WESTERN LATERAL BAYS, UPPER PARTS

- 82a St Hilarion of Moglena, the 15th c.
- 82b St Zoticus of Constantinople
- 83a Unknown scene, the 15th c.
- 83b Bust of three unknown holy bishops

VAULTS

- 52a Anastasis, the 15th c.
- 52b Nativity of Christ
- 53a Crucifixion, the 15th c.
- 53b Baptism of Christ
- 54a Entry into Jerusalem, the 15th c.
- 54b Transfiguration, the 15th c.

WESTERN PAIR OF PIERS

- 84a St Paul
- 84b St Peter
- 85a Repentance and suicide of Judas, the 15th c.
- 85b Christ healing the paralytic at the pool of Bethesda
- 41a Christ on the road to Calvary, the 15th c.
- 41b Agony in the Garden of Gethsemane
- 86a St archangel Gabriel, the 15th c.
- 86b St archangel Michael
- 87a Christ healing the man blind from birth, the 15th c.
- 87b Mid-Pentecost
- 42a Mocking of Christ, the 15th c.
- 42b Betrayal of Christ
- 43a Christ before Pilate, the 15th c.
- 43b Christ judged by Annas and Caiaphas
- 88a St Menas the Egyptian, the 15th c.
- 88b St Nicholas, the 15th c.
- 89a St Quiricus, bust, the 15th c.
- 89b Unknown martyr, bust

ARCS BETWEEN THE WEST WALL
AND THE WESTERN PAIR OF PIERS

- 46a Prophet Solomon, the 15th c.
- 46b Prophet David
- 47 Righteous Job, bust

- 48a St Cosmas of Maiuma, the 15th c.
- 48b St John of Damascus
- 90a Unknown holy monk
- 90b Unknown holy martyr, probably St Procopius
- 91a Unknown holy martyr, bust, destroyed
- 91b Unknown holy martyr, probably St Sozon
- 44a St Sozon, bust
- 44b St Galaction, bust
- 45a St Ouaros (Varus), bust
- 45b Unknown holy martyr, bust

DOME

- 64 Heavenly liturgy, the 19th c.
- 65 Christ the Pantocrator, the 19th c.
- 65a Inscriptions around the Christ Pantocrator, the 19th c.
- 60a Prophet Samuel, the 19th c.
- 60b Prophet Jeremiah
- 61a Prophet Obadiah, the 19th c.
- 61b Prophet Eliah
- 62a Prophet Ezekiel
- 62b Prophet Elisha
- 63a Prophet Isaiah
- 63b Prophet Jonah

PENDENTIVES

- 55a St John the Evangelist and St. Prochorus
- 55b St Matthew the Evangelist
- 56a St Luke the Evangelist
- 56b St Mark the Evangelist
- 59a Medallion with the bust of angel, destroyed
- 59b Medallion with the bust of angel
- 57 Holy Mandylion
- 58 Holy Keramion

DOOR JAMBS

- 92b Two painted crosses with acronyms
- 92c Two painted crosses with acronyms
- 93a Two painted crosses with acronyms
- 93b Two painted crosses with acronyms

LIST OF ILLUSTRATIONS

(Unless otherwise specified, all illustrations are of the church of St. Niketas; unless otherwise credited, all illustrations are by the author)

FRONT COVER

St Niketas the Got, detail (damages on the saint's face digitally reconstructed by Filip Malbaša)

ENDPAPERS

Marriage at Cana (drawing by A. Stojaković)
Expulsion of the Merchants from the Temple (drawing by A. Stojaković)

TEXT FIGURES

Page 6 Monastery of St Niketas a) exterior view
b) interior view
Page 9 Map of the immediate area around the Monastery of St Niketas (after Google Maps)
Page 10 Map of Skopje's Black Mountain (Skopska Crna Gora) region (after a sketch drawn by S. Tomić, 1905)
Page 11 Church of St Niketas, view from northeast
King Milutin, fresco from the Church of St Achillius in Arilje, 1296/1297
Page 12 Common chrysobull of King Milutin for the Monastery of Hilandar (Archives of Hilandar, no. 145), closing part (photo by courtesy of the Foundation of the Holy Monastery of Hilandar)
Page 13 Monastery of St Niketas, view from north, around 1904 (photo by S. Tomić)
Svetozar Tomić
Miloš S. Milojević
Arthur Evans
Page 14 Gabriel Millet
Church of St Niketas, view from northeast, 1906 (photo by G. Millet)

Page 15 Jovan Hadži-Vasiljević
Inscription related to the church restoration in 1484 (copied by Jovan Hadži-Vasiljević, 1896)
Church of St Niketas with the parekklesion of St John the Forerunner, view from east (photo by Jovan Hadži-Vasiljević, probably 1896)
Page 16 France Mesesnel
Page 17 Žarko M. Tatić with monks of Hilandar
Church of St Niketas with the southwest annex (so-called *sofra*, destroyed 1928), longitudinal section (drawing by Ž. M. Tatić, 1925)
Page 18 Radoslav Grujić
Page 19 Vladimir Mošin
Page 20 Djurdje Bošković
Page 21 Signature of the painter Michael (son of Eutychios) in the Church of St Niketas (drawing by G. Millet, 1934)
Page 22 Horst Hallensleben
Page 23 Petar Miljković-Pepok
Page 24 Depictions of columns and capitals on the wall paintings in the Church of St Niketas (drawing by P. Miljković-Pepok)
Page 26 Viktor N. Lazarev
Page 27 Svetozar Radojčić
Page 28 Vladimir R. Petković
Page 30 Church of St Niketas, view from southeast
Page 31 Chrysobull of emperor Michael IX Palaiologos related to the estates of the Monastery of St Niketas (Archives of Hilandar), initial part (photo by courtesy of the Foundation of the Holy Monastery of Hilandar)
Page 35 Chrysobull of King Milutin for the Hrusija tower (*pyrgos*) on the sea, near Hilandar (Archives of

	Hilandar, no. 139), <i>arenga</i> , <i>narratio</i> and a part of <i>dispositio</i> (photo by courtesy of the Foundation of the Holy Monastery of Hilandar)		
Page 39	King Milutin receives from the Emperor Andronikos II confirmative charters issued to Hilandar, fresco on the eastern wall of the narthex in the main church of Hilandar	Page 62	Confirmative charter of Emperor Andronikos II related to the King Milutin's donation of the Monastery of St Niketas to the Hrusija tower (<i>pyrgos</i>) on the sea, Serbian translation made in the 14th c. (Archives of Hilandar) (photo by courtesy of the Foundation of the Holy Monastery of Hilandar)
Page 41	Hrusija tower (<i>pyrgos</i>) on the sea, near Hilandar, with the remains of the Milutin's tower (photo from 1925)	Page 65	Hrusija tower (<i>pyrgos</i>) on the sea, near Hilandar
Page 46	Simeon Nemanja, fresco from Mileševa, ca 1224	Page 69	Confirmative charter of Emperor Andronikos II related to the estates of the Hrusija tower (<i>pyrgos</i>) on the sea, issued in December 1324 (Archives of Hilandar), detail (photo by courtesy of the Foundation of the Holy Monastery of Hilandar)
Page 49	St Niketas the Got, fresco from the Church of St Niketas near Skoplje, ca 1324	Page 70	Monastery of Hilandar
Page 51	King Milutin, fresco from the Church of Virgin (Bogorodica Ljeviška) in Prizren, ca. 1310	Page 73	Inscriptions related to the church restoration in 1484 (copied by Gojko Subotić)
Page 53	Common chrysobull of King Milutin for the Monastery of Hilandar (Archives of Hilandar, no. 145), detail (photo by courtesy of the Foundation of the Holy Monastery of Hilandar)	Page 74	St John the Forerunner, icon of painter Dičo Krstević, from 1846/1847, Church of St Niketas near Skopje
Page 54	Emperors Andronikos II and Michael IX, miniature from the illustrated manuscript of the John Zonaras's <i>Epitome historion</i> (Biblioteca Estense, Modena, gr. 122, 1425–1450)		Festival gathering in the Monastery of St Niketas, ca. 1939 (photo by Lj. S. Janković)
	Church of St Niketas with the parekklesion of St John the Forerunner and the southwest annex (so-called <i>sofra</i> , destroyed 1928), view from east (photo by Ž. M. Tatić, 1925)	Page 78	Church of St Niketas, view from southwest
Page 55	Map of the Skopje region and the neighboring areas with the framed names of the reliably located <i>metochia</i> of the Monastery of St Niketas (after: Google Maps)	Page 79	Church of St Niketas, ground plan (after: Korać, <i>Spomenici</i>)
Page 57	Village of Banjani, <i>metochion</i> of the Monastery of St Niketas (1300–1392)		Ground plan of the Church of St Niketas with dimensions (drawing by G. Tolić)
	Church of St Nicholas at the village of Ljubanci, <i>metochion</i> of the Monastery of St Niketas (1300–1392)	Page 80	Church of St Niketas, view from south, 1934 (photo by G. Millet)
Page 58	Village of Kučevište, <i>metochion</i> of the Monastery of St Niketas (1300–1346)	Page 81	Church of St Niketas, view from east, 2009
	Village of Smira, <i>metochion</i> of the Monastery of St Niketas (1300–1392)	Page 82	Church of St Niketas, view from west, 1934 (photo by G. Millet)
Page 60	Village of Blace, <i>metochion</i> of the Monastery of St Niketas (1308–1392)	Page 83	Church of St Niketas, view from north, 1934 (photo by G. Millet)
Page 61	Serbian Archbishop Danilo II, fresco from the Church of the Virgin Hodegetria in the Patriarchate of Peć, ca. 1335	Page 84	Church of St Niketas, longitudinal section (after: Korać, <i>Spomenici</i>)
			Church of St Niketas, transverse section (after: Korać, <i>Spomenici</i>)
		Page 85	Church of St Niketas, upper part of the central apsis, wall texture
			Church of St Niketas, niche above the south door, wall texture
			Church of St Niketas, eastern part of the south façade, detail, wall texture

Page 86	Church of St Niketas, two-light window on the north wall, a detail Church of St Niketas, remains of the stone candlesticks (after: Korać, <i>Spomenici</i>)		Inscription on the scroll of St John the Almsgiver Inscription on the scroll of St Cyril of Alexandria
Page 87	Church of St Panteleimon in Nerezi near Skopje, ground plan (after: S. Ćurčić, <i>Architecture in the Balkans from Diocletian to Süleyman the Magnificent</i> , New Haven 2010) Church of the Holy Apostles in Thessaloniki, ground plan (after: Ćurčić, <i>Architecture in the Balkans</i>)	Page 101	Inscription on the scroll of St Nicephorus of Constantinople Inscription on the scroll of St Andrew of Crete Inscription on the scroll of St Eustathius of Thessalonica
Page 88	Church of St Niketas near Skopje, dome Church of St Panteleimon in Thessaloniki, main dome Panagia Olympiotissa at Elassona, Thessaly, dome Church of St Nicholas in Ljuboten near Skopje, view from northeast	Page 102	Inscription on the scroll of St John the Forerunner Inscription on the scroll of St Simeon Nemanja Inscription on the depiction of <i>Christ in the house of Martha and Mary</i>
Page 89	Church of St Nicholas in Ljuboten near Skopje, ground plan (after: Ćurčić, <i>Architecture in the Balkans</i>)	Page 103	Inscription on the depiction of <i>Expulsion of the merchants from the Temple</i> Inscription on the depiction of <i>Christ healing the woman with issue of blood</i> Inscription on the scroll of Virgin the Mediatrix, detail
Page 90	Church of St Niketas, façade, view from southeast (drawing by Nikola Ničota)	Page 104	Inscription on the depiction of Christ <i>Anapeson</i> Inscription on the scroll of St Stephen the Younger Inscription on the scroll of St Anthony the Great
Page 91	Church of St Niketas, façade, view from west (drawing by Nikola Ničota)		
Page 92	Church of St Niketas, façade, view from north (drawing by Nikola Ničota)	Page 105	Inscription on the depiction of <i>Christ healing the paralytic at the pool of Bethesda</i> Inscription on the depiction of <i>Christ healing the man blind from birth</i> Inscription on the depiction of <i>Mid-Pentecost</i>
Page 93	Church of St Niketas, façade, view from east (drawing by Nikola Ničota)		
Page 94	Church of St Niketas, façade, view from south (drawing by Nikola Ničota)		
Page 95	Church of St Niketas with the parekklesion of St. John the Forerunner and the southwest annex (so-called <i>sofra</i> , destroyed 1928), ground plan (drawing by Ž. M. Tatić, 1925)	Page 106	Inscription on the scroll of Prophet David Inscription on the scroll of Prophet Obadiah Inscription on the scroll of Prophet Elisha
Page 96	Parekklesion of St John the Forerunner, view from east, 1906 (photo by G. Millet) Church of St Niketas with the parekklesion of St John the Forerunner and the southwest annex (so-called <i>sofra</i> , destroyed 1928), view from west (drawing by Ž. M. Tatić, 1925)	Page 107	Church of St Niketas, longitudinal section, looking south, showing disposition of frescoes (drawing by Gordana Tolić) Southeast pier and arch connecting him with the south wall, disposition of frescoes (drawing by Gordana Tolić) Southwest pier and arch connecting him with the south wall, disposition of frescoes (drawing by Gordana Tolić)
Page 98	Wall paintings on the south wall of naos (photo by G. Millet, 1906)		
Page 99	Inscription on the scroll of St Gregory Theologian	Page 108	Church of St Niketas, longitudinal section, looking north, showing disposition of frescoes (drawing by Gordana Tolić)
Page 100	Inscription on the scroll of St Athanasius of Alexandria		

	Northwest pier and arch connecting him with the north wall, disposition of frescoes (drawing by Gordana Tolić)	Page 133	Jewish high priest, probably Aaron (fragment)
	Northeast pier and arch connecting him with the north wall, disposition of frescoes (drawing by Gordana Tolić)	Page 134	High priest Aaron, Gračanica
		Page 135	Saint presbyter, probably St Hermolaus
		Page 136	Christ wearing a sakkos, detail (from <i>Communion of the apostles</i>)
		Page 137	St John Chrysostom, detail
Page 109	Northeastern bay, upper zones, disposition of frescoes (drawing by Gordana Tolić)	Page 138	St Basil the Great, detail
	Southeastern bay, upper zones, disposition of frescoes (drawing by Gordana Tolić)	Page 139	Hospitality of Abraham, detail
	Northwestern bay, upper zones, disposition of frescoes (drawing by Gordana Tolić)	Page 140	Orant Virgin, central apsis in Gračanica
	Southwestern bay, upper zones, disposition of frescoes (drawing by Gordana Tolić)	Page 141	Christ wearing a sakkos, detail (from <i>Communion of the apostles</i> in St Nicolas Orphanos, Thessaloniki)
Page 110	Wall paintings in the dome	Page 142	Christ and an angel holding <i>primikirion</i> , detail (from <i>Communion of the apostles</i>)
Page 111	Wall paintings in the main dome of the Church of the Virgin in the Monastery of Gračanica	Page 143	Communion of the apostles, apsis
Page 117	Prophets Isaiah and Jeremiah	Page 144	Communion of the apostles, detail, south wall of the bema
Page 118	Prophets Elisha and Elisha		Communion of the apostles, detail, north wall of the bema
Page 119	Prophet Jonah	Page 145	Communion of the apostles, detail (St Peter)
Page 120	Prophet Jeremiah, Staro Nagoričino, detail (drawing by Miodrag Nagorni)	Page 146	Officiating church fathers, apsis and the east wall of the bema
Page 122	St John the Evangelist and St Prochorus (drawing by Petar Miljković-Peppek)	Page 147	St Andrew of Crete and St Eustathius of Thessalonica, north wall of the prothesis
Page 123	St Matthew the Evangelist, Staro Nagoričino (drawing by Gabriel Millet)	Page 148	Altar table with Amnos from the <i>Officiating Church fathers</i>
Page 124	Angel depicted between St Matthew and St Mark in the pendentives zone of the main dome of Gračanica	Page 149	St Clement of Ancyra and St Astius, detail
Page 125	Wall paintings in the apse	Page 150	Holy women informing the apostles about Christ's resurrection, Gračanica
Page 127	St Peter and St John at the Empty Tomb; Christ appearing to the apostles on the mountain of Galilee	Page 151	Christ appearing to the apostles on the mountain of Galilee
Page 128	<i>Enthroned above, entombed below...</i> , illustration of the troparion of monk Mark, bishop of Otranto; Christ appearing to ten apostles and other followers in a locked room in Jerusalem (fragment)	Page 152	Christ calling Peter to follow him (John 21, 19–22)
			Christ healing Peter's mother-in-law, detail
Page 129	Three Hebrew youths in the furnace, detail	Page 153	Christ cursing the fig tree
	Wall paintings in the eastern part of the diakonikon		Christ cursing the fig tree, detail, fresco in the Church of Virgin Peribleptos, Ohrid (drawing by Miodrag Nagorni)
Page 130	St Macarius of Jerusalem	Page 154	Vision of St Peter of Alexandria, fragment, eastern wall of the prothesis
Page 131	Holy prophet Moses	Page 155	Vision of St Peter of Alexandria, Gračanica
Page 132	St Parthenius of Lampsacus	Page 156	Annunciation, detail
	Wall paintings in the eastern part of the prothesis	Page 157	Nativity of Christ, photo taken in 1941 (Photo archive of the Institut für Kunstgeschichte, Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät, Universität Wien)

Page 158	Presentation of Christ in the Temple, photo taken in 1941 (Photo archive of the Institut für Kunstgeschichte, Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät, Universität Wien)	Page 185	Mid-Pentecost
Page 159	Baptism of Christ	Page 186	Christ the “Merciful”
Page 160	Dormition of the Virgin	Page 187	St Galaction
Page 162	St John of Damascus		St Sozon
Page 163	Prophet David		St Ouaros (Varus)
Page 164	Presentation of the Virgin in the Temple, fragments	Page 188	St Paul, detail
	Presentation of the Virgin in the Temple, Gračanica (drawing by Branislav Živković)	Page 189	St Constantine and St Helena, detail
Page 165	Righteous Job		St Athanasius of Athos, detail
Page 166	Wall paintings on the south wall of naos (photo by Dušan Tasić, 1975)	Page 190	Unknown holy martyr, probably St Procopius, detail
Page 167	Wall paintings on the north wall of naos (photo by Dušan Tasić, 1975)	Page 191	Virgin the Mediatrix
Page 168	Last supper	Page 192	St Peter, detail
Page 169	Washing of the feet		St archangel Michael, detail
Page 170	Christ talking to apostles after the foot washing	Page 193	St George, detail
	Christ talking to apostles after the foot washing, Staro Nagoričino		St Sergius, detail
Page 171	Agony in the Garden of Gethsemane	Page 194	St Stephen the Younger, detail
Page 172	Christ being raised on the cross	Page 195	St Simeon Nemanja, detail
Page 173	Descent from the cross	Page 196	St Sava of Serbia
Page 174	Lamentation of Christ	Page 197	St Demetrius and St Theodore Stratelates
Page 175	Christ reading from the book of Isaiah in synagogue at Nazareth		St Arsenius the Great, St Paul of Thebes, St Anthony the Great
	Christ talking to the apostles about the end of the age; Virgin the Mediatrix		St Cosmas, St Panteleimon and St Damian
Page 176	Christ talking to the apostles about the end of the age, fragment	Page 198	Christ <i>Anapeson</i> , detail
Page 177	Christ talking to the apostles about the end of the age, Hilandar’s <i>katholikon</i> (drawing by Marijana Marković, after photos taken by William Taylor Hostetter, Jr.)	Page 199	Christ healing the bent woman
Page 178	Christ <i>Anapeson</i> ; Christ the “Merciful”	Page 200	St Peter and St John at the Empty Tomb, detail
Page 179	Marriage at Cana, detail	Page 201	Marriage at Cana, detail
	Christ’s miracle at Cana, detail		Christ in the fresco <i>Marriage at Cana</i> , detail
Page 180	Expulsion of the merchants from the Temple, detail	Page 202	St Ignatius Theophorus
	Christ healing the woman with issue of blood	Page 203	St Theodore the Studite, detail
Page 181	Christ and Zacchaeus		St Theodosius the Cenobiarch, detail
	Christ raising the daughter of Jairus	Page 204	Ornamental strip, detail (drawing by Zagorka Janc)
Page 183	Christ in the house of Martha and Mary		Ornamental strip, detail (drawing by Zagorka Janc)
Page 184	Christ healing the paralytic at the pool of Bethesda	Page 205	Signature of painter Michael (son of Eutychios) in the Church of St George in Staro Nagoričino (drawing by Petar Miljković-Peppek)
		Page 206	Signature of painter Michael in the <i>katholikon</i> of the Monastery of St Prohor Pčinjski (drawing by Dragan Todorović and Gojko Subotić)
		Page 208	Communion of the apostles, detail (St Peter), King’s church in Studenica
			Washing of the feet, Staro Nagoričino
		Page 209	Expulsion of the merchants from the Temple, Gračanica

- Page 210 St Cyril of Alexandria, detail
St Cyril of Alexandria, detail, Staro Nagoričino
St Cyril of Alexandria, detail, Gračanica
St Chariton and St Stephen the Younger,
Church of the Virgin Peribleptos in Ohrid
- Page 212 St Simeon Nemanja and St Sava of Serbia
- Page 213 King Milutin as a *ktetor*, King's church in Studenica
- Page 215 St Simeon Nemanja and St Sava of Serbia, Hilandar's *katholikon* (drawing by Nikola Dudić)
- Page 217 Serbian Archbishop Danilo II, fresco from the Church of the Virgin Hodegetria in the Patriarchate of Peć, ca. 1335
- Page 219 St Peter
- Page 220 Inscription on a lintel of the Gate of the Drungarii (Πόρτα τῶν Δρουγγαρίων) in Constantinople (after *Cod. Vindobon. histor. gr.* 94, fol. 31v, the 16th c.)
Closure panel from the Xeropotamou monastery with incscription mentioning Emperor Andronikos II
Inscription on lintel of a door in the pyrgos of the Kokkos family in Potamia, Naxos, from 1686
- Page 221 Repentance and suicide of Judas, detail
- Page 222 St Hilarion of Moglena
St Hilarion of Moglena, detail, Church of the Virgin in Studenica
- Page 223 Annunciation (St archangel Gabriel and prophet Solomon)
Annunciation (St archangel Gabriel), old *katholikon* of the Monastery of Great Meteoron
- Page 224 Crucifixion, detail (St John)
- Page 225 Ascension of Christ, photo taken in 1941 (Photo archive of the Institut für Kunstgeschichte, Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät, Universität Wien)
- Page 226 Descent of Holy Spirit, detail, photo taken in 1941 (Photo archive of the Institut für Kunstgeschichte, Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät, Universität Wien)
- Page 227 Descent of Holy Spirit, detail (personification of Cosmos)
- Page 228 Christ healing the man blind from birth
Enthroned above, entombed below..., illustration of the troparion of monk Mark of Otranto, detail (Christ in the tomb)
- Page 229 Christ healing two demoniacs in the land of Gadarenes, detail
- Page 230 Prophet Solomon
- Page 231 St Quiricus
St Quiricus, old *katholikon* of the Monastery of Great Meteoron
- Page 232 Mocking of Christ
Christ on the road to Calvary
- Page 233 Entry into Jeursalem, detail
- Page 234 Crucifixion
Martyrdom of St George, fresco in the Church of St George in Kremikovci near Sofia, 1493.
- Page 235 Christ before Pilate, detail
Transfiguration, detail (St Peter)
- Page 236 Entry into Jerusalem, detail
Repentance and suicide of Judas, detail
Christ on the road to Calvary, detail
- Page 237 Christ healing the man blind from birth, detail
Christ healing two demoniacs in the land of Gadarenes, detail
- Page 238 St John the Forerunner
- Page 239 St Menas the Egyptian
- Page 240 Repentance and suicide of Judas, detail
Mid-Pentecost, detail, old *katholikon* of the Monastery of Great Meteoron
- Page 241 Entry into Jerusalem, detail, fresco in the Church of St Nicholas of the nun Eupraxia in Kastoria
Entry into Jerusalem, fresco in the Church of St Nicholas of the *archontissa* Theologina in Kastoria
- Page 242 St archangel Gabriel
- Page 243 St Nicholas
- Page 244 St archangel Gabriel from the fresco of *Annunciation* in the Church of St Nicholas of the nun Eupraxia in Kastoria
St Gregory Theologian and St Cyril of Alexandria, fresco in the Church of St Nicholas of the nun Eupraxia in Kastoria
- Page 245 St archangel Gabriel and prophet Solomon from the fresco of *Annunciation* (drawing by Velizar Krstić and Gojko Subotić)

Page 246	Transfiguration (drawing by Velizar Krstić and Gojko Subotić)	Page 261	Wall paintings on the north wall of the parekklesion (drawing by Velizar Krstić and Gojko Subotić)
Page 247	Entry into Jerusalem (drawing by Velizar Krstić and Gojko Subotić)	Page 263	Annunciation to Zechariah, detail The parable of the Pharisee and the Publican, fresco from the narthex of the Patriarchate of Peć, 1565.
Page 248	Crucifixion (drawing by Velizar Krstić and Gojko Subotić)	Page 264	Wall paintings on the west part of the south façade (drawing by Velizar Krstić and Gojko Subotić)
Page 249	Anastasis (drawing by Velizar Krstić and Gojko Subotić)	Page 265	Wall paintings on the west part of the south façade (photo by Gabriel Millet, 1934) Wall paintings on the west part of the south façade, detail (photo taken in 2009) St Mardarius
Page 250	Ascension of Christ (drawing by Velizar Krstić and Gojko Subotić)	Page 266	St Niketas the Goth, fresco in the niche above the west door (photo by Gabriel Millet, 1934) St Niketas the Goth, fresco in the niche above the west door (drawing by Marijana Marković)
Page 251	Descent of Holy Spirit (drawing by Velizar Krstić and Gojko Subotić)	Page 267	Christ the Pantocrator
Page 252	Christ before Pilate, Mocking of Christ, Christ healing the man blind from birth, St archangel Gabriel (drawing by Velizar Krstić and Gojko Subotić)	Page 268	Heavenly liturgy, detail Heavenly liturgy, detail
Page 253	Christ on the road to Calvary, Repentance and suicide of Judas (drawing by Velizar Krstić and Gojko Subotić)	Page 269	Prophet Obadiah
Page 254	St John Forerunner (drawing by Velizar Krstić and Gojko Subotić) St Nicholas (drawing by Velizar Krstić and Gojko Subotić)	Page 271	Virgin Hodegetria, icon from the Church of St George in the village of Banjani, Museum of Macedonia in Skopje
Page 255	<i>Enthroned above, entombed below...</i> , illustration of the troparion of monk Mark of Otranto (drawing by Velizar Krstić and Gojko Subotić) St Quiricus (drawing by Velizar Krstić and Gojko Subotić)	Page 272	St Niketas the Goth, icon from the Church of St Niketas, work of the painter Dičo Krstević
Page 256	St Menas the Egyptian (drawing by Velizar Krstić and Gojko Subotić) St Cosmas of Maiuma (drawing by Velizar Krstić and Gojko Subotić) Prophet Solomon (drawing by Velizar Krstić and Gojko Subotić)	Page 273	Coronation of the Virgin, detail, icon from the Church of St Niketas, work of the painter Dičo Krstević
Page 257	Ornamental field above the west door; St Euthymios the Great (drawing by Velizar Krstić and Gojko Subotić)	Page 274	Annunciation, detail (Virgin Mary), Royal doors of the iconostasis in the Church of St Niketas, work of the painter Dičo Krstević
Page 258	St Peter, the upper part from the 14 th c. (drawing by Velizar Krstić and Gojko Subotić) St archangel Michael, the upper part from the 14 th c. (drawing by Velizar Krstić and Gojko Subotić)	COLOR PLATES	
Page 259	Annunciation to Zechariah	Fig. 1	Church of St Niketas, view from southwest
Page 260	Ornaments in the socle zone of the parekklesion (photo by Gabriel Millet, 1934)	Fig. 2	Church of St Niketas, view from northeast
		Fig. 3	Interior view of St Niketas, looking to the dome
		Fig. 4	Interior view of St Niketas, eastern part of the altar area
		Fig. 5	Interior view of St Niketas, southern part of the altar area
		Fig. 6	Interior view of St Niketas, northern part of the altar area

- Fig. 7 Interior view of St Niketas, looking east
 Fig. 8 Interior view of St Niketas, looking south
 Fig. 9 Interior view of St Niketas, looking north
 Fig. 10 Interior view of St Niketas, looking west
 Fig. 11 Interior view of St Niketas, northwestern part of *naos*
 Fig. 12 Interior view of St Niketas, southwestern part of *naos*
 Fig. 13 Prophet Elijah
 Fig. 14 Prophet Jeremiah, detail
 Fig. 15 St Mark the Evangelist
 Fig. 16 Communion of the apostles (Christ offering wine)
 Fig. 17 Communion of the apostles (Christ offering wine), detail
 Fig. 18 Communion of the apostles (Christ offering wine), detail
 Fig. 19 Communion of the apostles (Christ offering bread), detail
 Fig. 20 Officiating church fathers, detail (St Basil the Great, St Gregory Theologian, St John the Almsgiver)
 Fig. 21 Officiating church fathers, detail (St John Chrysostom, St Athanasius of Alexandria)
 Fig. 22 St Andrew of Crete, detail
 Fig. 23 St Nicephorus of Constantinople, detail
 Fig. 24 St Spyridon of Trimythous, detail
 Fig. 25 Holy presbyter, probably St Hermolaus
 Fig. 26 Unknown holy bishop, depicted below St Spyridon of Trimythous, detail
 Fig. 27 Three Hebrew youths in the fiery furnace, detail
 Fig. 28 Christ appearing to the apostles on the mountain of Galilee, detail
 Fig. 29 St Macarius of Jerusalem
 Fig. 30 Christ cursing the fig tree
 Fig. 31 Christ healing Peter's mother-in-law, detail
 Fig. 32 Baptism of Christ, detail
 Fig. 33 Dormition of the Virgin, detail
 Fig. 34 Dormition of the Virgin, detail
 Fig. 35 Washing of the feet, detail
 Fig. 36 Descent from the Cross, detail
 Fig. 37 Descent from the Cross, detail
 Fig. 38 Descent from the Cross, detail
 Fig. 39 Expulsion of the merchants from the Temple
 Fig. 40 Marriage at Cana
 Fig. 41 Expulsion of the merchants from the Temple, detail
 Fig. 42 Expulsion of the merchants from the Temple, detail
 Fig. 43 Christ's miracle at Cana, Marriage at Cana, details
 Fig. 44 Marriage at Cana, detail
 Fig. 45 Marriage at Cana, detail
 Fig. 46 Christ in the house of Martha and Mary, detail
 Fig. 47 Christ healing the woman with issue of blood, detail
 Fig. 48 Christ *Anapeson*, detail
 Fig. 49 Christ *Anapeson*, detail
 Fig. 50 Christ *Anapeson*, detail
 Fig. 51 Christ and the Samaritan woman
 Fig. 52 Presentation of the Virgin in the Temple, fragments
 Fig. 53 Christ healing the paralytic at the pool of Bethesda, detail
 Fig. 54 Christ healing the dropsical man, detail
 Fig. 55 Virgin the Mediatrix, detail
 Fig. 56 St Paul, detail
 Fig. 57 St archangel Michael, detail
 Fig. 58 St Niketas the Goth, detail
 Fig. 59 St Niketas the Goth, detail
 Fig. 60 St Simeon Nemanja and St Sava of Serbia, detail
 Fig. 61 St John od Damascus, detail
 Fig. 62 St Anthony the Great, detail
 Fig. 63 St Cosmas, detail
 Fig. 64 St Theodore Tiron, detail
 Fig. 65 Signature of the painter Michael (son of Eutychios) on the shield of St Theodore Tiron
 Fig. 66 St Demetrius, detail
 Fig. 67 Descent of Holy Spirit
 Fig. 68 Descent of Holy Spirit, detail
 Fig. 69 Descent of Holy Spirit, detail (personification of Cosmos)
 Fig. 70 Christ before Pilate, detail
 Fig. 71 Entry into Jerusalem, detail
 Fig. 72 Annunciation, detail
 Fig. 73 Crucifixion, detail
 Fig. 74 Repentance and suicide of Judas, detail
 Fig. 75 Christ healing two demoniacs in the land of Gadarenes, detail
 Fig. 76 St John the Forerunner, detail
 Fig. 77 St archangel Gabriel, detail
 Fig. 78 Anastasis, detail

- | | | | |
|---------|---|---------|---|
| Fig. 79 | Repentance and suicide of Judas, detail | Fig. 89 | Painted cross with an acronym in the south jamb of the west portal |
| Fig. 80 | St Nicholas, detail | Fig. 90 | The Virgin Hodegetria, detail, icon from the Museum of Macedonia, Skopje |
| Fig. 81 | St Hilarion of Moglena, detail | Fig. 91 | Christ Pantocrator, detail, fresco in the dome, work of Dičo Krstević |
| Fig. 82 | Annunciation to Zechariah | Fig. 92 | New iconostasis with icons of Dičo Krstević |
| Fig. 83 | St Mardarius | Fig. 93 | Christ Pantocrator, icon of Dičo Krstević |
| Fig. 84 | Painted ornaments in the lower niche of the south wall | Fig. 94 | St archangel Michael, icon of Dičo Krstević |
| Fig. 85 | Painted ornaments in the apse window | Fig. 95 | Crucifixion, detail, wooden cross above the iconostasis, work of Dičo Krstević |
| Fig. 86 | Painted ornaments in the socle zone below the fresco of Christ “the Merciful” | Fig. 96 | St John the apostle, icon, part of the composition of <i>Crucifixion</i> painted on the wooden cross, work of Dičo Krstević |
| Fig. 87 | Inscription related to the church restoration, from 1484 (above the south portal) | | |
| Fig. 88 | Rectangular field with ornaments above the west portal | | |

СПИСАК ИЛУСТРАЦИЈА

(Уколико није назначено другачије, све илустрације односе се на цркву Светог Никите; уколико није назначено другачије, све илустрације су ауторове)

КОРИЦЕ

Свети Никита Гот, детаљ (дигитална реконструкција оштећења на лицу светог: Филип Малбаша)

ПРЕДЊИ ПРЕДЛИСТ

Свадба у Кани (цртеж: А. Стојаковић)

ЗАДЊИ ПРЕДЛИСТ

Изгон трговаца из храма (цртеж: А. Стојаковић)

ИЛУСТРАЦИЈЕ У ТЕКСТУ

- Стр. 6 Манастир светог Никите а) поглед споља
б) поглед изнутра
- Стр. 9 Мапа најужег подручја око манастира Светог Никите (према Google Maps)
- Стр. 10 Мапа Скопске Црне Горе (према нацрту С. Томића из 1905)
- Стр. 11 Црква Светог Никите, изглед са североистока
Краљ Милутин, фреска из Ариља, 1296/1297
- Стр. 12 Сводна повеља краља Милутина манастиру Хиландару (Хиландарски архив, *бр. 145*),
завршни део (снимак: Задужбина Светог манастира Хиландара)
- Стр. 13 Манастир светог Никите, изглед са северне стране, око 1904 (снимак: С. Томић)
Светозар Томић
Милош С. Милојевић
Артур Еванс
- Стр. 14 Габријел Мије
Црква Светог Никите, изглед са североистока, 1906 (снимак: Г. Мије)

- Стр. 15 Јован Хаџи-Васиљевић
Натпис о обнови цркве Светог Никите 1484. године (препис Ј. Хаџи-Васиљевића из 1896)
Црква Св. Никите с параклисом Св. Јована Претече, изглед са истока (снимак: Ј. Хаџи-Васиљевић, вероватно из 1896)
- Стр. 16 Франце Месеснел
- Стр. 17 Жарко М. Татић са хиландарским монасима
Подужни пресек цркве Светог Никите и тзв. софре (цртеж: Ж. М. Татић, 1925)
- Стр. 18 Радослав Грујић
- Стр. 19 Владимир Мошин
- Стр. 20 Ђурђе Бошковић
- Стр. 21 Потпис сликара Михаила Евтихијевог у цркви Светог Никите (цртеж: Г. Мије, 1934)
- Стр. 22 Хорст Халенслебен
- Стр. 23 Петар Миљковић-Пепек
- Стр. 24 Представе стубова и капитела на фрескама Светог Никите (цртеж: П. Миљковић-Пепек)
- Стр. 26 Виктор Н. Лазарев
- Стр. 27 Светозар Радојчић
- Стр. 28 Владимир Р. Петковић
- Стр. 30 Црква Светог Никите, поглед с југоистока
- Стр. 31 Повеља византијског цара Михаила IX о властелинству манастира Светог Никите (Хиландарски архив), почетни део (снимак: Задужбина Светог манастира Хиландара)
- Стр. 35 Повеља краља Милутина хиландарском пиргу у Хрусији (Хиландарски архив, *бр. 139*),
аренга, експозиција и део диспозиције (снимак: Задужбина Светог манастира Хиландара)

- Стр. 39 Цар Андроник II предаје потврдне повеље за Хиландар краљу Милутину, фреска у припрати хиландарског католикона
- Стр. 41 Хиландарски пирг у Хрусији, с још увек солидно очуваним остацима Милутиновог пирга, десно од цркве (фотографија из 1925. године)
- Стр. 46 Свети Симеон Немања, фреска из Милешеве, око 1224
- Стр. 49 Св. Никита Гот, фреска из цркве Светог Никите, око 1324
- Стр. 51 Краљ Милутин, фреска из Богородице Љевишке у Призрену, око 1310
- Стр. 53 Сводна повеља краља Милутина манастиру Хиландару (Хиландарски архив, *бр. 145*), детаљ (снимак: Задужбина Светог манастира Хиландара)
- Стр. 54 Византијски цареви Андроник II и Михаило IX, минијатура из илустрованог рукописа Хронике Јована Зонаре (Универзитетска библиотека Естензе у Модени, *gr. 122*, 1425–1450)
Црква Светог Никите с параклисом Светог Јована Претече и тзв. софром, изглед са истока (цртеж: Ж. М. Татић, 1925)
- Стр. 55 Мапа Скопља и његове шире околине са уоквиреним називима поуздано убицириних метоха манастира Светог Никите (према Google Maps)
- Стр. 57 Село Бањани, метох манастира Светог Никите 1300–1392
Црква Светог Николе код села Љубанци, метох манастира Светог Никите 1300–1392
- Стр. 58 Село Кучевиште, метох манастира Светог Никите 1300–1346
Село Смира, метох манастира Светог Никите 1300–1392
- Стр. 60 Село Блаце, метох манастира Светог Никите 1308–1392
- Стр. 61 Архиепископ Данило II, фреска из цркве Богородице Одигитрије у Пећи, око 1335
- Стр. 62 Потврдна повеља цара Андроника II о прилагању манастира Светог Никите хиландарском морском пиргу у Хрусији, српски превод из XIV века (Хиландарски архив, *бр. 90*) (снимак: Задужбина Светог манастира Хиландара)
- Стр. 65 Хиландарски морски пирг у Хрусији
- Стр. 69 Потврдна повеља цара Андроника II о имовини хиландарског морског пирга у Хрусији, децембар 1324 (Хиландарски архив), детаљ (снимак: Задужбина Светог манастира Хиландара)
- Стр. 70 Манастир Хиландар
- Стр. 73 Натпис о обнови цркве Светог Никите из 1484. године (цртеж: Гојко Суботић)
- Стр. 74 Св. Јован Претеча, икона Дича Крстевиха, из 1846/1847, црква Светог Никите код Скопља Сабор у манастиру Светог Никите, 1939 (снимак: Љ. С. Јанковић)
- Стр. 78 Црква Светог Никите, изглед са југозапада
- Стр. 79 План цркве Светог Никите (према: Кораћ, *Ѕјоменици*)
План цркве Светог Никите с котама (цртеж Г. Толић)
- Стр. 80 Црква Светог Никите, изглед са јужне стране, 1934 (снимак: Г. Мије)
- Стр. 81 Црква Светог Никите, изглед са источне стране, 2009
- Стр. 82 Црква Светог Никите, изглед са западне стране, 1934 (снимак Г. Мије)
- Стр. 83 Црква Светог Никите, изглед са северне стране, 1934 (снимак Г. Мије)
- Стр. 84 Подужни пресек цркве Светог Никите (према: Кораћ, *Ѕјоменици*)
Попречни пресек цркве Светог Никите (према: Кораћ, *Ѕјоменици*)
- Стр. 85 Црква Светог Никите, део јужне фасаде, начин зидања
Црква Светог Никите, горњи део апсиде, начин зидања
Црква Светог Никите, ниша изнад јужног портала, начин зидања
- Стр. 86 Црква Светог Никите, северна бифора, детаљ
Црква Светог Никите, остаци старих свећњака од камена (према: Кораћ, *Ѕјоменици*)
- Стр. 87 Основа цркве Светог Пантелејмона у Нерезима код Скопља, 1164 (према: S. Ćurčić, *Architecture in the Balkans from Diocletian to Süleyman the Magnificent*, New Haven 2010)
Основа цркве Светих апостола у Солуну, око 1315 (према: Ćurčić, *Architecture in the Balkans*)

- Стр. 88 Купола цркве Светог Никите код Скопља
Главна купола цркве Светог Пантелејмона у Солуну
Купола Богородице Олимпиотисе у Еласону (Тесалија)
Црква Светог Николе у Љуботену, око 1335, изглед са североистока
- Стр. 89 Основа цркве Светог Николе у Љуботену, око 1335 (према: Ćurčić, *Architecture in the Balkans*)
- Стр. 90 Црква Светог Никите, изглед са југоистока (цртеж: Никола Ничота)
- Стр. 91 Црква Светог Никите, изглед са запада (цртеж: Никола Ничота)
- Стр. 92 Црква Светог Никите, изглед са севера (цртеж: Никола Ничота)
- Стр. 93 Црква Светог Никите, изглед са истока (цртеж: Никола Ничота)
- Стр. 94 Црква Светог Никите, изглед са југа (цртеж: Никола Ничота)
- Стр. 95 Основа цркве Светог Никите с параклисом Св. Јована Претече и тзв. софром (цртеж: Ж. М. Татић, 1925)
- Стр. 96 Параклис Светог Јована Претече, изглед са истока (снимак: Г. Мије, 1906)
Попречни пресек цркве Светог Никите с параклисом Светог Јована Претече и тзв. софром, изглед са запада (цртеж: Ж. М. Татић, 1925)
- Стр. 98 Живопис на јужном зиду наоса (снимак: Г. Мије, 1906)
- Стр. 99 Натпис на свитку светог Григорија Богослова
- Стр. 100 Натпис на свитку светог Атанасија Великог
Натпис на свитку светог Јована Милостивог
Натпис на свитку светог Кирила Александријског
- Стр. 101 Натпис на свитку светог Никифора Цариградског
Натпис на свитку светог Андреја Критског
Натпис на свитку светог Евстатија Солунског
- Стр. 102 Натпис на свитку светог Јована Претече
Натпис на свитку светог Симеона Немање
Натпис на фресци *Христос код Марте и Марије*
- Стр. 103 Натпис на фресци *Изјон шрјоваца из храма*
Натпис на фресци *Исцјељење крвојочиве жене*
Натпис на свитку Богородице Заступнице, детаљ
- Стр. 104 Натпис на фресци *Недремано око*
Натпис на свитку светог Стефана Новог
Натпис на свитку светог Антонија Великог
- Стр. 105 Натпис на фресци *Исцјељење ѓаралииичара*
Натпис на фресци *Исцјељење слејорођеној*
Натпис на фресци *Прејоловљење ѓразника*
Натпис на свитку цара Давида
- Стр. 106 Натпис на свитку пророка Авдеја
Натпис на свитку пророка Језекиља
Натпис на свитку пророка Јелисеја
- Стр. 107 Јужна страна цркве, распоред фресака
Југоисточни стубац и лук који га спаја са јужним зидом, распоред фресака
Југозападни стубац и лук који га спаја са јужним зидом, распоред фресака
- Стр. 108 Северна страна цркве, распоред фресака
Северозападни стубац и лук који га спаја са северним зидом, распоред фресака
Североисточни стубац и лук који га спаја са северним зидом, распоред фресака
- Стр. 109 Распоред фресака у горњим зонама североисточног травеја
Распоред фресака у горњим зонама југоисточног травеја
Распоред фресака у горњим зонама северозападног травеја
Распоред фресака у горњим зонама југозападног травеја
- Стр. 110 Живопис у куполи
- Стр. 111 Живопис у главној куполи Грачанице
- Стр. 117 Пророци Исаија и Јеремија
- Стр. 118 Пророци Илија и Јелисеј
- Стр. 119 Пророк Јона
- Стр. 120 Пророк Јеремија, Старо Нагоричино (цртеж: М. Нагорни), детаљ
- Стр. 122 Свети јеванђелист Јован и свети Прохор (цртеж: П. Миљковић-Пепек)
- Стр. 123 Свети јеванђелист Матеј, Старо Нагоричино (цртеж: Г. Мије)
- Стр. 124 Анђео насликан између јеванђелиста Матеја и Марка у зони пандантифа главне куполе Грачанице

- Стр. 125 Живопис у апсиди
- Стр. 127 *Пейтар и Јован над њразним Христѡвим ѣробом, Христѡво јављање ученицима на јори у Галилеји*
- Стр. 128 *Горе Те на ѡрону а доле у ѣробу...* (илустрација тропара Марка Отрантског); Христово прво јављање апостолима у Јерусалиму (фрагмент)
- Стр. 129 Три јеврејска младића у ужаленој пећи, детаљ
Живопис у источном делу ѣаконикона
- Стр. 130 Свети Макарије Јерусалимски
- Стр. 131 Свети пророк Мојсије
- Стр. 132 Свети Партеније епископ Лампсакa
Живопис у источном делу протезиса
- Стр. 133 Старозаветни првосвештеник, вероватно Арон, фрагмент
- Стр. 134 Првосвештеник Арон, Грачаница
- Стр. 135 Свети Јермолај
- Стр. 136 Христос у сакосу из *Причешћа аѡсѡола хлебом*, детаљ
- Стр. 137 Свети Јован Златоусти, детаљ
- Стр. 138 Свети Василије Велики, детаљ
- Стр. 139 *Госѡљубље Аврамово*, детаљ
- Стр. 140 Богородица Оранта, апсида средишњег дела олтарског простора у Грачаници
- Стр. 141 Христос у сакосу из *Причешћа аѡсѡола* у цркви Светог Николе Орфаноса у Солуну
- Стр. 142 Христос и анђео с примикирионом из *Причешћа аѡсѡола хлебом*, детаљ
- Стр. 143 *Причешће аѡсѡола*, апсида
- Стр. 144 *Причешће аѡсѡола*, детаљ, јужни зид беме
Причешће аѡсѡола, детаљ, северни зид беме
- Стр. 145 Свети Петар из *Причешћа хлебом*, детаљ
- Стр. 146 *Служба архијереја*, апсида и источни зид беме
- Стр. 147 Свети Андреј Критски и Свети Евстатије Солунски из *Службе архијереја*, северни зид протезиса
- Стр. 148 Христос Агнец на часној трпези, из *Службе архијереја*
- Стр. 149 Свети Климент Анкирски и свети Астије Драчки, детаљ
- Стр. 150 *Мироносице јављају аѡсѡолима о Христѡвом васкрсењу*, Грачаница
- Стр. 151 *Христѡс се јавља ученицима на јори у Галилеји*
- Стр. 152 *Христѡс ѡозива Пейтра да крене за њим Исцељење Пейрове ѡашије*, детаљ
- Стр. 153 *Христѡс ѡроклиње смоквино дрво*
Христѡс ѡроклиње смоквино дрво, детаљ, Богородица Перивлепта у Охриду (цртеж: М. Нагорни)
- Стр. 154 *Визија светѡи Пейтра Александријскоѡ*, фрагмент, источни зид протезиса
- Стр. 155 *Визија светѡи Пейтра Александријскоѡ*, Грачаница
- Стр. 156 *Блаѡвесѡи*, детаљ
- Стр. 157 *Рођење Христѡво*, снимак из 1941. године (Фототека Института за историју уметности Универзитета у Бечу)
- Стр. 158 *Сређење*, снимак из 1941. године (Фототека Института за историју уметности Универзитета у Бечу)
- Стр. 159 *Кршење Христѡво*
- Стр. 160 *Усјење Боѡродичино*
- Стр. 162 Свети Јован Дамаскин
- Стр. 163 Свети цар и пророк Давид
- Стр. 164 *Ваведене Боѡродичино*, фрагменти
Ваведене Боѡродичино, Грачаница (цртеж: Б. Живковић)
- Стр. 165 Праведни Јов
- Стр. 166 Живопис на јужном зиду наоса (снимак: Д. Тасић, 1975)
- Стр. 167 Живопис на северном зиду наоса (снимак: Д. Тасић, 1975)
- Стр. 168 *Тајна вечера*
- Стр. 169 *Прање ноју*
- Стр. 170 *Христѡва ѡоука аѡсѡолима ѡсле ѡрања ноју*
Христѡва ѡоука аѡсѡолима ѡсле ѡрања ноју, Старо Нагоричино
- Стр. 171 *Молиѡва на Маслиновој јори*
- Стр. 172 *Подизање на крсѡ*
- Стр. 173 *Скидање с крсѡа*
- Стр. 174 *Оѡлакивање Христѡво*
- Стр. 175 *Христѡс чиѡа књију ѡорока Исаије у синаѡи*
Христѡс ѡовори аѡсѡолима о крају века и Богородица „Молителека“
- Стр. 176 *Христѡс ѡовори аѡсѡолима о крају века*, фрагмент

- Стр. 177 *Христос јовори айосѣолима о крају века*, хиландарски католикон (цртеж: Маријана Марковић, према фотографијама Вилијама Тејлора Хостетера)
- Стр. 178 *Недремано око* и Христос «Милостиви»
- Стр. 179 *Свадба у Кани*, детаљ
Чудо у Кани, детаљ
- Стр. 180 *Изјон ѣрјоваца из храма*, детаљ
Исцелјење крвојочиве жене
- Стр. 181 *Христос и Закхеј*
- Стр. 182 *Васкрсење Јаирове кћери*
- Стр. 183 *Христос код Марѣе и Марије*
- Стр. 184 *Исцелјење ѣпаралиѣичара у бањи Виѣезди*
- Стр. 185 *Прејоловање ѣразника*
- Стр. 186 Христос „Милостиви“
- Стр. 187 Свети Галактион
Свети Созонт
Свети Уар
- Стр. 188 Свети Павле, детаљ
- Стр. 189 Свети Константин и света Јелена, детаљ
Свети Атанасије Атонски, детаљ
- Стр. 190 Свети мученик, можда свети Прокопије, детаљ
- Стр. 191 Богородица „Молитељка“
- Стр. 192 Свети Петар, детаљ
Свети арханђео Михаило, детаљ
- Стр. 193 Свети Ђорђе, детаљ
Свети Сергије, детаљ
- Стр. 194 Свети Стефан Нови, детаљ
- Стр. 195 Свети Симеон Немања, детаљ
- Стр. 196 Свети Сава, први архиепископ српски
- Стр. 197 Свети Димитрије и свети Теодор Стратилат
Свети Арсеније, свети Павле Тивејски и свети Антоније
Свети Козма, свети Пантелејмон и свети Дамјан
- Стр. 198 *Недремано око*, детаљ
- Стр. 199 *Исцелјење ѣрбаве жене*
- Стр. 200 *Пејшар и Јован над ѣразним Христјовом ѣробом*, детаљ
- Стр. 201 *Свадба у Кани*, детаљ
Христос из *Свадбе у Кани*, детаљ
- Стр. 202 Свети Игњатије Богоносац
- Стр. 203 Свети Теодор Студит, детаљ
Свети Теодосије Општежитељ, детаљ
- Стр. 204 Орнаментална трака, детаљ (цртеж: З. Јанц)
Орнаментална трака, детаљ (цртеж: З. Јанц)
- Стр. 205 Потпис Михаила Евтихијевог у цркви Светог Ђорђа у Старом Нагоричину (цртеж: П. Миљковић-Пепек)
- Стр. 206 Потпис Михаила Евтихијевог у католикону манастира Светог Прохора Пчињског (цртеж: Д. Тодоровић–Г. Суботић)
- Стр. 208 Свети Петар из *Причешћа хлебом*, Краљева црква у Студеници, детаљ
Прање ноју, Старо Нагоричино
- Стр. 209 *Изјон ѣрјоваца из храма*, Грачаница
- Стр. 210 Свети Кирил Александријски, детаљ
Свети Кирил Александријски, детаљ, Старо Нагоричино
Свети Кирил Александријски, детаљ, Грачаница
Свети Харитон и свети Стефан Нови, Богородица Перивлепта у Охриду
- Стр. 212 Свети Симеон Немања и свети Сава
- Стр. 213 Ктиторски портрет краља Милутина, Краљева црква у Студеници
- Стр. 215 Свети Симеон Немања и свети Сава, хиландарски католикон (цртеж: Н. Дудић)
- Стр. 217 Архиепископ Данило II, фреска из Богородице Одигитрије у Пећи
- Стр. 219 Свети Петар
- Стр. 220 Натпис на надвратнику цариградске Порте Друнгарија (према рукопису *Cod. Vindobon. histor. gr. 94, fol. 31v, XVI век*)
Парапетна плоча из светогорског манастира Ксеропотама (крај X века, натпис из времена Андроника II Палеолога)
Натпис са надвратника једног од портала пирга породице Кокос у Потамији на Наксосу, 1686
- Стр. 221 *Кајање и самоубиство Јудино*, детаљ
- Стр. 222 Свети Иларион Мегленски
Свети Иларион Мегленски, детаљ, Богородичина црква у Студеници
- Стр. 223 Арханђео Гаврило и пророк Соломон из *Блајовесѣи*
Арханђео Гаврило из *Блајовесѣи*, стари католикон манастира Преображења Христовог на Метеорима
- Стр. 224 *Расѣђе Христјово*, детаљ (свети апостол Јован)
- Стр. 225 *Вазнесење Христјово*, снимак из 1941. године (Фототека Института за историју уметности Универзитета у Бечу)

- Стр. 226 *Силазак Свѣтѣи Духа на айосѣоле*, детаљ, снимак из 1941. године (Фототека Института за историју уметности Универзитета у Бечу)
- Стр. 227 *Силазак Свѣтѣи Духа на айосѣоле*, детаљ (персонификација Космоса)
- Стр. 228 *Исцѣљење слейорођеної Горе Те на ѿрону а доле у їробу...*, илустрација тропара Марка Отрантског, детаљ (Христос у гробу)
- Стр. 229 *Исцѣљење двојице бесних код Гадаре*, детаљ
- Стр. 230 Свети цар и пророк Соломон
- Стр. 231 Свети Кирик
Свети Кирик, стари католикон манастира Преображења на Метеорима
- Стр. 232 *Руїање Христѣу Пуї на Голїоїу*
- Стр. 233 *Улазак у Јерусалим*, детаљ
- Стр. 234 *Расїеђе Христѣово*
Сїрадање свѣтѣи Ђорђа, црква Светог Ђорђа у Кремиковцима код Софије, 1493.
- Стр. 235 *Христѣос їред Пилаїом*, детаљ
Преображење Христѣово, детаљ (Свети Петар)
- Стр. 236 *Улазак у Јерусалим*, детаљ
Кајање и самоубисїво Јудино, детаљ
Пуї на Голїоїу, детаљ
- Стр. 237 *Исцѣљење слейорођеної*, детаљ
Исцѣљење двојице бесних код Гадаре, детаљ
- Стр. 238 Свети Јован Претеча
- Стр. 239 Свети Мина Египатски
- Стр. 240 *Кајање и самоубисїво Јудино*, детаљ
Преїоловљење їразника, детаљ, стари католикон манастира Преображења Христовог на Метеорима
- Стр. 241 *Улазак у Јерусалим*, детаљ, црква Светог Николе монахиње Евпраксије у Костуру
Улазак у Јерусалим, црква Светог Николе архонтисе Теологине у Костуру
- Стр. 242 Свети арханђео Гаврило
- Стр. 243 Свети Никола
- Стр. 244 Свети арханђео Гаврило из *Блаїовесїи*, црква Светог Николе монахиње Евпраксије у Костуру
Свети Григорије Богослов и свети Кирил Александријски, црква Светог Николе монахиње Евпраксије у Костуру
- Стр. 245 Арханђео Гаврило и пророк Соломон из *Блаїовесїи* (цртеж: Велизар Крстић – Гојко Суботић)
- Стр. 246 *Преображење Христѣово* (цртеж: Велизар Крстић – Гојко Суботић)
- Стр. 247 *Улазак у Јерусалим* (цртеж: Велизар Крстић – Гојко Суботић)
- Стр. 248 *Расїеђе Христѣово* (цртеж: Велизар Крстић – Гојко Суботић)
- Стр. 249 *Силазак у ад* (цртеж: Велизар Крстић – Гојко Суботић)
- Стр. 250 *Вазнесење Христѣово* (цртеж: Велизар Крстић – Гојко Суботић)
- Стр. 251 *Силазак Свѣтѣи Духа на айосѣоле* (цртеж: Велизар Крстић – Гојко Суботић)
- Стр. 252 *Христѣос їред Пилаїом*, *Руїање Христѣу*, *Исцѣљење слейорођеної*, арханђео Гаврило (цртеж: Велизар Крстић – Гојко Суботић)
- Стр. 253 *Пуї на Голїоїу*, *Кајање и самоубисїво Јудино* (цртеж: Велизар Крстић – Гојко Суботић)
- Стр. 254 Свети Јован Претеча (цртеж: Велизар Крстић – Гојко Суботић)
Свети Никола (цртеж: Велизар Крстић – Гојко Суботић)
- Стр. 255 *Горе Те на ѿрону а доле у їробу...*, илустрација тропара Марка Отрантског (цртеж: Велизар Крстић – Гојко Суботић)
Свети Кирик (цртеж: Велизар Крстић – Гојко Суботић)
- Стр. 256 Свети Мина Египатски (цртеж: Велизар Крстић – Гојко Суботић)
Свети Козма Мајумски (цртеж: Велизар Крстић – Гојко Суботић)
Свети цар и пророк Соломон (цртеж: Велизар Крстић – Гојко Суботић)
- Стр. 257 Орнаментално поље изнад западног портала и свети Јевтимије Велики (цртеж: Велизар Крстић – Гојко Суботић)
- Стр. 258 Свети Петар, глава на слоју из XIV века (цртеж: Велизар Крстић – Гојко Суботић)
Свети арханђео Михаило, глава на слоју из XIV века (цртеж: Велизар Крстић – Гојко Суботић)
- Стр. 259 *Блаїовесїи Захарију*
- Стр. 260 Орнаменти у соклу параклиса (снимак: Г. Мије, 1934)

Стр. 261	Фреске на северном зиду параклиса (цртеж: Велизар Крстић – Гојко Суботић)	Сл. 8	Живопис цркве Светог Никите, јужна страна наоса
Стр. 263	<i>Благовесѝи Захарији</i> , детаљ <i>Парабола о миѝру и фарисеју</i> , припрата Пећке патријаршије, 1565.	Сл. 9	Живопис цркве Светог Никите, северна страна наоса
Стр. 264	Фреске на западном делу јужне фасаде (цртеж: Велизар Крстић – Гојко Суботић)	Сл. 10	Живопис цркве Светог Никите, западна страна наоса
Стр. 265	Фреске на западном делу јужне фасаде (снимак: Г. Мије, 1934) Фреске на западном делу јужне фасаде, данашње стање, детаљ Свети Мардарије	Сл. 11	Живопис цркве Светог Никите, северозападни део наоса
Стр. 266	Свети Никита Гот, фреска у ниши изнад западног портала (снимак: Г. Мије, 1934) Свети Никита Гот, фреска у ниши изнад западног портала (цртеж: Маријана Марковић)	Сл. 12	Живопис цркве Светог Никите, југозападни део наоса
Стр. 267	Христос Пантократор	Сл. 13	Пророк Илија
Стр. 268	<i>Небеска лиѝурѝија</i> , детаљ <i>Небеска лиѝурѝија</i> , детаљ	Сл. 14	Пророк Јеремија, детаљ
Стр. 269	Пророк Авдеј	Сл. 15	Свети јеванђелист Марко
Стр. 271	Богородица Одигитрија, икона из цркве Светог Ђорђа у Бањанима, Музеј Македоније, Скопље	Сл. 16	<i>Причешће аѝосѝола вином</i>
Стр. 272	Свети Никита Гот, икона зографа Дича Крстевића из цркве Светог Никите	Сл. 17	<i>Причешће аѝосѝола вином</i> , детаљ
Стр. 273	<i>Крунисање Боѝородице</i> , детаљ, икона зографа Дича Крстевића из цркве Светог Никите	Сл. 18	<i>Причешће аѝосѝола вином</i> , детаљ
Стр. 274	<i>Благовесѝи</i> , детаљ (Богородица), царске двери иконостаса у цркви Светог Никите	Сл. 19	<i>Причешће аѝосѝола хлебом</i> , детаљ
ТАБЛЕ У БОЈИ		Сл. 20	<i>Служба архијереја</i> , детаљ (свети Василије Велики, свети Григорије Богослов, свети Јован Милостиви)
Сл. 1	Црква Светог Никите, изглед са југозападне стране	Сл. 21	<i>Служба архијереја</i> , детаљ (свети Јован Златоусти, свети Атанасије Велики)
Сл. 2	Црква Светог Никите, изглед са североисточне стране	Сл. 22	Свети Андреј Критски из <i>Службе архијереја</i> , детаљ
Сл. 3	Живопис цркве Светог Никите, поглед на куполу и поткуполни простор	Сл. 23	Свети Нићифор Цариградски из <i>Службе архијереја</i> , детаљ
Сл. 4	Живопис цркве Светог Никите, источна страна олтара	Сл. 24	Свети Спиридон из <i>Службе архијереја</i> , детаљ
Сл. 5	Живопис цркве Светог Никите, јужна страна олтара	Сл. 25	Свети Јермолај
Сл. 6	Живопис цркве Светог Никите, северна страна олтара	Сл. 26	Непознати архијереј насликан изнад светог Спиридона, детаљ
Сл. 7	Живопис цркве Светог Никите, источна страна наоса	Сл. 27	<i>Тројица јеврејских младића у ужареној ѝећи</i> , детаљ
		Сл. 28	<i>Христѝово јављање аѝосѝолима на ѝори у Галилеји</i> , детаљ
		Сл. 29	Свети Макарије Јерусалимски
		Сл. 30	<i>Христѝос ѝроклиње смоквино дрво</i>
		Сл. 31	<i>Исцелјење Пеѝрове ѝашиѝе</i> , детаљ
		Сл. 32	<i>Кршѝење Христѝово</i> , детаљ
		Сл. 33	<i>Усѝење Боѝородичино</i> , детаљ
		Сл. 34	<i>Усѝење Боѝородичино</i> , детаљ
		Сл. 35	<i>Прање ноѝу</i> , детаљ
		Сл. 36	<i>Скидање с крстѝа</i> , детаљ
		Сл. 37	<i>Скидање с крстѝа</i> , детаљ
		Сл. 38	<i>Скидање с крстѝа</i> , детаљ
		Сл. 39	<i>Изѝон ѝрѝоваца из храма</i>

- | | | | |
|--------|---|--------|---|
| Сл. 40 | <i>Свадба у Кани</i> | Сл. 71 | <i>Улазак у Јерусалим, детаљ</i> |
| Сл. 41 | <i>Изјон ѿрјоваца из храма, детаљ</i> | Сл. 72 | <i>Блајовесѿи, детаљ</i> |
| Сл. 42 | <i>Изјон ѿрјоваца из храма, детаљ</i> | Сл. 73 | <i>Расѿеће, детаљ</i> |
| Сл. 43 | <i>Чудо у Кани и Свадба у Кани, детаљи</i> | Сл. 74 | <i>Кајање и самоубисѿво Јудино, детаљ</i> |
| Сл. 44 | <i>Свадба у Кани, детаљ</i> | Сл. 75 | <i>Исцјељење два бесна човека код Гагаре, детаљ</i> |
| Сл. 45 | <i>Свадба у Кани, детаљ</i> | Сл. 76 | <i>Свети Јован Претеча, детаљ</i> |
| Сл. 46 | <i>Хрисѿос код Марѿе и Марије, детаљ</i> | Сл. 77 | <i>Свети арханђео Гаврило, детаљ</i> |
| Сл. 47 | <i>Исцјељење крвојочиве жене, детаљ</i> | Сл. 78 | <i>Силазак у ад, детаљ</i> |
| Сл. 48 | <i>Недремано око, детаљ</i> | Сл. 79 | <i>Кајање и самоубисѿво Јудино, детаљ</i> |
| Сл. 49 | <i>Недремано око, детаљ</i> | Сл. 80 | <i>Свети Никола, детаљ</i> |
| Сл. 50 | <i>Недремано око, детаљ</i> | Сл. 81 | <i>Свети Иларион Мегленски, детаљ</i> |
| Сл. 51 | <i>Хрисѿос и Самарјанка</i> | Сл. 82 | <i>Блајовесѿи Захарију</i> |
| Сл. 52 | <i>Ваведење Бојородичино, фрагменти</i> | Сл. 83 | <i>Свети Мардарије</i> |
| Сл. 53 | <i>Исцјељење ѿпаралиѿичара у бањи Виѿезди, детаљ</i> | Сл. 84 | <i>Сликани орнаменти у ниши јужног зида</i> |
| Сл. 54 | <i>Исцјељење човека који је боловао од водене болесѿи, детаљ</i> | Сл. 85 | <i>Сликани орнаменти у прозору апсиде</i> |
| Сл. 55 | <i>Богородица „Молитељка“, детаљ</i> | Сл. 86 | <i>Сликани орнаменти на соклу испод фигуре Христа „Спаситеља“</i> |
| Сл. 56 | <i>Свети Павле, детаљ</i> | Сл. 87 | <i>Натпис о обнови храма 1484. године, изнад јужног портала</i> |
| Сл. 57 | <i>Свети арханђео Михаило, детаљ</i> | Сл. 88 | <i>Правоугаона површина са орнаментима изнад западног портала</i> |
| Сл. 58 | <i>Свети Никита, детаљ</i> | Сл. 89 | <i>Крст са криптограмом у довратнику западног портала</i> |
| Сл. 59 | <i>Свети Никита, детаљ</i> | Сл. 90 | <i>Богородица Одигитрија, детаљ, икона из Музеја Македоније</i> |
| Сл. 60 | <i>Свети Симеон Немања и свети Сава, детаљ</i> | Сл. 91 | <i>Христос Пантократор, фреска у куполи, рад Дича Крстевића, детаљ</i> |
| Сл. 61 | <i>Свети Јован Дамаскин, детаљ</i> | Сл. 92 | <i>Иконостас са иконама Дича Крстевића</i> |
| Сл. 62 | <i>Свети Антоније Велики, детаљ</i> | Сл. 93 | <i>Христос Пантократор, икона Дича Крстевића</i> |
| Сл. 63 | <i>Свети Козма, детаљ</i> | Сл. 94 | <i>Свети арханђео Михаило, икона Дича Крстевића</i> |
| Сл. 64 | <i>Свети Теодор Тирон, детаљ</i> | Сл. 95 | <i>Расѿеће Хрисѿово, детаљ, крст над иконостасом, рад Дича Крстевића</i> |
| Сл. 65 | <i>Потпис сликара на штиту светог Теодора Тирона</i> | Сл. 96 | <i>Свети апостол Јован, икона у саставу композиције Расѿећа, рад Дича Крстевића</i> |
| Сл. 66 | <i>Свети Димитрије, детаљ</i> | | |
| Сл. 67 | <i>Силазак Свеѿој Духа на ајосѿоле</i> | | |
| Сл. 68 | <i>Силазак Свеѿој Духа на ајосѿоле, детаљ</i> | | |
| Сл. 69 | <i>Силазак Свеѿој Духа на ајосѿоле, детаљ (персонификација Космоса)</i> | | |
| Сл. 70 | <i>Хрисѿос ѿред Пилаѿом, детаљ</i> | | |

- Fig. 79 Repentance and suicide of Judas, detail
 Fig. 80 St Nicholas, detail
 Fig. 81 St Hilariion of Moglena, detail
 Fig. 82 Annunciation to Zechariah
 Fig. 83 St Mardarius
 Fig. 84 Painted ornaments in the lower niche of the south wall
 Fig. 85 Painted ornaments in the apse window
 Fig. 86 Painted ornaments in the socle zone below the fresco of Christ "the Merciful"
 Fig. 87 Inscription related to the church restoration, from 1484 (above the south portal)
 Fig. 88 Rectangular field with ornaments above the west portal

- Fig. 89 Painted cross with an acronym in the south jamb of the west portal
 Fig. 90 The Virgin Hodegetria, detail, icon from the Museum of Macedonia, Skopje
 Fig. 91 Christ Pantocrator, detail, fresco in the dome, work of Dičo Krstevič
 Fig. 92 New iconostasis with icons of Dičo Krstevič
 Fig. 93 Christ Pantocrator, icon of Dičo Krstevič
 Fig. 94 St archangel Michael, icon of Dičo Krstevič
 Fig. 95 Crucifixion, detail, wooden cross above the iconostasis, work of Dičo Krstevič
 Fig. 96 St John the apostle, icon, part of the composition of *Crucifixion* painted on the wooden cross, work of Dičo Krstevič

СПИСАК ИЛУСТРАЦИЈА

(Уколико није назначено другачије, све илустрације односе се на цркву Светог Никите; уколико није назначено другачије, све илустрације су ауторове)

КОРИЦЕ

Свети Никита Гот, детаљ (дигитална реконструкција оштећења на лицу светог: Филип Малбаша)

ПРЕДЊИ ПРЕДЛИСТ

Свадба у Кани (цртеж: А. Стојаковић)

ЗАДЊИ ПРЕДЛИСТ

Изгон трговаца из храма (цртеж: А. Стојаковић)

ИЛУСТРАЦИЈЕ У ТЕКСТУ

- Стр. 6 Манастир светог Никите а) поглед споља
 б) поглед изнутра
 Стр. 9 Мапа најужег подручја око манастира Светог Никите (према Google Maps)
 Стр. 10 Мапа Скопске Црне Горе (према нацрту С. Томића из 1905)
 Стр. 11 Црква Светог Никите, изглед са североистока
 Краљ Милутин, фреска из Ариља, 1296/1297
 Стр. 12 Сводна повеља краља Милутина манастиру Хиландару (Хиландарски архив, бр. 145), завршни део (снимак: Задужбина Светог манастира Хиландара)
 Стр. 13 Манастир светог Никите, изглед са северне стране, око 1904 (снимак: С. Томић)
 Светозар Томић
 Милош С. Милојевић
 Артур Еванс
 Стр. 14 Габријел Мије
 Црква Светог Никите, изглед са североистока, 1906 (снимак: Г. Мије)

- Стр. 15 Јован Хади-Васиљевић
 Натпис о обнови цркве Светог Никите 1484. године (препис Ј. Хади-Васиљевића из 1896)
 Црква Св. Никите с параклисом Св. Јована Претече, изглед са истока (снимак: Ј. Хади-Васиљевић, вероватно из 1896)
 Стр. 16 Франце Месеснел
 Стр. 17 Жарко М. Татић са хиландарским монасима
 Подужни пресек цркве Светог Никите и тзв. софре (цртеж: Ж. М. Татић, 1925)
 Стр. 18 Радослав Грујић
 Стр. 19 Владимир Мошин
 Стр. 20 Ђурђе Бошковић
 Стр. 21 Потпис сликара Михаила Евтихијевог у цркви Светог Никите (цртеж: Г. Мије, 1934)
 Стр. 22 Хорст Халенслебен
 Стр. 23 Петар Миљковић-Пепек
 Стр. 24 Представе стубова и капитета на фрескама Светог Никите (цртеж: П. Миљковић-Пепек)
 Стр. 26 Виктор Н. Лазарев
 Стр. 27 Светозар Радојчић
 Стр. 28 Владимир Р. Петковић
 Стр. 30 Црква Светог Никите, поглед с југоистока
 Стр. 31 Повеља византијског цара Михаила IX о властелинству манастира Светог Никите (Хиландарски архив), почетни део (снимак: Задужбина Светог манастира Хиландара)
 Стр. 35 Повеља краља Милутина хиландарском ширгу у Хрусији (Хиландарски архив, бр. 139), арена, експозиција и део диспозиције (снимак: Задужбина Светог манастира Хиландара)

- Стр. 39 Цар Андроник II предаје потврду повеље за Хиландар краљу Милутину, фреска у припрати хиландарског католикона
- Стр. 41 Хиландарски пирг у Хрусији, с још увек сочувљено очувањем остацима Милутиновог пирга, десно од цркве (фотографија из 1925. године)
- Стр. 46 Свети Симеон Немања, фреска из Милешеве, око 1224
- Стр. 49 Св. Никита Гот, фреска из цркве Светог Никите, око 1324
- Стр. 51 Краљ Милутин, фреска из Богородице Љевшике у Призрену, око 1310
- Стр. 53 Сводна повеља краља Милутина манастиру Хиландару (Хиландарски архив, бр. 145), детаљ (снимак: Задужбина Светог манастира Хиландара)
- Стр. 54 Византијски цареви Андроник II и Михаило IX, минијатура из нацртаног рукописа Хронике Јована Зонаре (Универзитетска библиотека Естезе у Модени, гр. 122, 1425–1450)
- Стр. 55 Црква Светог Никите с параклисом Светог Јована Претече и тзв. софром, изглед са истока (цртеж: Ж. М. Татић, 1925)
- Стр. 55 Мапа Скопља и његове шире околине са уоквиреним називима поуздано убицирних метоха манастира Светог Никите (према Google Maps)
- Стр. 57 Село Бањани, метох манастира Светог Никите 1300–1392
- Стр. 58 Црква Светог Николе код села Љубанци, метох манастира Светог Никите 1300–1392
- Стр. 58 Село Кучевиште, метох манастира Светог Никите 1300–1346
- Стр. 60 Село Смира, метох манастира Светог Никите 1300–1392
- Стр. 60 Село Блаце, метох манастира Светог Никите 1308–1392
- Стр. 61 Архиепископ Данило II, фреска из цркве Богородице Одигитрије у Пећин, око 1335
- Стр. 62 Потврда повеља цара Андроника II о прилагу манастира Светог Никите хиландарском морском пиргу у Хрусији, српски превод из XIV века (Хиландарски архив, бр. 90) (снимак: Задужбина Светог манастира Хиландара)

- Стр. 65 Хиландарски морски пирг у Хрусији
- Стр. 69 Потврда повеља цара Андроника II о имовини хиландарског морског пирга у Хрусији, децембар 1324 (Хиландарски архив), детаљ (снимак: Задужбина Светог манастира Хиландара)
- Стр. 70 Манастир Хиландар
- Стр. 73 Натпис о обнови цркве Светог Никите из 1484. године (цртеж: Гојко Сучић)
- Стр. 74 Св. Јован Претеча, икона Даро Крстивића, из 1846/1847, црква Светог Никите код Скопља
- Стр. 78 Сабор у манастиру Светог Никите, 1939 (снимак: Љ. С. Јанковић)
- Стр. 78 Црква Светог Никите, изглед са југозапада
- Стр. 79 План цркве Светог Никите (према: Кораћ, Сјоменици)
- Стр. 79 План цркве Светог Никите с kotaма (цртеж: Г. Толић)
- Стр. 80 Црква Светог Никите, изглед са јужне стране, 1934 (снимак: Г. Мије)
- Стр. 81 Црква Светог Никите, изглед са источне стране, 2009
- Стр. 82 Црква Светог Никите, изглед са западне стране, 1934 (снимак: Г. Мије)
- Стр. 83 Црква Светог Никите, изглед са северне стране, 1934 (снимак: Г. Мије)
- Стр. 84 Подужни пресек цркве Светог Никите (према: Кораћ, Сјоменици)
- Стр. 84 Попречни пресек цркве Светог Никите (према: Кораћ, Сјоменици)
- Стр. 85 Црква Светог Никите, део јужне фасаде, начин зидања
- Стр. 85 Црква Светог Никите, горњи део апсиде, начин зидања
- Стр. 86 Црква Светог Никите, ниша изнад јужног портала, начин зидања
- Стр. 86 Црква Светог Никите, северна бифора, детаљ
- Стр. 86 Црква Светог Никите, остаци старих свећњака од камена (према: Кораћ, Сјоменици)
- Стр. 87 Основа цркве Светог Пантелејмона у Нерезима код Скопља, 1164 (према: S. Ćurčić, *Architecture in the Balkans from Diocletian to Süleyman the Magnificent*, New Haven 2010)
- Стр. 87 Основа цркве Светих апостола у Солуну, око 1315 (према: Ćurčić, *Architecture in the Balkans*)

- Стр. 88 Купола цркве Светог Никите код Скопља
- Стр. 88 Етаноа купола цркве Светог Пантелејмона у Солуну
- Стр. 88 Купола Богородице Олимпиотисе у Еласону (Грчка)
- Стр. 88 Црква Светог Николе у Љуботену, око 1335, изглед са североистока
- Стр. 89 Основа цркве Светог Николе у Љуботену, око 1335 (према: Ćurčić, *Architecture in the Balkans*)
- Стр. 90 Црква Светог Никите, изглед са југоистока (цртеж: Никола Ничота)
- Стр. 91 Црква Светог Никите, изглед са запада (цртеж: Никола Ничота)
- Стр. 92 Црква Светог Никите, изглед са севера (цртеж: Никола Ничота)
- Стр. 93 Црква Светог Никите, изглед са истока (цртеж: Никола Ничота)
- Стр. 94 Црква Светог Никите, изглед са југа (цртеж: Никола Ничота)
- Стр. 95 Основа цркве Светог Никите с параклисом Св. Јована Претече и тзв. софром (цртеж: Ж. М. Татић, 1925)
- Стр. 96 Параклис Светог Јована Претече, изглед са истока (снимак: Г. Мије, 1906)
- Стр. 96 Попречни пресек цркве Светог Никите с параклисом Светог Јована Претече и тзв. софром, изглед са запада (цртеж: Ж. М. Татић, 1925)
- Стр. 98 Живопис на јужном зиду наоса (снимак: Г. Мије, 1906)
- Стр. 99 Натпис на свитку светог Григорија Богослова
- Стр. 100 Натпис на свитку светог Атанасија Великог
- Стр. 100 Натпис на свитку светог Јована Милостивог
- Стр. 100 Натпис на свитку светог Кирила Александријског
- Стр. 101 Натпис на свитку светог Никифора Цариградског
- Стр. 101 Натпис на свитку светог Андреја Критског
- Стр. 101 Натпис на свитку светог Евстатија Солунског
- Стр. 102 Натпис на свитку светог Јована Претече
- Стр. 102 Натпис на свитку светог Симеона Немање
- Стр. 102 Натпис на фресци Христос код Марије и Марије
- Стр. 103 Натпис на фресци Илјон шривоца из храма
- Стр. 103 Натпис на фресци Исцељење краљичине жене
- Стр. 103 Натпис на свитку Богородице Заступнице, детаљ
- Стр. 104 Натпис на фресци Негреmano око
- Стр. 104 Натпис на свитку светог Стефана Новог
- Стр. 104 Натпис на свитку светог Антонија Великог
- Стр. 105 Натпис на фресци Исцељење илјалићичара
- Стр. 105 Натпис на фресци Исцељење сисарођеног
- Стр. 105 Натпис на фресци Преиспољене илјалићичара
- Стр. 105 Натпис на свитку цара Давида
- Стр. 106 Натпис на свитку пророка Авдеја
- Стр. 106 Натпис на свитку пророка Језекиља
- Стр. 106 Натпис на свитку пророка Јелесеја
- Стр. 107 Јужна страна цркве, распоред фресака
- Стр. 107 Југоисточни стубац и лук који га спаја са јужним зидом, распоред фресака
- Стр. 107 Југозападни стубац и лук који га спаја са јужним зидом, распоред фресака
- Стр. 108 Северна страна цркве, распоред фресака
- Стр. 108 Северозападни стубац и лук који га спаја са северним зидом, распоред фресака
- Стр. 108 Североисточни стубац и лук који га спаја са северним зидом, распоред фресака
- Стр. 109 Распоред фресака у горњим зонама северноисточног травеја
- Стр. 109 Распоред фресака у горњим зонама југоисточног травеја
- Стр. 109 Распоред фресака у горњим зонама северозападног травеја
- Стр. 109 Распоред фресака у горњим зонама југозападног травеја
- Стр. 110 Живопис у куполи
- Стр. 111 Живопис у главној куполи Грачанице
- Стр. 111 Пророци Исаја и Јеремија
- Стр. 111 Пророци Илија и Јелесеја
- Стр. 111 Пророк Јона
- Стр. 111 Пророк Јеремија, Старо Нагоричино (цртеж: М. Нагорни), детаљ
- Стр. 112 Свети јеванђелист Јован и свети Прохор (цртеж: П. Милковић-Пешек)
- Стр. 112 Свети јеванђелист Матеј, Старо Нагоричино (цртеж: Г. Мије)
- Стр. 112 Анђео насликан између јеванђелиста Матеја и Марка у зони пандантифа главне куполе Грачанице

- Стр. 125 Живопис у апсиди
Стр. 127 Пейтар и Јован над изразним Христовим
пробом, Христово јављање ученицима на јори
у Галилеји
Стр. 128 Горе Те на широку а доле у јробу... (илустрација
тропара Марка Отрантског); Христово прво
јављање апостолима у Јерусалиму (фрагмент)
Стр. 129 Три јеврејска младића у ужареној пећини,
детал
Живопис у источном делу базионикона
Стр. 130 Свети Макарије Јерусалимски
Стр. 131 Свети пророк Мојсије
Стр. 132 Свети Партеније епископ Лампска
Живопис у источном делу протезиса
Стр. 133 Старозаветни првосвештеник, вероватно
Арон, фрагмент
Стр. 134 Првосвештеник Арон, Грачаница
Стр. 135 Свети Јермолај
Стр. 136 Христос у сакоку из Причешића айосџола
хлебом, детал
Стр. 137 Свети Јован Златоуст, детал
Стр. 138 Свети Василије Велики, детал
Стр. 139 Господње Аврамово, детал
Стр. 140 Богородица Оранта, апсида средишњег дела
олтарског простора у Грачаници
Стр. 141 Христос у сакоку из Причешића айосџола у
цркви Светог Николе Орфаноса у Солуну
Стр. 142 Христос и анђео с примикрионом из
Причешића айосџола хлебом, детал
Стр. 143 Причешиће айосџола, апсида
Стр. 144 Причешиће айосџола, детал, јужни зид беме
Причешиће айосџола, детал, северни зид беме
Стр. 145 Свети Петар из Причешића хлебом, детал
Стр. 146 Служба архидјереја, апсида и источни зид
беме
Стр. 147 Свети Андреј Критски и Свети Евстатије
Солунски из Службе архидјереја, северни зид
протезиса
Стр. 148 Христос Агнец на часној трпези, из Службе
архидјереја
Стр. 149 Свети Климент Анкирски и свети Астије
Дрчки, детал
Стр. 150 Мирносоце јављају айосџолима о
Христовом васкрсону, Грачаница
Стр. 151 Христос се јавља ученицима на јори у
Галилеји
- Стр. 152 Христос јозива Пейтра да крене за њим
Исцелјење Пейтрове ђашије, детал
Стр. 153 Христос кроклиње смоквино дрво, детал,
Богородица Перивлепта у Охрид (цртеж:
М. Нагорни)
Стр. 154 Визија светлој Пейтра Александријској,
фрагмент, источни зид протезиса
Стр. 155 Визија светлој Пейтра Александријској,
Грачаница
Стр. 156 Благовесџи, детал
Стр. 157 Рођење Христово, снимак из 1941. године
(Фототека Института за историју уметности
Универзитета у Бечу)
Стр. 158 Срејене, снимак из 1941. године (Фототека
Института за историју уметности
Универзитета у Бечу)
Стр. 159 Кришење Христово
Стр. 160 Усиене Богородичино
Стр. 162 Свети Јован Дамаскин
Стр. 163 Свети цар и пророк Давид
Стр. 164 Ваведене Богородичино, фрагменти
Ваведене Богородичино, Грачаница (цртеж:
Б. Живковић)
Стр. 165 Праведни Јов
Стр. 166 Живопис на јужном зиду наоса (снимак:
Д. Тасић, 1975)
Стр. 167 Живопис на северном зиду наоса (снимак:
Д. Тасић, 1975)
Стр. 168 Тајна вечера
Стр. 169 Прање ноју
Стр. 170 Христова јоука айосџолима јосле љрања
ноју
Христова јоука айосџолима јосле љрања
ноју, Старо Нагоричино
Стр. 171 Молишва на Маслиновој јори
Стр. 172 Подизање на крсиј
Стр. 173 Скидање с крсија
Стр. 174 Ойлакивање Христово
Стр. 175 Христос чиија књију јорока Исаије у
синајоји
Христос јовори айосџолима о крају века и
Богородица „Молителека“
Стр. 176 Христос јовори айосџолима о крају века,
фрагмент

- Стр. 177 Христос јовори айосџолима о крају века,
хришћански католикон (цртеж: Маријана
Маријановић, према фотографијама Вилијама
Теренса Хистетера)
Стр. 178 Недремано око и Христос „Милостиви“
Стр. 179 Савдба у Кани, детал
Чување Крсти, детал
Стр. 180 Изгон шривоаца из храма, детал
Исцелјење крвојочице жене
Стр. 181 Христос и Закхеј
Стр. 182 Васкрсење Јаирове кхери
Стр. 183 Христос код Марије и Марије
Стр. 184 Исцелјење паралићичара у бањи Вишезди
Стр. 185 Прејоловање израњика
Стр. 186 Христос „Милостиви“
Стр. 187 Свети Галактион
Свети Созонт
Свети Уар
Стр. 188 Свети Павле, детал
Стр. 189 Свети Константин и света Јелена, детал
Свети Атанасије Атонски, детал
Стр. 190 Свети мученик, можда свети Прокопије, детал
Стр. 191 Богородица „Молителека“
Стр. 192 Свети Петар, детал
Свети арханђео Михаило, детал
Стр. 193 Свети Ђорђе, детал
Свети Сергије, детал
Стр. 194 Свети Стефан Нови, детал
Стр. 195 Свети Симеон Немања, детал
Стр. 196 Свети Сава, први архиепископ српски
Стр. 197 Свети Димитрије и свети Теодор Стратилат
Свети Арсеније, свети Павле Тивејски и
свети Антоније
Свети Козма, свети Пантелејмон и свети
Дамјан
Стр. 198 Недремано око, детал
Стр. 199 Исцелјење јрбаве жене
Стр. 200 Пейтар и Јован над изразним Христовом
пробом, детал
Стр. 201 Свадба у Кани, детал
Христос из Свадбе у Кани, детал
Стр. 202 Свети Игњатије Богоносац
Стр. 203 Свети Теодор Студит, детал
Свети Теодосије Општежитељ, детал
Стр. 204 Орнаментална трака, детал (цртеж: З. Јанић)
Орнаментална трака, детал (цртеж: З. Јанић)
- Стр. 205 Потпис Михаила Евтихијевог у цркви Светог
Ђорђа у Старом Нагоричину (цртеж:
П. Миљковић-Пепек)
Стр. 206 Потпис Михаила Евтихијевог у католикону
манастира Светог Прохора Пчињског
(цртеж: Д. Тодоровић-Г. Суботић)
Стр. 208 Свети Петар из Причешића хлебом, Краљева
црква у Студеници, детал
Прање ноју, Старо Нагоричино
Стр. 209 Изгон шривоаца из храма, Грачаница
Стр. 210 Свети Кирил Александријски, детал
Свети Кирил Александријски, детал, Старо
Нагоричино
Свети Кирил Александријски, детал,
Грачаница
Свети Харитон и свети Стефан Нови,
Богородица Перивлепта у Охриду
Стр. 212 Свети Симеон Немања и свети Сава
Стр. 213 Ктиторски портрет краља Милутина,
Краљева црква у Студеници
Стр. 215 Свети Симеон Немања и свети Сава, хришћан-
дарски католикон (цртеж: Н. Дудић)
Стр. 217 Архиепископ Данило II, фреска из Богороди-
це Одититрије у Пећини
Стр. 219 Свети Петар
Стр. 220 Натпис на надвратнику цариградске Порте
Друнгарија (према рукопису Cod. Vindobon.
histor. gr. 94, fol. 31v, XVI век)
Парапетна плоча из светогорског манастира
Ксеропотама (крај X века, натпис из времена
Андроника II Палеолога)
Натпис са надвратника једног од портала пирга
породице Кокос у Потамји на Наксосу, 1686
Стр. 221 Кајање и самоубиство Јудино, детал
Стр. 222 Свети Иларион Мегленски
Свети Иларион Мегленски, детал,
Богородичина црква у Студеници
Стр. 223 Арханђео Гаврило и пророк Соломон из
Благовесџи
Арханђео Гаврило из Благовесџи, стари
католикон манастира Пресображња
Христовог на Метеорима
Стр. 224 Расиђење Христово, детал (свети апостол Јован)
Стр. 225 Вазнесење Христово, снимак из 1941. године
(Фототека Института за историју уметности
Универзитета у Бечу)

- [360]

- | 361 |

- Сл. 40 Свадба у Кани
Сл. 41 Изјон шрјоваца из храма, детаљ
Сл. 42 Изјон шрјоваца из храма, детаљ
Сл. 43 Чудо у Кани и Свадба у Кани, детаљи
Сл. 44 Свадба у Кани, детаљ
Сл. 45 Свадба у Кани, детаљ
Сл. 46 Христос код Марије и Марије, детаљ
Сл. 47 Исцељење крвошочиве жене, детаљ
Сл. 48 Недремано око, детаљ
Сл. 49 Недремано око, детаљ
Сл. 50 Недремано око, детаљ
Сл. 51 Христос и Самарјанка
Сл. 52 Ваведене Богородичино, фрагменти
Сл. 53 Исцељење шарлатаничара у бањи Вийезди, детаљ
Сл. 54 Исцељење човека који је боловао од водене болести, детаљ
Сл. 55 Богородица „Молитељка“, детаљ
Сл. 56 Свети Павле, детаљ
Сл. 57 Свети арханђео Михаило, детаљ
Сл. 58 Свети Никита, детаљ
Сл. 59 Свети Никита, детаљ
Сл. 60 Свети Симеон Немања и свети Сава, детаљ
Сл. 61 Свети Јован Дамаскин, детаљ
Сл. 62 Свети Антоније Велики, детаљ
Сл. 63 Свети Козма, детаљ
Сл. 64 Свети Теодор Тирон, детаљ
Сл. 65 Потпис сликара на штиту светог Теодора Тироа
Сл. 66 Свети Димитрије, детаљ
Сл. 67 Силазак Свештог Духа на апостоле
Сл. 68 Силазак Свештог Духа на апостоле, детаљ
Сл. 69 Силазак Свештог Духа на апостоле, детаљ (персонификација Космоса)
Сл. 70 Христос пред Пилајом, детаљ

- Сл. 71 Улазак у Јерусалим, детаљ
Сл. 72 Благовести, детаљ
Сл. 73 Распеће, детаљ
Сл. 74 Кајање и самоубиство Јудино, детаљ
Сл. 75 Исцељење два бесна човека код Гагаре, детаљ
Сл. 76 Свети Јован Претеча, детаљ
Сл. 77 Свети арханђео Гаврило, детаљ
Сл. 78 Силазак у ад, детаљ
Сл. 79 Кајање и самоубиство Јудино, детаљ
Сл. 80 Свети Никола, детаљ
Сл. 81 Свети Иларион Мелпенси, детаљ
Сл. 82 Благовести Захарији
Сл. 83 Свети Мардарије
Сл. 84 Сликани орнаменти у ниши јужног зида
Сл. 85 Сликани орнаменти у прозору апсиде
Сл. 86 Сликани орнаменти на соклу испод фигуре Христа „Спаситеља“
Сл. 87 Натпис о обнови храма 1484. године, изнад јужног портала
Сл. 88 Правоугаона површина са орнаментима изнад западног портала
Сл. 89 Крст са криптограмом у доврткику западног портала
Сл. 90 Богородица Одигитрија, детаљ, икона из Музеја Македоније
Сл. 91 Христос Пантократор, фреска у куполи, рад Дича Крстивића, детаљ
Сл. 92 Иконостас са иконама Дича Крстивића
Сл. 93 Христос Пантократор, икона Дича Крстивића
Сл. 94 Свети арханђео Михаило, икона Дича Крстивића
Сл. 95 Распеће Христово, детаљ, крст над иконостасом, рад Дича Крстивића
Сл. 96 Свети апостол Јован, икона у саставу композиције Распећа, рад Дича Крстивића

ОПШТИ РЕГИСТАР

абакус стуба бифоре 85
Аврамовић, Димитрије 35
Атрик(и)ос Памфилов, мозаичар 205
Адимос Евандров, скулптор 205
Ајани, црква Светог Димитрија 239
Ајдин, турски властелин 72
Александар I Карађорђевић, краљ 15
Алексије I Комнин, цар 43, 48, 87
Алексије Анђео Комнин, унук Алексија I Христа „Спаситеља“ 48, 87
Амниса из Јерисоса 40
Амрам, Аронов отац 133
Амфилохије, старац Хрусијског пирга 68
Амфиполис 135
Андроник II Палеолог, цар 9, 10, 12, 19, 20, 31, 32, 36–42, 47, 49, 53, 54, 56, 60, 62, 63, 67, 69, 76, 95, 205, 206, 217, 220
Андроник Комнин Вријеније 43
Анкира 49
антиминс 143, 148, 155, 269
Анхијал 43
Апокавк, византијски властелин 59
Апокавково, село 58, 59
Апокалипса 122
Арбанаси, црква Рођења Христовог 262
Аријадна 205
Ариле, црква Светог Ахилија 11, 112, 120, 127, 135, 155, 229
Арсеније, хиландарски игуман 68
Арта 112, 243
Арта, црква Свети Димитрије Кацуриц 112
Астрапа, породица 22
Атанарих, готски владар 48
Атанасије Јованов, атински сликар из средине XVIII века 205
Атика 48, 156
Атина 25, 87, 186; Музеј Бенаки 121
Атос, в. Света Гора

Бабић-Ђорђевић, Гордана 7, 8, 25
Бајазит, султан 72
Балканско полуострво 13, 44, 221, 222, 239, 242
Бањани, село 9, 10, 34–56, 57, 72, 74, 271–273; црква Светог Ђорђа 24, 270, 271, 273; манастир Свети Илија Ђорђи 273
Бањански пут 56
Бањска, манастир 50
Бар 44
Баринева, Донка 25
Бачково, манастир 162
Безирана килисе, Белисирма (Кападокија) 137
Бела III, угарски краљ 44
Бени, турски властелин 72
Бенчев, Иван 28, 75
Београд, Архив САНУ, 10, 11, 217;
Народни музеј 16, 21, 213; Филозофски факултет, Легат Душана и Ружице Тасић 7, 272
Берат, црква Светог Константина и Јелене 230
Беч, Институт за историју уметности 157
Библија 150
Билуша, село, 33, манастир Светог Димитрија 33
Биначка Морава, река 59
Битуша, црква Светог арханђела Михаила 270
Блато, мочварно подручје око Вардара, код Скопља 59
Блаце, село 39, 60, 61
Бобошево, црква 15
Богојављење 118
Богоје, пронијар 33
Божид 118
Боришица, властелинка 52, 54, 58

Бранковић Вук 71
Бранковић Ђорђе 11
Брегалница, црква Свете Петке 34
Бреје, Луј 21
Бутари 43, 51
Бугарска 15, 51, 162, 217, 243, 262
Бугарска, тема 44, 47
Бутел, село 58
Валавир, село 68
Валенс, цар 48
Валтер, Кристофер 25
Вардар, река 42, 44, 45, 47, 58, 59
Варна 43
Варнава, скопски митрополит 17
Варух 117, 120
Василије II, цар 47, 148, 222
Ватопед, манастир 23, 47, 170, 186, 211
Велбужд 42
Веленис, Јорџос 206
Велика лавра, Атос 195
Велика Среда 164
Велика Субота 100, 117–119, 128, 178, 186, 219, 221
Велики Петак 165
Велики Поведенак 164
Велики Уторак 164
Велики Четвртак 164
Велманс, Тава 154
Велцста, црква Преображења 230
Велуса, манастир 84
венецијански барок 270
Венијамин, нагорички игуман 188
Вергин, брдо код Скопља 48
Верија 243; црква Васкрсења Христовог 209; црква Светог Николе 14; црква Светог Спаса 125, 141, 209
Византија 27, 32, 42–44, 47, 48, 51, 52, 137, 211, 239, 243

византијска уметност 7, 13–15, 21, 26, 79, 83, 84, 86, 89, 111–114, 117, 120, 127, 130, 133, 135–137, 145, 150, 153, 156, 158, 161, 165, 173, 178, 180, 188, 189, 191, 192, 194–196, 198–200, 202, 203, 223, 227–230, 232, 233, 242, 262, 268, 270, 272, 274

Виниче, село 59

Виништа, село 58, 59, 72

Витанија 153

Власи 33, 35, 43, 58

Врање. Саборна црква Свете Троице 273, 274

Вратислав, пронијар 56

Време, дневни лист 17

Вукашин, краљ 46

Вучји Луг, селиште 34

Тадара 228

Тадарокор, село 68

Талилеја 128, 172

Талилејско море 185, 228

Таридис, Милтијадис 27, 239

Тенева (Књига Постања) 154

Георгиевски, Милчо 269

Георгије из Никомедије, ђакон и хартофилакс цариградске Свете Софије 172

Георгије Калиергис 141, 210

Георгијовани, Евангелија 27

Гервасије, хиландарски игуман 36, 216

Герман, мовад 46

Гирас, Кристоф 20, 32

Глуво, село 61

Глуси, село 35, 39, 61

Голешев извор 56

Горичево у Жлоку 33, 64, 67

Горјани, землјоти 36, 40, 41, 68

Горњак, манастир 240

Горњани, село 9, 10

Горњи Орizar, село 56

Гостивар 58, 59

Грибар, Андреј 15, 26, 116

Гридац 42

Гридац, манастир Благовештења 190

Гридац, хиландарски метох 59

Гридац, манастир 15, 16, 21, 24–26,

50, 88, 111–114, 117, 118, 120, 121,

123–128, 133, 134, 138–141, 143–152,

154, 155, 157–159, 161–165, 168–171,

173, 174, 176, 177, 179–185, 188–195,

197, 200, 207–210, 214, 216, 227, 229,

265, 272

Григорје Гавра 45

Грозданов, Цветан 25, 270

Грозданова Коцевски, Викторија 273,

274

Грузија 146

Грујић, Радослав 18, 20, 32

Грици 27

Грица 84

Гулевски, Александар 25

Давидовица, манастир 112

Далмација 44

Данило II, игуман и архиепископ 10, 11,

61–63, 67, 212, 216, 217

Данило Јеромонах, сликар из Самарине

270

Даниша, властелинка 89

Даничић, Ђура 11

Дањ 44

Дебар 74, 267, 268, 270, 273

Дејр Абу Хенис 262

Дела апостолска 226

Дероко, Александар 21

Дечани, манастир 23, 24, 116, 119, 120,

260

Дечани 141, паремејник из средине XIV

века 118

Дил, Шарл 15

Димитрије Хоматин 45

Димитријевић, Стеван 15

Дионис 205

Дионисије из Фурне, ерминија 135, 172,

175, 262, 268, 270

Дичо, зограф, в. Крстевић Димитрије

Дичо

Добри Дол, место 57, 58, 72

Добрун, манастир 262

Добрушта, црква Светог Николе 70

Дојчиновић, Хади Трајко 74, 96, 267

Долгасец, црква 224

Доња Чрмина, село 58

Доње Кучково, село 58

Доњи Полог 59

Доситеј, патријарх 43

Драгутин, краљ 32, 112

Драч 25, 132, 149, 243

Дриваст 44

Друга књига Мојсијева 133, 269

Друга књига о царевима 118

Друга посланица Тимотеју 105, 192

Други јерусалимски приручник 230

Дубровник 243

Дукља 44

Душан, краљ и цар 15, 34, 35, 45, 59, 63,

67, 68, 70, 71, 211

Ђерамидичко поље 59

Ђорђевић, Иван М. 8, 25

Ђурић, Војислав Ј. 25, 26, 210

Еванс, Артур 9, 13

Евдокија Комнин 205, 206

Евстатије, хумски епископ 33

Евтихије, зограф 134, 138, 140–142, 144,

148, 154, 156–159, 161, 162, 168, 173,

176, 183, 189, 190, 193, 195, 197,

204–207, 210, 211, 217, 220, 271, 272

Ејнедин, турски властелин 72

Еласон, црква Богородице Олимпиоти-

се 87, 88

Елезовић, Глиша 15, 16, 262

епиклеза 137

Епир 20

Есфигмен, светогорски манастир 205

Ефес, сабор 147, 148, 161

Жегр Радомир 56

Железно, место 56

Железно поље 56

Живинице, село 33

Живојиновић, Мирјана 36, 41

Житомирск 42

Жича, манастир 26, 50, 112–114, 124,

175, 186, 161

Жуков, М. 24, 272

Жуков, М. 24, 272

Жуков, хиландарски метох 59

Жуков, манастир 26

Жуковски, селарска породица 270

Жуковски, Прилепа, манастир

Пресображења Христовог 46

Израиљ, село 58

Израиљ 150, 224

Илијев Кајев, Иван, приложник 271

Ирина, царица 22

Ирод, краљ 180, 229, 260

Иса бег 72

Исак II Анијео, цар 43, 44

Исак, игуман 53

Исак Комнин, сина цара Алексија I 87

Исхак бег 72

Јаков, сарски митрополит 35

Јеванђеље по Луки 128, 151, 181, 182,

184, 228

Јеванђеље по Матеју 144, 150, 151, 171,

172, 182, 185, 228, 230

Јевреји 136, 139, 154, 173, 180, 182, 184,

224, 236, 240, 262, 263; јеврејски

празник сјеница 177, 184

Јевстатије II, архиепископ 33

Јевтимије, бугарски патријарх 222

Јелена, краљица 33

Јелена, царица 35

Јерисос 36, 37, 40, 41, 68, 69

Јерихон 181

Јерусалим 128, 145, 224, 228, 233, 235;

базилика Свети Сион (Дом Јована

Богослова) 145, 161; сионска горни-

ца 145, 169, 226; Богородичин гроб у

Гетсиманији 162; гроб Господњи 118,

127, 139, 151, 159, 172–174, 178, 185,

186, 221, 232; Маслинова гора

170–172, 185; Соломонов храм, Храм

159, 164, 180; храм Васкрсења 139

Јесеј 118

Јигит-паша 72

Јоаким, скопски митрополит 74

Јован, зетски епископ 33

Јован, солунски архиепископ 161

Јован II Комнин, цар 222

Јован V Палеолог, цар 68

Јован Драгослав, велики казнац 89

Јован Лествичник, свети 220

Јован Максимов, сликар 205

Јован митрополит, зограф 46

Јован Скилица 200

Јован Солунски 160

Јордан 118, 159, 222, 236

Југославија 26

Јудејци 183, 184

Кавкалеси, Илија 272

Каленић, манастир 116

Калојан, бугарски цар 44, 45, 51, 222

Каломен, властелин 58, 59

канон Велике суботе 219, 221

Кападокија 48, 137, 146

Капухи Карађоз 72

Карба, властелин 34

Кареја 56, 64, 70; испосница Светог

Саве 64

Карло од Валоа, титуларни цар 19

Касандрија 61

Касим, турски властелин 72

Кастрин, село 32

Каталаиска компанија 62

Каталанци 61

катун Влаха 35, 58, 59

Качаник 59

Кијев, црква Свете Софије 262

Кипар 43, 120, 146, 243

Киријак, хиландарски игуман 63

Књига о Јову 164

Књига о Јову Данила, сликарски прируч-

ник 229, 230

Књига Проповедникова 162

Књига пророка Авдеја 270

Књига пророка Данила 154

Књига пророка Исаије 115

Књига пророка Јеремије 120

Књига пророка Јоне 118, 120

Књиге Мојсије 133, 149, 269

Ковачевић, Љубомир 13, 16, 73

Кожал 42; црква Светог Николе под

Кожлем 35

Кокос, пирг код села Потамије на

Накосу 220

комеркион (комерцијон), порез од три

трга у Скопљу 48, 58, 59

Комнини, династија 49, 162

Кондаков, Никодим П. 13

конзерваторско-реставраторски

радови на живопису Светог Никите

28, 75

Константин Асен 48

Константин Кавасила, охридски

архиепископ 196

Константин Тис, бугарски цар 43, 51

Конче, манастир 89

коптска традиција 161

Корабљов, Василиј Н. 32

Кораћ, Војислав 20, 21

Костур 28, 99, 224, 239, 240, 242–244;

музеј 239; црква Богородице Распо-

тисе 239; црква Свети Андре

критски зографи 121
Крида на Криту, црква Светог Јована
Претече 262
Крстевин, Димитрије Дичо, зограф 74,
99, 112, 264, 267–274; Дичов сликар-
ски приручник 268, 269, 274
Крушово 272
Крушовек, село 59
Крф 243
Ксерополис, манастир 220
Ксингопулис, Андреас 22, 27, 239
Кумани 43
Курбиново, црква Светог Георгија 84, 211
Кутуритиса близу Катериница, црква
239
Куцово, село 18, 20, 36, 40, 41, 68
Куцулати, село 68
Кучеваште, село 13, 35, 58, 59, 72;
Богородичина црква (Свети Спас)
95, 273; црква Светих Арханђела 95
Кучково, село 59, 72

Лабилево, пашвак у Хвосну 33
Лазар, кнез 71
Лазарев, Виктор Н. 26, 207
Лампсак 132, 149
Лариса 243
Латини 43
латинска окупација византијског
Царства 137
латински језик 120
левантски барок 269
Леонид, архимандрит 35
Лесина, река 56
Лесковач, село 33
Лесковец код Охрида, црква 239
Лесово, манастир 89, 116, 127
Лешак, 42
Лисман, Богородичина црква 71
Лисичани, село 58, 59, 72
Лисиче, Доње и Горње, села 59
литургија св. Василија Великог 115, 147
литургија св. Јована Златоустог 115, 147
Лотос 136, 137, 140
Ложан, црква Свете Богородице 34

Локвица, село 33
Ломница, манастир 116
Лонгин, зограф 263
Лопардинци код Бујановца, црква 265
Лопушани, село 34, 35, 58
Лопушник, село 59, 72
Лопушница, река 59

Љубанци, село 56, 57; црква Свете
Богородице 56; црква Светог Јована
Претече 56; црква Светог Николе 57
Љубен, црква Светог Николе 57
Љубин, село 57
Љуботен, врх на Шар-планини
Љуботен, планина 58, 59
Љуботен, село 13, 59, 89; црква Светог
Николе 15, 26, 88, 89, 147, 207

Макарије, дечански јеромонах 74
Макарије, зограф 46
Македонија 13, 14, 16, 20, 24, 27, 45, 84,
269, 272
Македонци, династија 86
Мако, Владимир 25
Максимијан, цар 49
Манастир код Прилепа, црква Светог
Николе 135

Мани (Пелопонез) 48, 49
Манојло I Комнин, цар 48
Манојло Панселинос, сликар 23, 25
Марбург, универзитет 22
Марвинци код Ђевђелије 205
Марко, краљ 46, 212
Марко Отрантски 25, 100, 128, 219–221,
228, 232, 234, 237, 255
Марков манастир 116, 272
Маркова црква у Бабуни код Велеса 262
Марковић, Миодраг 25
Мармара, место с воденицом 68
Матенч, манастир 15, 146, 147, 149, 157,
260
Матка, манастир 224
Метлен 222
Метленска епископија 222

Менолог Василија II 148
Меркати, Силвио Ђузепе 221
Месеснел, Франце 16, 18, 25, 28
Месија 118
Мескла на Криту, Спасова црква 200
Метеори, манастир Преображења,
стари католикон 27, 28, 223–225,
227, 228, 230–232, 235, 239–243

Мехтер, Исак 72
Мије, Габријел 9, 13–16, 21, 25, 26, 73,
80, 82–84, 96, 123, 177, 204, 260, 263,
265, 272, 273

Миклошич, Франц 35
Милешева, манастир 46, 156, 213, 214
Милојевић, Милош С. 13
Милошевић, Десанка 25

Милутин (Стефан Урош II), краљ 7–13,
15, 18–27, 31–54, 58–64, 66–72, 74, 76,
79, 85, 86, 95, 96, 111–114, 118–121,
123, 124, 128, 133, 135, 139, 140, 146,
147, 156, 157, 160, 168, 177, 181, 184,
188–190, 192, 195, 196, 197, 200, 204, *
206–209, 211–217, 221, 230, 238, 267,
268, 271, 272, 274

Милчин, Владимир 76
Милковић-Пепек, Петар 23, 24, 27, 28,
75, 84, 122, 204, 207, 210, 214, 266,
271, 272

Милуков, Павел 13
Мисах 154
Мистра 14, 87, 151, 243
Мистра, црква Богородице Одигитрије
151

Михаило VIII Палеолог, цар 51
Михаило IX Палеолог, цар 9, 12, 20, 31,
32, 36–38, 42, 45–49, 52–54, 56, 76, 95

Михаило Асен, бугарски цар 51
Михаило Астрапа (Михаило
Евтихијев), зограф 21–27, 70, 80, 99,
111–114, 116, 119–124, 126, 128, 130,
133, 134, 137, 138, 140–144, 146–148,
154, 156–159, 161–163, 165, 168, 169,
173, 175–177, 183, 188, 189, 193–195,
197, 198, 200, 201, 203–211, 216–220,
223, 229, 231, 235–238, 241, 261, 268,
271, 272

Михаило јеромонах, зограф из Самари-
не 270

Михаил, Андре 13
Михаил дечански летопис 73
Михаил дечански јеромонах 74
Михаилово, 263
Михаилово, катедра 120, 262
Михаилово, Апулија (Апулија), бронза-
на статуа 122
Михаилово, храм Светог Никите 48
Морача 15, 43, 44, 58
Морачка, Српска 116
Морача, манастир 262
Морели-Беренсонов метод 24
Мошин, Владимир 19, 31, 37
Мрчко Ристо, приложник 273
Муратов, Павел 15
Муштутиште, црква Свете
Богородице 88

Нагорическа пустиња 48
Назарет 182
Накос, црква Свети Георгије ту
Латрину 137, 220
Немањини, династија 33, 42, 46, 47, 188,
213, 214
Нерашта, село 56, 59, 72
Нерези, црква Светог Пантелејмона 48,
59, 84, 87

Никејско царство 45, 51
Никита „Максимијанов син“, свети 49
Никита Нови, свети 49
Никита Хонијат 42–44
Никодим 172–174
Никодим, архимандрит 53
Никодим, игуман и архиепископ 36,
213

Никодимово јеванђеље 172
Никола Михајлов, зограф 272
Нићифор Григора 32
Нићифор Фока, цар 200
Нићифонт, цариградски патријарх 87
Ничота, Никола 28, 76, 79, 90–94
Ниш 42, 44, 85, 239
Нова Павлица, манастир 120

Овалпоћење Христово 115–118, 136,
157, 163, 178
Овчеполска област 52
Одеса, Универзитетска библиотека 73
Окуњев, Николај 14, 15
олтарска преграда 25, 86, 117, 133, 134,
176, 186, 188, 191, 230, 272–274
Оморфи Еклизии код Атине 186
Онуфрије, зограф 230
Опленац, црква 16
Орлица под Рилом, црква 240
Освећење часних дарова 137, 142, 147
Османлије 72

Откривење светог Јована Богослова
122, 269
Охрид 14, 123, 124, 149, 154, 158, 162, 168,
181, 193, 197, 206, 239, 243; црква
Богородице Перивлесте 14, 22–24,
27, 87, 112–114, 118, 120, 121, 123–127,
133, 134, 138–141, 143, 145, 147–149,
152–159, 161–163, 165, 168–171, 173,
174, 176, 177, 181–185, 188, 190,
192–197, 205–207, 210, 211, 217, 229;
црква Свете Софије 120; црква
Свети Никола Болнички, параклис
Светих Апостола 239; црква Светог
Николе у Геракомији 268
Охридска архиепископија 45, 47

Палеолози, династија 38, 113–116,
122–124, 130, 138, 150, 154, 158, 162,
163, 165, 168, 176, 178, 188, 193,
196–198, 200, 209–211, 220, 222–224,
227, 228, 230, 231, 235, 242, 262, 271
Палермо, конгрес византолога 22
Папамасторакис, Титос 25, 113
Париз, Национална библиотека, 262
паримије 117, 118, 119
Патмос 122, 135, 149; манастир Светог
Јована Богослова. Богородичина
капела 135, 149
Педесетница 118
Пелендри, црква Светог Крста 120
Пелопонез 48
пентикостар из Светог Никите 74

Перник 42
Пети, Луј 31
Петковић, Владимир Р. 14, 15, 17, 26, 28,
157, 259, 260
Петковић, Сретен 28
Петровић, Атанасије 9, 13
Пех 212, 216
Пехка патријаршија 28, 262, 263;
приправа 263, 265; црква Богороди-
це Одигитрије 61, 116, 212, 217;
црква Светих Апостола 50, 211;
црква Светог Димитрија 116
Плас, планина Плас (Пласт?) 58, 59
Побужда, село 58, 59
Побужје, село 59, 72, 95; Богородичин
манастир 95
Повардарје 20
Поганово, манастир Светог Јована
Богослова 27, 239–243
Политика, дневни лист 17
Полог 56, 58, 59
Полешко, црква Светог Ђорђа 164, 214,
222
Поповић, Љубица 25
Поповић, Петар 14, 15
Посланица Јеврејима 136, 140
поствизантијско доба 116, 220, 223, 227,
229, 230, 262
Потамија, село на Наксосу 220
Први светски рат 14, 15
Пребужда, земља 34
предлози (припремни цртежи, скица,
картон) 121, 158, 169, 193, 209, 224,
268
Прешево 59
Прибо, протокист 40
Присрен 33, 42, 95, 143, 158, 162, 169,
214; црква Богородица Љевитишта 21,
22, 50, 51, 84, 111–114, 116, 117, 121,
123–126, 128, 133, 138, 140, 141, 143,
145, 147–149, 151, 157–159, 161, 168,
172, 176, 177, 188, 192, 194, 195, 211,
214; црква Светог Димитрија 33
призренска област 34
Прилеп, манастир Светих Арханђела
211, 212; црква Светог Николе 168

Прклиште, село 68
 Прокон Стур 87, 138, 159, 182, 205, 206
 Просек 45
 Протатон у Кареји, црква 22, 23, 122, 152, 161, 163, 170, 171, 177, 183, 186, 194, 210, 211
 Прокор Пчински, свети 48
 псалми 112, 114, 157, 162, 163, 195, 267, 268
 Псача, манастир 127
 Псков 115
 печари на Горачеву у Хвосну 33, 64, 67
 Раваница, манастир 116, 119
 Радена, 262; црква Сая Апотинаре Нубо 165
 Радно 42
 Радан 72
 Радејево, село 56
 Радноше у Пологу 56
 Радинак, село 58
 Радичић, Светозар 21, 22, 26, 27, 177, 239
 Радослав, жупан 59
 Радуша, село 56, 58
 Радушта, село 58
 Радиф, Јован 11
 Рајчица, црква Светог Ђорђа 270
 Рас, црква Светог Петра у Расу 112
 ренесанса Палеолога 124, 138, 196, 198, 209–211, 222–224
 Репана Георгије (Репана Калођурђе), војник 35, 39, 61, 62
 Ресав, манастир 116
 римски дворски церемонијал 145
 Рођење Богородице, празник 183, 184
 Роман, син бугарског цара Петра 47
 Роман III Аргир, цар 47, 53
 Роман IV Диоген, цар 48
 Руџица 121, 243

Сабор пресвете Богородице, празник 162
 Сава III, архиепископ 9, 12, 35, 36, 64, 65

Сард 44
 Сас-Залозетски, Владимир 87
Sacra parallela (Parisinus graecus 923), илустровани рукопис, 262
 Свач 44
 Света Богородица код Скопља, манастир 52
 Света Гора 61, 62, 72, 87, 157, 190, 210, 214, 217, 229, 243
 Свети Арханђели код Призрена, манастир 35, 59, 211
 Свети Јован Претеча код Скопља, манастир 54, 55, 56
 Свети Никита, манастир и црква 7 *et passim*; параклис Светог Јована Претече 13–17, 28, 54–56, 73, 95, 96, 130, 259, 260–263, 265, 266
 Свети Прокор Пчински, манастир и црква 50, 206, 229, 240
 Свето Писмо 45, 204
 светогорски манастири 18, 34, 35, 40, 61–63, 66, 71, 72, 174, 190, 197, 205, 213, 214, 216, 220, 221
 свећњаци камени 86
 Сврљиг 42
 Стур, породица 25
 Селков брег 58
 Сер 243; црквени суд 36, 63, 67
 Серава, река 43, 44, 45, 48, 50, 59
 Серија, црква Светих Анаргири 239; црква Светих Теодора 239
 Симеон Метафраст 122
 Симеон монах 19, 36, 41, 65–67
 Симеон Солунски 148, 185
 Симеон столник, свети 260, 261
 Симоида, краљица 32, 40, 52, 53, 206–208
 Синај, иконе, 230, 262
 сиријски мозаик IV века са представом Диониса и Аријадне 205
 Сихар 183
 Скадар 44
 Скопље 8–11, 13, 14, 16, 20, 21, 28, 40, 42–62, 68–74, 76, 86–88, 95, 119, 123, 163, 181, 197, 207, 211, 212, 214–217, 221, 239, 267, 272; брдо Вергин,

изнад реке Сераве 48; Завод за заштиту споменика културе 8, 75; манастир Свети Георгије Горг на Серави 43–48, 50, 52, 53, 89; Музеј Македоније 272, 273; Републички завод за заштиту споменика културе (данас Национални завод за заштиту споменика културе) 272, 273; Сремски манастир Муратова цамија 48; турска црква Универзитет 14; Филозофски факултет 16; црква Богородица Тројеручица 50, 73; црква Светог арханђела Михаила 44, 47
 Скопље, земљотрес, из 1473; 38, 72; из 1555. године 73, 95; из 1963. године 28, 75, 226
 скопска област 35–37, 40, 42, 47, 49, 51, 72, 95, 207, 238
 Скопска Црна гора 7, 9, 10, 13, 16, 20, 21, 24–26, 28, 34, 37–39, 46, 47, 49, 52, 56–59, 63, 66, 67, 70–72, 74, 79, 89, 95
 скопски вилајет 72
 Скупш 47
 Славева, Лидија 31, 37
 Словени 49, 222
 Словиња, село 71
 Смира, река 59
 Смира, село 35, 58, 59
 Смирнов, Сергеј Н. 15
 Соловјев, Александар В. 45
 Солун 20, 22, 24, 31, 32, 70, 86, 87, 124, 135, 141, 142, 144, 146, 169, 193, 200, 204, 206, 207, 210, 243, 271; Аристотелов универзитет 206; базилика Светог Димитрија, параклис Светог Јевтимија 176, 177, 182, 194, 211; манастир Влатадон 128; црква Свете Катарине 210; црква Свети Никола Орфанос 24, 25, 114, 124–126, 134, 135, 141–143, 145, 148–150, 165, 168, 169, 171–174, 182, 183, 210, 228; црква Светих Апостола 22, 87; црква Светог Пантелејмона 87, 88, 211; црква Христа Спаса 87
 Солунско краљевство 51

Сопотани, манастир 138, 160
 Софија 234; Софија, Национални историјски музеј, 268; центар „Иван Дуран“ 268
 Софроние, Јерусалимски патријарх 181
 Сомин (Сомин) Сомтна, планина 181
 Сомински манастир 28, 75
 Србија 81–82, 71, 72, 191, 192, 222
 Србшор, црква Светог Ђорђа 34
 Средец 42
 Српска краљевска академија 14
 Сријски етнографски зборник 13
 Српско-византијски сукоб на реци Морави 43
 Старо Нагоричино, црква Светог Ђорђа 15, 16, 21–27, 48, 50, 85, 111–115, 117–121, 123, 125–128, 133–135, 138–142, 144–153, 157–165, 168–171, 173, 176, 177, 181–185, 188, 190, 192–195, 200, 201, 204–210, 214, 216, 262, 271, 272
 Стевановић, Андра 14
 Стефан Дечански (Стефан Урош III), краљ 10, 12, 18, 34, 36, 37, 40, 59, 69, 217
 Стефан Немања 42–47, 49, 51, 53, 76, 191, 195
 Стефан Немањин (Стефан Првovenчани), велики жупан и краљ 42, 44, 45
 Стоби 42
 Стојановић, Љубомир 15
 Стојковић Сокол, приложник 273
 Страсна јеванђеља 170
 Страсна недеља 118, 164, 165
 Страхиња поп, сликар, 262
 Стрез, бугарски великаш 45, 51
 Струмица 34
 Струмичко поље 34
 Струмска област 37
 Студеница, манастир, Богородичина црква 42, 44, 113, 190, 222, 231; Студеница, Краљева црква (параклис

Светих Јоакима и Ане) 15, 21, 22, 25, 26, 111–116, 118, 120–126, 133, 134, 140–150, 157–159, 161–163, 168, 188, 190, 193, 195, 200, 201, 208, 210, 212–214, 217, 271
 Суботић, Гојко 7, 8, 28, 73, 206, 240, 243
 Суздаљ, бронзана врата 161
 Тасић, Д. 166, 167
 Татић, Жарко 16–18, 20, 54, 80, 85
 „Театар кај Свети Никита Голтарот“ 76
 Теодор I Анео, епископ владар 51
 Теодор Валсамон 48, 148
 Теодор Данилов, зограф 205
 Теодосије, башта хиландарског морског пирга 66
 Теодосије, писац 213
 Теодул, монах 70
 Теофан Грк, сликар 121
 Тесалија 88, 243
 Тиверијадско море 127
 Тморани, село код Скопља, 35, црква Свете Петке 36, 37, 40, 41, 45, 46, 68, 71
 Тодић, Бранислав 7, 8, 25, 27
 Томић, Светозар 9, 10, 13
 Тракија 43
 Трапезунт 243; црква Свете Софије 112, 138
 Треска, река 59
 Трескавац, манастир 27, 28, 224, 239, 240–242
 Тресонче, црква Светих апостола 270
 треченто 27
 Трећа књига Мојсијева 150
 Трново 43, 222; црква Светих четрдесет мученика 222
 Тројица, Света 119, 139, 142, 154
 Трулски васељенски сабор 145
 Турешев дол (Турчев дол) 58, 59
 Турски пописни дефтери 72
 Турци 72, 73, 222, 243, 244
 Ђоровић, Владимир 18
 Ђоровић-Љубинковић, Мирјана 25

Улцињ 44
 Унковски, Слободан 76
 Урош I, краљ 42, 45, 47, 51, 52, 76
 Урош из Банана, поп 74, 96, 267
 Усековање светог Јована Претече, празник 230
 Ускрс 140, 177, 221
 Успенски, Порфирије 32
 Успење Богородице, празник 161, 162, 183, 184
 Фајер, Албер 32
 Фера (Вира) на Марици, црква Богородице Космосотире 87
 Физиолог 185
 Филиппов 43
 Флорински, Тимофеј Д. 37
 Франтос Кондарис, зограф 230
 Фридрих I Барбароса, цар 43
 Фридрих VI, војвода, Барбаросин син 43
 Фролов, Анатолиј 26
 Халенслебен, Хорст 22, 23, 27, 212
 Хаман-Меклин, Рихард 27
 Хамзи наша, управник Скопског пашалука 74
 Хаши-Василевић, Јован 15, 16, 73, 74, 95, 218
 Хваште код Скопља, црква Светог Илије 59
 Хвосно 33, 34, 64
 Хвостова, Ксенија В. 18
 хеленистичка уметност 159, 192, 201
 Хиландар 9, 12, 14, 18–20, 24, 26, 31–37, 39–41, 45–47, 50, 53, 61–72, 76, 111, 164, 189, 196, 197, 207, 208, 213–217; бугарски сабор 35, 67; гробанска црква Бугаровештења 216; католикон, црква Ваведена 24, 39, 53, 85, 87, 111–114, 117, 118, 120–128, 133–135, 138–143, 145–155, 157, 158, 160, 163–165, 168, 169, 171, 173, 174, 176, 177, 180–186, 188, 189, 191, 192, 194–198, 210, 211, 213–215, 262; манастирска трпезарија 216; архив 12, 31–37, 53, 62, 69

Хиландарски морски пирг в. Хрусија
хиландарско владство 33–35, 39,
41, 59, 68, 70, 71
Хиландарци (хиландарски монаси) 17,
19, 24, 37, 41, 64, 65, 67–71, 189, 197,
198, 207, 213–216
Хиос 48
Хреља, властелин 34
Хрусија (Хрусијски пирг, хиландарски
пирг са Спасовом црквом) 9, 10, 12,
18, 19, 20, 24, 31–42, 45, 52, 53, 60–71,
76, 197, 207, 212, 215, 217

Цариград 19–21, 32, 48, 49, 84, 86,
117, 124, 142, 146, 200, 217, 222,
243, 262; Златни рог 220; Porta
Друнгарија (Porta tauri
Друнгарија), једна од цариград-
ских капија 220; црква Богородице
Памакариснос 112; црква Богоро-
дице Фароске 124; Богородичина
црква 163; црква Свете Софије
172; црква Христа Хоре 112, 117,
209, 271
Целестин I, папа 148

Часни крст, топоним код Скопља
58
Чермидница, село 59
Често Мраморје 56
Чучер, село 9, 273; црква Свете
Тројице 273

Штип 34; црква Светих Арханђела
70, 89
Шупут, Марица 21

ИКОНОГРАФСКИ РЕГИСТАР

Авакум, пророк 112, 113, 119
Авдеј, пророк 112, 113, 267–270
Авданаго 134
Авељ 225
Аврам 131, 139, 154, 202
Аврамово гостољубље 101, 131, 139, 153,
154, 202
Адам 224, 225, 274
Азарија, један од тројице јеврејских
младића 154, 260
Ана, јеврејски првосвештеник 105, 165,
171, 172
Ана, мати Богородичина, света 116, 188,
212, 214, 225
Ана, пророчица 103, 158, 159
Ананија, један од тројице јеврејских
младића 154, 260
Ананија Персијанац, свети 260
Ананија свети, један од седамдесеторице
апостола 260, 261
Андреј, Критски, свети 101, 125, 131,
145, 147, 148
Андреја, свети апостол 144, 152, 153,
160, 227
анђели 106, 111, 112, 114, 115–117, 122,
124, 129, 131, 139, 142, 148, 149, 153,
154, 157, 159, 161, 170, 174, 186, 203,
224–226, 228, 229, 233, 236, 237, 269
Анђеоски води светог Јована у пустињу 260
анђеоски редови 111
античке музе 123
Антоније Велики, свети 104, 186, 194,
195, 197, 219
апокалиптична бића 111, 116
Апостоли дају Христу за јело комад
печене рибе и мед у сату 128, 151
Арета, свети 23
Арије, презвитер 101, 131, 155
Арон, просвештеник 102, 133, 134, 140,
150, 225

Арсеније Велики, свети 104, 186, 194,
195, 197
Артемије, свети 21
Астије Драчки, свети 25, 101, 131, 132, 149
Атанасије Атонски, свети 104, 186, 190,
190, 194, 203
Атанасије Велики, свети 100, 125, 145,
147, 148
Бег Јелисаветин у пустињу 260
Благовести 104, 155–157, 162, 163, 219,
223, 234, 235, 237, 240, 244, 245, 259,
274
Благовести Захарији 259–263
Бог Отац 116, 185, 186
Богородица 115, 124, 125, 133, 135, 136,
140, 141, 148, 150, 157, 158, 160–164,
172–174, 176, 178, 179, 186, 191, 196,
197, 201–203, 205, 212, 214, 224, 225,
230, 233, 236, 260, 263, 271, 272, 273,
274; Благодатна 272; Епископсис 272;
Заступница (Молитељка) 103, 175,
176, 178, 186, 188, 191, 192; Богороди-
ца из Благовести 104, 125, 156, 157,
223, 259, 274; Одигитрија 24, 271, 272;
Оранта 100, 124, 125, 136, 140, 141,
231, 259; Ширијаја небес 259;
префигурације 125
Богородичин живот, циклус 117, 163,
164, 214
Божанска премудрост, персонификација
122, 123, 162
Ваведње Богородичино 103, 163, 164,
174, 197, 214
Вазнесење Христово 100, 112, 115, 126,
127, 135, 138, 139, 144, 219, 225, 226,
231, 233, 236, 250, 261

Вакхо, свети 102, 186, 190, 193, 203
Вартоломеј, свети 227
Василије, солунски архиепископ 146
Василије Велики, свети 99, 115,
125, 136–138, 145, 147, 148, 259,
274
Василије Глика, солунски архиепископ
146
Васкрсење Јаирове кћери 104, 175, 180,
182, 199
Васкрсење Лазарево 104, 126, 127, 155,
183, 241
Велики празници, циклус 23, 26, 126,
138, 155, 156, 160, 164, 165, 174, 176,
196, 198, 214, 219, 261, 273, 274
Венијамин, свети 188
Визија светог Петра Александријског
25, 101, 131, 140, 154, 155
Власије, свети 259, 261
Гаврило, арханђео 100, 104, 105, 116,
124, 125, 141, 187, 189, 192, 193, 211,
219, 223, 230, 238, 240, 242, 244, 245,
252, 259, 261, 274
Галактион, свети 105, 187, 190, 194
Гедеон, пророк 112
Георгије, солунски архиепископ 146
„Горе Те на трону, а доле у гробу“
илустрација тропара Марка Отрант-
ског 25, 100, 128, 219–221, 228, 232,
234, 235, 237, 255
Гостољубље Аврамово 101, 131, 139, 153,
154, 202
Григорије Богослов, свети 99, 125, 145,
147, 148, 244, 274
Григорије из Нисе, свети 101, 125, 131,
145, 147, 148
Григорије Чудотворац, свети 101, 125,
130, 145, 147, 148, 203

Давид, пророк 104, 105, 113, 157, 162-164, 187, 223, 225, 230, 274
 Дамјан, свети 103, 130, 186, 194, 197, 219
 Давид, пророк 113
 Димитрије, свети 75, 102, 186, 189, 193, 197, 273
 Дионисије Ареопагит, свети 126, 161
 Духови, в. Силазак светог Духа на апостоле
 Ђорђе (Георгије), свети 48, 49, 102, 186, 188, 189, 193, 202, 234, 264, 273
 Ева 225
 Евстатије Солунски, свети 101, 125, 145, 146, 148
 Епифаније Кипарски, свети 101, 125, 130, 145, 148
 Вакхје 103, 174, 181
 Заруке Богородичине 163
 Захарија, првосвештеник 133, 163, 259-263
 Захарија, пророк 113
 Зосима, свети 260
 Зотик, свети 73, 104, 187, 190, 194
 Изгнатије Богоносца, свети 100, 125, 145, 147, 148, 202
 Извор Јаковљев 182
 Изгон трговаца из храма 15, 103, 175, 177, 178, 180, 199-201, 209
 Издајство Јудино 105, 165, 171, 237
 Иларион Мелитенски, свети 25, 104, 187, 191, 219, 220, 222, 231
 Иларион, пророк 106, 112, 118, 120, 121, 223
 Иларион, пророк 221
 Иродова гоуба 260
 Исидор, пророк 106, 112-114, 117-121, 175, 182, 229
 Испитивање Богородице водом изобличена 163

Исус Христос, в. Христос
 Исељење грбаве жене 104, 174, 181, 182, 199
 Исељење двојце бесних код Галаре 103, 164, 175, 219, 220, 228, 229, 234-237
 Исељење десеторице лепрозних 103, 174, 181
 Исељење крвоточиве жене 103, 174, 180
 Исељење паралитичара у бањи Витезди 105, 175, 177, 184, 202
 Исељење Петрове таште 101, 129, 130, 140, 152, 153, 174, 175
 Исељење слепог у Витсанди 104, 174, 182
 Исељење слепорођеног код Силоамске бање 105, 175, 177, 219, 228, 232, 234-237, 241, 252
 Исељење човека који је боловао од водене болести 103, 175, 183, 202

Јанр, старешина синагоге 180, 182
 Јаирова кћи 104, 175, 180, 182, 199
 Јаков, праотац 178, 182, 185, 186, 229
 Јаков Алфејев, свети 144
 Јаков брат Божији, свети 100, 125, 130, 145, 147, 148, 161
 Јаков Заведејев, свети 144, 153, 226
 Јевтимије, свети 104, 186, 194, 219, 222, 230, 238, 240, 257
 Језекиљ, пророк 106, 112, 113, 118-121
 Јелена, света 102, 186, 189, 193
 Јелисавета, света 260, 261
 Јелисеј, пророк 106, 112, 118-121, 203
 Јеремија, пророк 106, 112, 113, 117, 119-121
 Јермолај, свети 101, 134, 135
 Јеротеј Атински, свети 161
 Јоаким, свети 116, 188, 212, 214, 225
 Јов, праведни 105, 164, 165, 187
 Јован Дамаскин, свети 105, 161, 162, 164, 187
 Јован Златоусти, свети 99, 115, 125, 137, 145, 147, 148, 259, 274
 Јован јеванђелист, свети 100, 106, 113, 114, 122, 123, 127, 128, 143, 144, 150-153, 160, 161, 168-170, 172-174, 178, 184, 200, 201, 223, 224, 227, 236, 274

Јован Крститељ, свети 54, 102, 159, 186, 188, 196, 211, 218, 219, 225, 229, 230, 238, 254, 260-262, 272, 273, 274;
 Кефалорос 228, 230, 262, циклус 260, 262

Јован Крститељ прес. 260
 Јован Крститељ у Тамни 260
 Јован Милостиви, свети 100, 125, 145, 147, 148, 203

Јована, мироносица 131
 Јоил, пророк 112, 113, 119, 268
 Јона, пророк 106, 112, 113, 118-121
 Јордан, персонификација 159, 222, 236
 Јосиф, Маријин супруг 157, 158
 Јосиф из Ариматеје 172-174
 Јуда, праотац 178, 185
 Јуда Искаротски 144, 168, 171, 227, 228, 233, 236
 Јуда Јаковљев (Тадија), апостол 144
 Јудин пољубац, в. Издајство Јудино
 Јулита, света 191

Кајање и самоубиство Јудино 105, 165, 175, 219-221, 227, 233, 235-237, 240, 253
 Кајафа, јеврејски свештеник 105, 165, 171, 172
 Керамида (Чрепије) 106, 114-116, 124
 Кирик, свети 105, 187, 191, 219, 220, 231, 238, 255
 Кирил Александријски, свети 100, 125, 145, 147, 148, 210, 244
 Клеопа, апостол 128, 172
 Климент Анкирски, свети 101, 131, 149
 Климент Охридски, свети 149
 Климент Римски, свети 102, 130, 149
 Козма, свети врач 102, 130, 186, 194, 197, 219
 Козма Мелод, свети 105, 162-164, 187, 219, 230, 256
 Константин, свети 102, 186, 189, 193
 Космос, персонификација 227, 231
 Крунисање Богородице 273, 274
 Крштење Христово 104, 155, 159, 199, 219, 222, 223, 236, 237

Лука јеванђелист, свети 106, 113, 114, 122, 123, 128, 144, 151, 160, 172, 181, 182, 186, 236, 238, 274

Макарије Египатски, свети 102, 130, 132, 148
 Малазија, пророк 112
 Малко, слуга свештеничког поглавара 171
 Мандилнион, в. Ђорђе
manu velatae 141
 Мардарје, свети 265
 Марија, Мартина сестра 183
 Марија, мироносица (друга Марија) 150, 151
 Марија Египатска, света 260, 261
 Марија Јаковљева, мироносица 151
 Марија Клеопова, мироносица 172
 Марија Магдалена, света 150, 151, 172, 174
 Марија мати Јосифина, мироносица 172
 Марко јеванђелист, свети 106, 113, 122, 123, 144, 200, 219, 226
 Марта, света 102, 103, 175, 183, 184, 202
 Матеј јеванђелист, свети 106, 113, 114, 122, 123, 124, 144, 226, 274
 Матија, апостол 144
 Мелхиседек 133, 140
 Менолог 135, 148, 190
 Меркурије, свети 260, 261
 Месец, персонификација 269, 274
 Мина, свети 105, 187, 190, 211, 219, 220, 230, 238, 239, 256
 Мироносице јављају апостолима о васкрсењу Христовом 100, 127, 128, 150, 151
 Мироносице на гробу Христовом 103, 128, 139, 155, 156, 159, 160
 Мисаил, један од тројице јеврејских младића 154, 260
 Микхаило, арханђео 44, 100, 105, 116, 124, 125, 140, 141, 187, 189, 192, 193, 219, 222, 230, 238, 258, 273, 274
 Михеј, пророк 112, 113, 119
 Мокије, свети 135
 Молитва на Маслиновој гори (Молитва у Петсиманском врту) 105, 165, 170, 171, 199
 монахромаја 161, 200, 203

Наум, пророк 113
 Небеска литургија 106, 111, 112, 115, 267, 268, 269
 Небеско царство 115
 Неверовање Томино 127, 138, 152
 Недремано око 25, 104, 175-177, 185, 186, 198, 214
 Нестор, свети 190, 260, 261
 Никита Гот, свети 47-49, 102, 186, 188, 189, 192, 202, 266, 272-274
 Никифор Цариградски, свети 101, 125, 130, 135, 145, 146, 148
 Никодим, јеврејски кнез 173, 174
 Никола, свети 100, 105, 125, 131, 145, 148, 187, 191, 203, 211, 219, 230, 238, 240, 243, 254, 263-265, 274
 Ноје, праведни 164

Обретење главе светог Јована Претече 230, 260
 Оплакивање Христово 103, 165, 172-174, 201

Павле, свети 105, 120, 143, 144, 160, 161, 186, 189, 192, 203, 226, 234, 261
 Павле Тивјески, свети 104, 186, 194, 197
 Пантелејмон, свети 103, 130, 134, 186, 194, 197
 Партеније епископ Лампсака, свети 102, 132, 149
 Петар, свети 100, 101, 105, 127, 128, 130, 143, 144, 145, 150-153, 159, 160, 168-171, 178, 180-183, 186, 188, 192, 200-202, 208, 219, 222, 223, 226, 234, 235, 258
 Петар Александријски, свети 25, 101, 131, 140, 154, 155, 259, 261
 Петар и Јован над празним Христовим гробом 100, 127, 150, 200, 201
 Подизање на крст 103, 165, 172, 173
 Полагање Јовановог тела у гроб 260
 Полагање у гроб 173, 174
 Посета Марије Јелисавети 260
 Прање ногу 103, 165, 169, 170, 208
 Преображење Христово 104, 155, 219, 223, 224, 234, 235, 246

Преполовање празника 105, 175, 177, 184, 185, 199, 240
 престоли 111
 примикирион, свећњак са једном свећом 142
 Причешће апостола 25, 125, 135, 136, 141-144, 146, 199; причешће вином 100, 125, 141, 143, 144; причешће хлебом 100, 125, 136, 141-146, 200, 208
 Прокопие, свети 105, 190, 260, 261
 Проводи светог Јована Претече 260
 Прошор, свети 106, 113, 122, 123
 Пут на Голготу 105, 165, 219, 227, 232, 234-237, 253

Распеће Христово 104, 126, 156, 172, 173, 219, 224, 231, 234-237, 241, 248, 274
 Рођење Богородице 214
 Рођење светог Јована Претече 260
 Рођење Христово 104, 117-119, 155, 157, 158, 163, 199, 203
 Роман Мелод, свети 101, 130, 148, 259
 Ругање Христу 105, 165, 219, 227, 232, 234-237, 252
 рука Божија 116, 122, 159, 188

Савз, први архиепископ српски, свети 25, 102, 186, 190, 195-197, 212-216, 242
 Савз Освећени, свети 104, 162, 186, 194, 203
 Саломеја предаје Иродиду главу Јованову 260
 Саломеја, мироносица 172
 Савздраник 103, 175, 177, 182, 183, 200, 202, 228
 Самсон, свети 134, 135
 Савуло, пророк 186, 187, 113, 267-269
 Сара, праведна 101, 131, 154
 сарденски лук 200
 Свадба у Кани 103, 174, 177-180, 200, 201
 Света Троица 119, 139, 142, 154
 Свети Дух 100, 119, 159, 186, 226, 227
 Седрах, свети 154

- серафими 111, 116, 124, 228
 Сергије, свети 102, 186, 190, 193, 203
 Силазак светог Духа на апостоле (Духови) 100, 104, 119, 126, 127, 135, 138, 139, 177, 219, 226, 227, 231, 233–236, 251
 Силазак у ад 105, 126, 155, 156, 219, 224, 225, 234, 249
 Симеон, праведни 158
 Симеон Немања, свети 25, 42, 45–47, 102, 103, 186, 190, 195–197, 212–216
 Симон Зилот, апостол 144, 152, 226
 Сион из Јерине, свети 227, 232
 Сокдање саргата 105, 165, 172, 173, 174
 Служба архангела 25, 125, 126, 130, 131, 154–158, 145–149, 202
 Савант, свети 105, 187, 190, 194
 Саламан, пророк 104, 105, 113, 157, 162–164, 180, 187, 219, 223, 225, 230, 238, 245, 256, 274
 Софонија, пророк 112, 113, 118, 121, 268
 Спиритос, свети 101, 125, 130, 145, 147, 148
 Срећење 103, 155, 158, 159, 199
 старозаветне теме 112, 114, 115, 117, 119, 129, 131, 133, 139, 140, 153, 154, 157, 162, 164, 185, 223, 225, 228, 230, 261, 268, 269
 Стефан архидијакон, свети 100, 102, 131, 149, 186, 188, 192, 214, 259
 Стефан Нови, свети 104, 186, 194, 195, 210
 Страдания Христови, циклус 22, 23, 164, 165, 168, 172, 173, 175, 176, 196, 198, 214, 219, 221, 227, 272
 Сунце, персонификација 224, 269, 274
 Тарна вечери 103, 136, 139, 142, 144, 145, 165, 168
 Теодор Стратилат, свети 102, 186, 193, 197, 203
 Теодор Студит, свети 104, 134, 186, 194, 195, 203
 Теодор Тирон, свети 21, 70, 102, 186, 193, 204, 242
 Теодосије Општежител, свети 102, 186, 194, 203
 тетраморфи 111
 Тимотеј из Ефеса, свети 161
 Тома, апостол 100, 127, 138, 152, 161, 226
 Три јеврејска младиха у ужураној пећи 101, 139, 154
 тропар Марка Отрантског в. „Горе Те на трону и доле у гробу“
 Уар, свети 105, 187, 190, 194
 Убрус (Мандилion), свети 106, 114–116, 118, 124
 укрштене шаке као симбол престола 145
 Улазак у Јерусалим (Цвети) 104, 127, 155, 219, 224, 233, 234, 236, 237, 241, 247
 Усковање светог Јована Претече 230, 260, 273
 Успене Богородице 15, 104, 126, 155, 160–163, 183, 184, 200–202
 Филип, апостол 227
 херувими 111, 147, 228, 269
 Христов гроб 128, 139, 173, 174, 178, 186, 200, 228, 232
 Христова беседа апостолима након Прана ногу 103, 165, 170
 Христова чуда и поуке, циклус 104, 117, 129, 138, 140, 152, 163–165, 174–178, 181, 198, 214, 219, 220, 233, 263
 Христова посмртна јављања, циклус 127, 128, 138, 139, 150, 151, 159, 196, 197, 214, 221
 Христово прво јављање апостолима у Јерусалиму 100, 128, 151
 Христос 99–119, 122, 124, 125, 127–129, 131, 133, 136–142, 144, 145, 150–159, 161, 163–165, 168–176, 178–186, 188, 191–198, 201, 202, 212–214, 219–235, 237, 261, 263, 268, 269, 271–273; „Милостиви“ 176, 178, 186, 191; Агнец 99, 148, 259; Амелос 116; Аидео Великог савета 116; дете 125, 141, 149, 155, 158, 271, 274; Емануило 116, 118, 124, 125, 136, 140, 185; Лорос 136, 137, 140; Пантократор 103, 106, 111, 112, 114, 115, 267–269, 272, 274; првосвештески 136, 137, 141, 142, 196, 269; Свежидећи 229; Старац дана 269; судија 156
 Христос говори апостолима о крају века 103, 175–177, 198, 185, 214
 Христос и Закхеј 103, 174, 181
 Христос и Самарјанка 103, 175, 177, 182, 183, 200, 202, 228
 Христос код Марте и Марије 102, 103, 175, 183, 202
 Христос позива Петра да крене за њим 101, 127, 128, 130, 152
 Христос пред Аном и Кајафом 105, 165, 171, 172
 Христос пред Пилатом 105, 165, 172, 219, 227, 235, 237, 252
 Христос прекоравач ученике 151
 Христос проклиње смоквино дрво 75, 101, 128, 129, 140, 153
 Христос се јавља апостолима иза затворених врата 151
 Христос се јавља апостолима на гори у Галилеји 100, 127, 152
 Христос се јавља апостолима на Тиверијалском мору 127
 Христос се јавља двома мироносицама 100, 127
 Христос у Емаусу 138
 Христос чита у синагоги 103, 175, 182
 Цвети, в. Улазак у Јерусалим
 Часна трпеза 99, 101, 125, 131, 136, 139, 140, 143–145, 147–149, 155, 159, 180, 221, 259, 269
 чин освештања дарова 137, 142, 147
 Чудо на свадби у Кани 103, 178, 179
 Шатор сведочанства 133

О АУТОРУ

МИОДРАГ МАРКОВИЋ (Гацко, 1962), студије историје уметности завршио је на Филозофском факултету у Београду, на ком је похађао и постдипломске студије на смеру Историја уметности средњег века, одбранио магистарски рад *Значај првог јуђовања свейој Саве у Палестину за архиепископу и живопис средишња Српске архиепископије*, и докторирао са тезом *Манасијин Свейој Никити код Скопља – историја и живопис*. Усавршавао се у најугледнијем светском центру за византолошке студије, у Дамбартон Оуксу (Вашингтон). Од 1990. ради на Филозофском факултету у Београду најпре као асистент-приправник, потом као асистент на предмету Историја уметности југословенских народа средњег века; године 2005. изабран је за доцента, 2010. за ванредног, а 2015. за редовног професора. Од 2010. управник је Института за историју уметности Филозофског факултета у Београду.

Био је стални гостујући професор на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2005–2011, где је ангажован и 2014/15. године. Године 2004. гостовао је по позиву на Окајама универзитету у Јапану, а 2009. на Аристотеловом универзитету у Солуну.

Члан је Одбора Одељења за ликовне уметности Матице српске, Одбора за историју уметности САНУ, Научног већа Византолошког института САНУ и Српског комитета за византологију. Члан је и Стручне редакције за уметност и архитектуру *Српске енциклопедије*. Године 2014. изабран је за дописног члана Одбора директора Међународног центра средњовековне уметности при Музеју уметности Метрополитен у Њујорку.

Члан је редакције више угледних научних часописа: *Зограф*, *Зборник Народног музеја у Београду*, *Зборник за ликовне уметности Матице српске*, *Зборник радова Византолошког института*, *Зборник Ниш и Византија*. Од 2008. главни је уредник часописа *Зограф*.

Проучава српску средњовековну и византијску уметност, посебно зидно сликарство. Аутор је монографија *Прво јуђовање Свейој Саве у Палестину и његов значај за српску средњовековну уметност* (2009) и *Павел Петровић – заборављени српски сликар. Од Темишвара до Хаваја* (2015), и више од педесет научних радова у часописима и тематским зборницима међународног и националног значаја. Учествовао је на више међународних и националних научних конгреса.

Мнодрог Марковић СВЕТИ НИКИТА КОД СКОПЉА.
Задужбина краља Милутина | Издавачи Јавно предузеће
Службени гласник и Институт за историју уметности
– Филозофски факултет у Београду | За издаваче Јелена
Триван, в. д. директора Службеног гласника | Директор
Сектора за издавање књига Петар В. Арбутина | Ликовни
уредник Александар Прибићевић | Лектура и коректура
Лексикографска редакција Службеног гласника | Технички
уредник Нина Попов | Београд, 2015 | www.slglasnik.com



CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

271.222(497.11)-523.6-9(497.17)
726.71(497.17)(091)

МАРКОВИЋЕ, Мнодрог, 1962–
Свети Никита код Скопља : задужбина краља Милутина /
Мнодрог Марковић. – Београд : Службени гласник ;
Филозофски факултет, Институт за историју уметности, 2015
(Београд : Гласник). – 375 стр. : илустр. ; 28 см. – (Библиотека
Саборника / [Службени гласник]) (Монографије / [Филозофски
факултет, Институт за историју уметности]) ; 11)

Тираж 300. – О аутору: стр. 375. – Напомене и библиографске
референце уз текст. – Библиографија: стр. 275–288. – *Saint
Niketa near Skopje : a foundation of king Milutin.* – Региструм.

ISBN 978-86-519-1869-1 (CT)

а) Манастир Св. Никите (Скопље) – Историја б) Манастир
Св. Никите (Скопље) – Архитектура в) Манастир
Св. Никите (Скопље) – Фреске

COBISS.SR-ID 21797863

ГЛАСНИК
издавачки